

PŘEHLED VÍCEPRACÍ PROJEKTU "Cyklostezka Jilemnice - Martinice v Krkonoších - 2. část"

01CM - Přímé výdaje na hlavní část - Martinice

SMLOUVA O DÍLO								ZMĚNA				PO ZMĚNĚ		Změna závazku dle §	Odůvodnění změny
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	změna	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství po připočtení víceprací	Cena po připočtení víceprací		
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,000	97,00	4 850,00	VÍCEPRÁCE	578,000	97,00	56 066,00	628,000	60 916,00	odst. 4	Výdaje související se schválenou Žádostí o změnu č. 2: Pořízení a instalace doprovodné cyklistické infrastruktury, která nebyla předmětem projektu. V rámci realizace zadavatel usoudil, že i na 2. části cyklostezky cyklisté ocení možnost, když si budou mít kde odpočinout, prohlédnout si informace o cyklostezce a zajímavostech na trase.
2	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	66,000	539,00	35 574,00	VÍCEPRÁCE	220,000	539,00	118 580,00	286,000	154 154,00	odst. 4	
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	66,000	1 100,00	72 600,00	VÍCEPRÁCE	246,000	1 100,00	270 600,00	312,000	343 200,00	odst. 4	
	K	175151101	Obsypání potrubí strojně, sypaninou bez prohození, uloženou do 3m	m3	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	24,000	235,00	5 640,00	24,000	5 640,00	odst. 4	
	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	48,000	522,00	25 056,00	48,000	25 056,00	odst. 4	
			úklid větví po kácení Lesů ČR	kpl	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	1,000	11 000,00	11 000,00	1,000	11 000,00	odst. 4	
		171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	237,500	189,00	44 887,50	237,500	44 887,50	odst. 4	
		58981122	Recyklát betonový frakce 0/32	t	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	475,000	378,00	179 550,00	475,000	179 550,00	odst. 4	
		564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	64,000	269,00	17 216,00	64,000	17 216,00	odst. 4	
		916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	25,000	150,00	3 750,00	25,000	3 750,00	odst. 4	
		592170010	Obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	25,000	80,00	2 000,00	25,000	2 000,00	odst. 4	
			Lavička betonová	ks	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	3,000	3 500,00	10 500,00	3,000	10 500,00	odst. 4	
			Lavička ke stromu osmiboká	ks	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	1,000	31 200,00	31 200,00	1,000	31 200,00	odst. 4	
			Edukační panel	ks	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	1,000	21 900,00	21 900,00	1,000	21 900,00	odst. 4	
			Stojan na ceduli/mapu	ks	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	1,000	8 100,00	8 100,00	1,000	8 100,00	odst. 4	
			Betonové patky - fixace laviček s montáží	ks	0,000	0,00	0,00	VÍCEPRÁCE	8,000	2 900,00	23 200,00	8,000	23 200,00	odst. 4	
113 024,00								VÍCEPRÁCE	829 245,50			942 269,50			

02CM - Přímé výdaje na doprovodnou část - Martinice

SMLOUVA O DÍLO								ZMĚNA				PO ZMĚNĚ		Změna závazku dle §	Odůvodnění změny
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	změna	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství po připočtení víceprací	Cena po připočtení víceprací		

K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	0	0	0,00	VÍCEPRÁCE	1 855,000	83,30	154 521,50	1 855,000	154 521,50	odst. 6	Ná základě odebraných vzorků zeminy v aktivní zóně bylo vyhodnoceno, že zemina obsahuje vysoký podíl humózních částic (více jak 10%) a dále vzhledem k původnímu lesnímu porostu může vykazovat zvýšenou kyselost. Tyto vlastnosti negativně ovlivňují reaktivitu pojiva. Zemina byla zatříděna jako F5 MI – Hlína se střední plasticitou a byly realizovány laboratorní zkoušky s 6% a 8% směsného pojiva Proviacal LB 50 (50% podíl vápna) pro stanovení hodnoty CBR více jak 15%. Obě receptury dle výsledků zkoušek nevyhovující (viz příloha). Další navyšování dávkování nemá v tomto případě pro dosažení vyhovujících výsledků opodstatnění. Pro eliminaci zvýšené humózní složky v zemině lze použít čisté nehašené vápno Proviacal ST 80. V prvním kroku se tedy provede úprava nehašeným vápnem v dávkování 3% do hloubky 50 cm. Dávka 3% snižuje podíl humózních složek ověřeně o 5 – 7%. Takto upravenou pláň je nutné srovnat a zhutnit. V další kroku se provede úprava zeminy směsným pojivem Proviacal LB 50 (50% vápna) v dávkování 3% do hloubky 50, upravená plocha se urovná a zhutní do finální podoby. Tento postup byl laboratorně ověřen s vyhovujícím výsledky. Výhodou tohoto postupu je zachování kalkulované dávky pojiva dle PD.
0,00							VÍCEPRÁCE	154 521,50			154 521,50			

Cena dle SOD ze dne 15.10.2024	v Kč bez DPH	5 548 234,36
	DPH 21 %	1 165 129,22
	v Kč včetně DPH	6 713 363,58
Dodatek č. 1 VÍCEPRÁCE:	v Kč bez DPH	983 767,00
	DPH 21 %	206 591,07
	v Kč včetně DPH	1 190 358,07
Cena díla po přičtení dodatku č. 1	v Kč bez DPH	6 532 001,36
	DPH 21 %	1 371 720,29
	v Kč včetně DPH	7 903 721,65

z toho	odst. 4	829 245,50	změna v %	
	odst. 5	0	14,95	OK
	odst. 6	154 521,50	2,79	OK
kontrola:		983 767,00		