

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0612
Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

KSO:
Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel:
Obec Ondratice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBROS, s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IPOKa s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
František Klus (asř + kompletace)

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 799 697,26
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 799 697,26	2 687 936,42
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 487 633,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0612		
Stavba:	Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice		
Místo:	p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice	Datum:	9. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Ondratice	Projektant:	IPOKa s.r.o.
Uchazeč:	STAVBROS, s.r.o.	Zpracovatel:	František Klus (asř + kompletace)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 799 697,26	15 487 633,68
00	Vedlejší rozpočtové náklady	361 000,00	436 810,00
01	Architektonicko stavební řešení	8 600 047,28	10 406 057,21
02	Demolice zahradního skladu	187 295,61	226 627,69
03	Fotovoltaický systém	529 435,00	640 616,35
04	Elektroinstalace	790 739,91	956 795,29
05	Ústřední topení	670 846,00	811 723,66
06	Vzduchotechnika	462 550,00	559 685,50
07	Vodovodní přípojka	216 263,07	261 678,31
08	Zdravotechnika	290 701,00	351 748,21
09	Vsakovací objekt	690 819,39	835 891,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel:
Obec Ondratice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBROS, s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IPOKa s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
František Klus (asř + kompletace)

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			361 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	361 000,00	21,00%	75 810,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			436 810,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice	Datum:	9. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Ondratice	Projektant:	IPOKa s.r.o.
Uchazeč:	STAVBROS, s.r.o.	Zpracovatel:	František Klus (asř + kompletace)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	361 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	361 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	28 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	105 000,00
VRN5 - Finanční náklady	11 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. OndraticeDatum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Obec OndraticeProjektant: IPOKa s.r.o.

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o.Zpracovatel: František Klus (asř + kompletace)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

361 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

361 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

28 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	28 000,00	28 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: podrobné členění VRN nákladů:
<https://podminky.urs.cz/catalog?versionId=TWWRkbQQQuJyzATX0cb0&catalogId=uyXIYb4eRHPoqJCf72PN&categoryId=uyXIYb4eRHPoqJCf72PN> součástí ocenění VRN zohlednit také prováděcí dokumentaci a ostatní dle odkazu, dle TZ, dle výběrového řízení

D VRN2 Příprava staveniště

8 000,00

2	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště

200 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	200 000,00	200 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	--

D VRN4 Inženýrská činnost

105 000,00

4	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	85 000,00	85 000,00	
5	K	040001000DK	Prováděcí projektová dokumentace	...	1,000	20 000,00	20 000,00	

D VRN5 Finanční náklady

11 000,00

6	K	050001000	Finanční náklady	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	050001000VZ	Vzorkování investorovi	...	1,000	6 000,00	6 000,00	

D VRN6 Územní vlivy

3 000,00

8	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------	--------------	-----	-------	----------	----------	--

D VRN7 Provozní vlivy

3 000,00

9	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------	--

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3 000,00

10	K	080001000	Další náklady na pracovníky	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 01 - Architektonicko stavební řešení

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: IČ:

Obec Ondratice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

STAVBROS, s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

IPOKa s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Klus (asř + kompletace) DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 600 047,28		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	8 600 047,28	21,00%	1 806 009,93	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	10 406 057,21	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt:

01 - Architektonicko stavební řešení

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Obec Ondratice

Projektant: IPOKa s.r.o.

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o.

Zpracovatel: František Klus (asř + kompletace)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 600 047,28

HSV - Práce a dodávky HSV

3 265 397,13

1 - Zemní práce	284 209,57
2 - Zakládání	638 102,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	514 508,80
4 - Vodorovné konstrukce	148 376,11
5 - Komunikace pozemní	281 235,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	916 007,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	274 583,50
997 - Přesun sutě	26 380,20
998 - Přesun hmot	181 993,15

PSV - Práce a dodávky PSV

5 334 650,15

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	164 972,73
713 - Izolace tepelné	278 409,70
762 - Konstrukce tesařské	746 305,43
763 - Konstrukce suché výstavby	245 107,20
764 - Konstrukce klempířské	57 745,97
765 - Krytina skládaná	1 547 883,27
766 - Konstrukce truhlářské	966 511,25
767 - Konstrukce zámečnické	446 327,86
771 - Podlahy z dlaždic	185 654,88
776 - Podlahy povlakové	151 744,21
781 - Dokončovací práce - obklady	371 912,38
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	112 817,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	59 257,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 01 - Architektonicko stavební řešení

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Obec Ondratice

Projektant: IPOKa s.r.o.

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o.

Zpracovatel: František Klus (asř + kompletace)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 600 047,28

D HSV Práce a dodávky HSV

3 265 397,13

D 1 Zemní práce

284 209,57

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	371,777	29,00	10 781,53	CS ÚRS 2024 02
vv			*deska pod TČ					
vv			1*0,83		0,830			
vv			*deska DS					
vv			6,1*17,35		105,835			
vv			3,25*14,1		45,825			
vv			*podkladní beton terasy ve spádu a betonové podpěry					
vv			50,25		50,250			
vv			*vstup a chodníčky					
vv			9,5		9,500			
vv			*výpočet dle situace					
vv			99		99,000			
vv			*parkování a pojezdová dlažba dle situace					
vv			60,537		60,537			
vv			Součet		371,777			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	74,355	160,00	11 896,80	CS ÚRS 2024 02
vv			*další snížení po ornici					
vv			371,777*0,2		74,355			
vv			Součet		74,355			
3	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,000	1 890,00	9 450,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49,540	856,00	42 406,24	CS ÚRS 2024 02
vv			*pásky tl. 500 mm					
vv			0,75*0,8*(2*17,45+3*8,45+2,7+13,2)		45,690			
vv			*patky (stejná cena)					
vv			0,6*0,6*1,25		0,450			
vv			0,4*0,4*1,25*7		1,400			
vv			*ztratiné					
vv			2		2,000			
vv			Součet		49,540			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	250,000	47,90	11 975,00	CS ÚRS 2024 02
vv			150+50+50		250,000			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,000	312,00	31 200,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 000,000	23,70	23 700,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	150,000	350,00	52 500,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,000	257,00	1 285,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,000	157,00	7 850,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	50,000	225,00	11 250,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	500,000	80,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	550,000	24,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,000	113,00	1 130,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	50,000	52,70	2 635,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	500,000	25,90	12 950,00	CS ÚRS 2024 02

D		2	Zakládání				638 102,54	
17	K	218111112	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 60 do 80 mm	m	37,666	113,00	4 256,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		*odvětrání radonu					
	VV		7,45*4		29,800			
	VV		3,606		3,606			
	VV		4,260		4,260			
	VV		Součet		37,666			
18	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	17,450	390,00	6 805,50	CS ÚRS 2024 02
19	K	218121111	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	1,000	422,00	422,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	270001121	Vytvoření prostupu průřezu přes 0,05 do 0,1 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením vložek z trub, dílců, tvarovek do bednění	kus	7,000	263,00	1 841,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	22,832	2 500,00	57 080,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*deska pod TČ					
	VV		0,1*1*0,83		0,083			
	VV		*deska DS					
	VV		0,15*6,1*17,35		15,875			
	VV		0,15*3,25*14,1		6,874			
	VV		Součet		22,832			
22	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	7,538	1 230,00	9 271,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		*podkladní beton terasy ve spádu a betonové podpěry					
	VV		50,25*0,15		7,538			
	VV		Součet		7,538			
23	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	27,940	4 520,00	126 288,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		*deska pod TČ					
	VV		0,2*1*0,83		0,166			
	VV		*deska DS					
	VV		0,15*6,1*17,35		15,875			
	VV		0,15*3,25*14,1		6,874			
	VV		*podkladní beton terasy ve spádu a betonové podpěry					
	VV		50,25*0,1		5,025			
	VV		Součet		27,940			
24	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	13,516	670,00	9 055,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		*deska pod TČ					
	VV		0,2*1*2		0,400			
	VV		0,2*0,83*2		0,332			
	VV		*deska DS					
	VV		0,15*(6,1*2+17,35*2)		7,035			
	VV		0,15*3,25*2		0,975			
	VV		*podkladní beton terasy ve spádu a betonové podpěry					
	VV		50,25*0,1*0,95		4,774			
	VV		Součet		13,516			
25	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	13,516	139,00	1 878,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		*deska pod TČ					
	VV		0,2*1*2		0,400			
	VV		0,2*0,83*2		0,332			
	VV		*deska DS					
	VV		0,15*(6,1*2+17,35*2)		7,035			
	VV		0,15*3,25*2		0,975			
	VV		*podkladní beton terasy ve spádu a betonové podpěry					
	VV		50,25*0,1*0,95		4,774			
	VV		Součet		13,516			
26	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,733	39 000,00	28 587,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*deska pod TČ					
	VV		0,2*1*0,83*0,01		0,002			
	VV		*deska DS					
	VV		0,15*6,1*17,35*0,01		0,159			
	VV		0,15*3,25*14,1*0,01		0,069			
	VV		*podkladní beton terasy ve spádu a betonové podpěry					
	VV		50,25*0,01		0,503			
	VV		Součet		0,733			
27	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	33,644	4 060,00	136 594,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		*pásy tl. 500 mm					
	VV		0,5*0,8*(2*17,45+3*8,45+2,7+13,2)		30,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*patky (stejná cena)					
	VV		0,6*0,6*0,8		0,288			
	VV		0,4*0,4*0,8*7		0,896			
	VV		*ztratiné					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		33,644			
28	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	132,720	408,00	54 149,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		*pásy tl. 500 mm					
	VV		2*0,8*(2*17,45+3*8,45+2,7+13,2)		121,840			
	VV		*patky (stejná cena)					
	VV		4*0,6*0,8		1,920			
	VV		4*0,4*0,8*7		8,960			
	VV		Součet		132,720			
29	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	132,720	79,10	10 498,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		*pásy tl. 500 mm					
	VV		2*0,8*(2*17,45+3*8,45+2,7+13,2)		121,840			
	VV		*patky (stejná cena)					
	VV		4*0,6*0,8		1,920			
	VV		4*0,4*0,8*7		8,960			
	VV		Součet		132,720			
30	K	985331112	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	73,104	1 350,00	98 690,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		*zavrtání výztuže do pásů dle PD					
	VV		8*0,12*(2*17,45+3*8,45+2,7+13,2)		73,104			
	VV		Součet		73,104			
31	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	38,075	1 990,00	75 769,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		*na pásy tl. 500 mm					
	VV		0,5*(2*17,45+3*8,45+2,7+13,2)		38,075			
	VV		Součet		38,075			
32	K	279113155	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	0,200	2 560,00	512,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*na patku					
	VV		0,5*0,4		0,200			
	VV		Součet		0,200			
33	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,306	53 600,00	16 401,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		38,275*0,008		0,306			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				514 508,80	
34	K	311113155	Nadzákladová zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	1,400	2 630,00	3 682,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*pilíř					
	VV		3,5*0,4		1,400			
	VV		Součet		1,400			
35	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	80,010	1 530,00	122 415,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		*zdivo vnitřní 250 mm					
	VV		3*(4,25+3+3,5+2,1+0,65+3+3+5,5)		75,000			
	VV		-1*2,05*5		-10,250			
	VV		-0,9*2,05		-1,845			
	VV		-1,9*2,05		-3,895			
	VV		-1,25*1		-1,250			
	VV		-1,25*1,1		-1,375			
	VV		1,75*13,5		23,625			
	VV		Součet		80,010			
36	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	154,925	1 750,00	271 118,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		*zdi obvodové 300mm					
	VV		3*(2*17,35+2*8,75)		156,600			
	VV		*výplně otvorů					
	VV		-2,7*2,5		-6,750			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-5,4*2,5		-13,500			
	VV		-2,75*1,5		-4,125			
	VV		-0,6*0,75		-0,450			
	VV		*štiny					
	VV		2*9,35		18,700			
	VV		2*3,25		6,500			
	VV		2,75*1		2,750			
	VV		Součet		154,925			
37	K	311238935	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm	m	29,450	208,00	6 125,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		*zdivo vnitřní 250 mm					
	VV		(4,25+3+3,5+2,1+0,65+3+3+5,5)		25,000			
	VV		-1*5		-5,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,9		-1,900			
	VV		-1,25		-1,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		29,450			
38	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	68,800	247,00	16 993,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		*zdi obvodové 300mm					
	VV		(2*17,35+2*8,75)		52,200			
	VV		*výplně otvorů					
	VV		-2,7		-2,700			
	VV		-5,4		-5,400			
	VV		*štiny					
	VV		2*9,35		18,700			
	VV		3,25		3,250			
	VV		2,75		2,750			
	VV		Součet		68,800			
39	K	317142410	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	1,000	446,00	446,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	3,000	440,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	25,000	549,00	13 725,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	3,000	632,00	1 896,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	9,000	982,00	8 838,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,084	56 600,00	4 754,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,4*0,4*3,5*0,15		0,084			
46	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	54,905	990,00	54 355,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		*příčky 140 mm					
	VV		3*(3+2,5+2,2+1,9+0,3+0,75+0,15+1,9+2,325+0,775+2,25+2,8		64,950			
	VV		5+0,75)		-8,200			
	VV		-1*2,05*4		-1,845			
	VV		-0,9*2,05		54,905			
	VV		Součet					
47	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	4,060	650,00	2 639,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*příčky 75 mm					
	VV		3*1,9		5,700			
	VV		-0,8*2,05		-1,640			
	VV		Součet		4,060			
48	K	346272246	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm	m2	1,960	1 020,00	1 999,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		*zazdívka předstěny WC					
	VV		1,4*1,4		1,960			
	VV		Součet		1,960			
D 4			Vodorovné konstrukce				148 376,11	
49	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	4,965	937,00	4 652,21	CS ÚRS 2024 02
	VV		*průvlaky					
	VV		0,3*(5,4+2,75+2,7)		3,255			
	VV		0,3*2,85*2		1,710			
	VV		Součet		4,965			
50	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	4,965	171,00	849,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		*průvlaky					
	VV		0,3*(5,4+2,75+2,7)		3,255			
	VV		0,3*2,85*2		1,710			
	VV		Součet		4,965			
51	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	4,965	753,00	3 738,65	CS ÚRS 2024 02
	VV		*průvlaky					
	VV		0,3*(5,4+2,75+2,7)		3,255			
	VV		0,3*2,85*2		1,710			
	VV		Součet		4,965			
52	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	4,965	115,00	570,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		*průvlaky					
	VV		0,3*(5,4+2,75+2,7)		3,255			
	VV		0,3*2,85*2		1,710			
	VV		Součet		4,965			
53	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	8,795	4 810,00	42 303,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		*věnce nad 1.NP					
	VV		0,3*0,25*(2*17,35+2*8,75)		3,915			
	VV		0,3*0,25*(3,25+2,95)		0,465			
	VV		0,25*0,25*(13,5+3+3+5,5)		1,563			
	VV		*průvlaky					
	VV		0,3*0,25*(5,4+2,75+2*2,85+2,7)		1,241			
	VV		*věnec pro uložení vaznice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*0,25*3,25		0,244			
	VV		0,25*0,25*13,8		0,863			
	VV		*věnec na štítě					
	VV		0,2*0,08*3*6,5		0,312			
	VV		0,2*0,08*3*4		0,192			
	VV		Součet		8,795			
54	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	63,540	738,00	46 892,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		*věnce nad 1.NP					
	VV		2*0,25*(2*17,35+2*8,75)		26,100			
	VV		2*0,25*(3,25+2,95)		3,100			
	VV		2*0,25*(13,5+3+3+5,5)		12,500			
	VV		*průvlaky					
	VV		2*0,25*(5,4+2,75+2*2,85+2,7)		8,275			
	VV		*věnec pro uložení vaznice					
	VV		2*0,25*3,25		1,625			
	VV		2*0,25*13,8		6,900			
	VV		*věnec na štítě					
	VV		2*0,08*3*6,5		3,120			
	VV		2*0,08*3*4		1,920			
	VV		Součet		63,540			
55	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	63,540	142,00	9 022,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		*věnce nad 1.NP					
	VV		2*0,25*(2*17,35+2*8,75)		26,100			
	VV		2*0,25*(3,25+2,95)		3,100			
	VV		2*0,25*(13,5+3+3+5,5)		12,500			
	VV		*průvlaky					
	VV		2*0,25*(5,4+2,75+2*2,85+2,7)		8,275			
	VV		*věnec pro uložení vaznice					
	VV		2*0,25*3,25		1,625			
	VV		2*0,25*13,8		6,900			
	VV		*věnec na štítě					
	VV		2*0,08*3*6,5		3,120			
	VV		2*0,08*3*4		1,920			
	VV		Součet		63,540			
56	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,879	45 900,00	40 346,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		*věnce nad 1.NP					
	VV		0,3*0,25*(2*17,35+2*8,75)*0,1		0,392			
	VV		0,3*0,25*(3,25+2,95)*0,1		0,047			
	VV		0,25*0,25*(13,5+3+3+5,5)*0,1		0,156			
	VV		*průvlaky					
	VV		0,3*0,25*(5,4+2,75+2*2,85+2,7)*0,1		0,124			
	VV		*věnec pro uložení vaznice					
	VV		0,3*0,25*3,25*0,1		0,024			
	VV		0,25*0,25*13,8*0,1		0,086			
	VV		*věnec na štítě					
	VV		0,2*0,08*3*6,5*0,1		0,031			
	VV		0,2*0,08*3*4*0,1		0,019			
	VV		Součet		0,879			
D 5			Komunikace pozemní		281 235,92			
57	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	70,830	150,00	10 624,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		*závěť					
	VV		9,5		9,500			
	VV		*pochozí					
	VV		45+16,33		61,330			
	VV		Součet		70,830			
58	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	211,730	210,00	44 463,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		*závěť					
	VV		9,5		9,500			
	VV		*pochozí					
	VV		45+16,33		61,330			
	VV		*parkování a pojezdová dlažba					
	VV		79+9,41+52,49		140,900			
	VV		Součet		211,730			
59	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	140,900	260,00	36 634,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*parkování a pojezdová dlažba					
	VV		79+9,41+52,49		140,900			
	VV		Součet		140,900			
60	K	564851011	Podklad ze štrkordtře ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	60,000	239,00	14 340,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*mlátový chodníček					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
61	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	60,000	309,00	18 540,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*mlátový chodníček					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
62	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	70,830	380,00	26 915,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*závěťří					
	VV		9,5		9,500			
	VV		*pochozí					
	VV		45+16,33		61,330			
	VV		Součet		70,830			
63	M	59245012	dlážba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná	m2	75,788	471,00	35 696,15	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		*závěťří					
	VV		9,5		9,500			
	VV		*pochozí					
	VV		45+16,33		61,330			
	VV		Součet		70,830			
	VV		70,83*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		75,788			
64	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	140,900	250,00	35 225,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*parkování a pojezdová dlažba					
	VV		79+9,41+52,49		140,900			
	VV		Součet		140,900			
65	M	59245010	dlážba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná	m2	150,763	390,00	58 797,57	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		140,9*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		150,763			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				916 007,34	
66	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	390,925	402,00	157 151,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		*zdívo vnitřní 250 mm					
	VV		3*(4,25+3+3,5+2,1+0,65+3+3+5,5)*2		150,000			
	VV		-1*2,05*5*2		-20,500			
	VV		-0,9*2,05*2		-3,690			
	VV		-1,9*2,05*2		-7,790			
	VV		-1,25*1*2		-2,500			
	VV		-1,25*1,1*2		-2,750			
	VV		1,75*13,5		23,625			
	VV		*zdi obvodové 300mm					
	VV		3*(2*17,35+2*8,75)		156,600			
	VV		*výplně otvorů					
	VV		-2,7*2,5		-6,750			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-5,4*2,5		-13,500			
	VV		-2,75*1,5		-4,125			
	VV		-0,6*0,75		-0,450			
	VV		*štiny					
	VV		1,75*5,5		9,625			
	VV		*příčky 140 mm					
	VV		3*(3+2,5+2,2+1,9+0,3+0,75+0,15+1,9+2,325+0,775+2,25+2,8		129,900			
	VV		5+0,75)*2		-16,400			
	VV		-1*2,05*4*2		-3,690			
	VV		-0,9*2,05*2					
	VV		*příčky 75 mm					
	VV		3*1,9*2		11,400			
	VV		-0,8*2,05*2		-3,280			
	VV		Součet		390,925			
67	K	613341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	11,564	416,00	4 810,62	CS ÚRS 2024 02
	VV		*ostění					
	VV		*výplně otvorů					
	VV		(2,7+2*2,5)*0,25		1,925			
	VV		(1,6+2*1)*0,25		0,900			
	VV		(1,6+2*1)*0,25		0,900			
	VV		(1,6+2*1)*0,25		0,900			
	VV		(5,4+2*2,5)*0,25		2,600			
	VV		(2,75+2*1,5)*0,25		1,438			
	VV		(0,6+2*0,75)*0,25		0,525			
	VV		*vnitřní					
	VV		(2+1)*0,25		0,750			
	VV		(1,25+2*1)*0,25		0,813			
	VV		(1,25+2*1)*0,25		0,813			
	VV		Součet		11,564			
68	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtažené do tmelu	m2	9,500	310,00	2 945,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*podhled před vstupem					
	VV		9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
69	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	16,260	75,00	1 219,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		*podhled před vstupem					
	VV		9,5		9,500			
	VV		*zateplení průvlaků u vstupu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,68+0,36)*2*3,25		6,760			
	VV		Součet		16,260			
70	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	6,760	1 140,00	7 706,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		*zateplení průvlaků u vstupu					
	VV		(0,68+0,36)*2*3,25		6,760			
	VV		Součet		6,760			
71	M	28376078R	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 140mm difuzně otevřená	m2	7,098	420,00	2 981,16	
	VV		6,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,098			
72	K	621521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	16,260	403,00	6 552,78	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: fasádní omítka s fotokatalytickým efektem, zrnitost 1,5 mm, barva Slonová kost světlá - RAL 1015, bude vyvzorkováno faktor difúzního odporu $\mu = 20$ soudržnost (MPa) $\geq 0,30$ EN 1542 tepelná vodivost λ (W/(M*k)) 0,8 EN 1745 reakce na oheň (< 3,5 kg/m2) A2					
	VV		*podhled před vstupem					
	VV		9,5		9,500			
	VV		*zateplení průvlaků u vstupu					
	VV		(0,68+0,36)*2*3,25		6,760			
	VV		Součet		16,260			
73	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	169,695	271,00	45 987,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		*sokl					
	VV		0,8*(6,1*2+17,35*2)		37,520			
	VV		0,8*3,25*2		5,200			
	VV		*2. vrstva pro KZS - vyztužení proti poškození					
	VV		*zdi obvodové 300mm (vč. věnců, základací řada XPS)					
	VV		3*(2*17,35+2*8,75)		156,600			
	VV		*výplně otvorů					
	VV		-2,7*2,5		-6,750			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-5,4*2,5		-13,500			
	VV		-2,75*1,5		-4,125			
	VV		-0,6*0,75		-0,450			
	VV		Součet		169,695			
74	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	55,250	53,70	2 966,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		*roh					
	VV		*výplně otvorů					
	VV		2,7+2*2,5		7,700			
	VV		1,6+2*1		3,600			
	VV		1,6+2*1		3,600			
	VV		1,6+2*1		3,600			
	VV		5,4+2*2,5		10,400			
	VV		2,75+2*1,5		5,750			
	VV		0,6+2*0,75		2,100			
	VV		*vnitřní					
	VV		2*2+2*1		6,000			
	VV		1,25+2*1		3,250			
	VV		1,25+2*1		3,250			
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		55,250			
75	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	58,013	32,50	1 885,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		55,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,013			
76	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	221,270	75,00	16 595,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		*zdi obvodové 300mm (vč. věnců, základací řada XPS)					
	VV		3*(2*17,35+2*8,75)		156,600			
	VV		*výplně otvorů					
	VV		-2,7*2,5		-6,750			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-5,4*2,5		-13,500			
	VV		-2,75*1,5		-4,125			
	VV		-0,6*0,75		-0,450			
	VV		*štiny					
	VV		2*9,35		18,700			
	VV		2*3,25		6,500			
	VV		2,75*1		2,750			
	VV		*zdivo vnitřní 250 mm					
	VV		1,75*13,5		23,625			
	VV		*sokl					
	VV		0,8*(6,1*2+17,35*2)		37,520			
	VV		0,8*3,25*2		5,200			
	VV		Součet		221,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	622221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240 mm	m2	178,550	1 220,00	217 831,00	CS ÚRS 2024 02
VV			*zdi obvodové 300mm (vč. věnců, základací řada XPS)					
VV			3*(2*17,35+2*8,75)		156,600			
VV			*výplně otvorů					
VV			-2,7*2,5		-6,750			
VV			-1,6*1		-1,600			
VV			-1,6*1		-1,600			
VV			-1,6*1		-1,600			
VV			-5,4*2,5		-13,500			
VV			-2,75*1,5		-4,125			
VV			-0,6*0,75		-0,450			
VV			*štitky					
VV			2*9,35		18,700			
VV			2*3,25		6,500			
VV			2,75*1		2,750			
VV			*zdivo vnitřní 250 mm					
VV			1,75*13,5		23,625			
VV			Součet		178,550			
78	M	63152269	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 240mm	m2	187,478	1 450,00	271 843,10	CS ÚRS 2024 02
VV			178,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		187,478			
79	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	113,650	68,40	7 773,66	CS ÚRS 2024 02
VV			*apu					
VV			*výplně otvorů					
VV			2,7+2*2,5		7,700			
VV			1,6+2*1		3,600			
VV			1,6+2*1		3,600			
VV			1,6+2*1		3,600			
VV			5,4+2*2,5		10,400			
VV			2,75+2*1,5		5,750			
VV			0,6+2*0,75		2,100			
VV			*okapní					
VV			*výplně otvorů					
VV			2,7		2,700			
VV			1,6		1,600			
VV			1,6		1,600			
VV			1,6		1,600			
VV			5,4		5,400			
VV			2,75		2,750			
VV			0,6		0,600			
VV			*průvlak					
VV			4*3		12,000			
VV			*parapety					
VV			3*1,6+2,75+0,6		8,150			
VV			*roh					
VV			*výplně otvorů					
VV			2*2,5		5,000			
VV			2*1		2,000			
VV			2*1		2,000			
VV			2*1		2,000			
VV			2*2,5		5,000			
VV			2*1,5		3,000			
VV			2*0,75		1,500			
VV			*domu					
VV			4*5		20,000			
VV			Součet		113,650			
80	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	38,588	46,30	1 786,62	CS ÚRS 2024 02
VV			*apu					
VV			*výplně otvorů					
VV			2,7+2*2,5		7,700			
VV			1,6+2*1		3,600			
VV			1,6+2*1		3,600			
VV			1,6+2*1		3,600			
VV			5,4+2*2,5		10,400			
VV			2,75+2*1,5		5,750			
VV			0,6+2*0,75		2,100			
VV			Součet		36,750			
VV			36,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,588			
81	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	29,663	45,10	1 337,80	CS ÚRS 2024 02
VV			*okapní					
VV			*výplně otvorů					
VV			2,7		2,700			
VV			1,6		1,600			
VV			1,6		1,600			
VV			1,6		1,600			
VV			5,4		5,400			
VV			2,75		2,750			
VV			0,6		0,600			
VV			*průvlak					
VV			4*3		12,000			
VV			Součet		28,250			
VV			28,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,663			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	8,558	57,20	489,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		*parapety					
	VV		3*1,6+2,75+0,6		8,150			
	VV		Součet		8,150			
	VV		8,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,558			
83	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	42,525	17,40	739,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		*roh					
	VV		*výplně otvorů					
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		2*1		2,000			
	VV		2*1		2,000			
	VV		2*1		2,000			
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		2*0,75		1,500			
	VV		*domu					
	VV		4*5		20,000			
	VV		Součet		40,500			
	VV		40,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,525			
84	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	170,020	400,00	68 008,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: fasádní omítka s fotokatalytickým efektem, zrnitost 1,5 mm, barva Slonová kost světlá - RAL 1015, bude vyvzorkováno faktor difúzního odporu $\mu = 20$ soudržnost (MPa) $\geq 0,30$ EN 1542 tepelná vodivost λ (W/(M*K)) 0,8 EN 1745 reakce na oheň (< 3,5 kg/m2) A2					
	VV		*zdi obvodové 300mm (vč. věnců, základací řada XPS)					
	VV		3*(2*17,35+2*8,75)		156,600			
	VV		*výplně otvorů					
	VV		-2,7*2,5		-6,750			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-5,4*2,5		-13,500			
	VV		-2,75*1,5		-4,125			
	VV		-0,6*0,75		-0,450			
	VV		*štiny					
	VV		2*9,35		18,700			
	VV		2*3,25		6,500			
	VV		2,75*1		2,750			
	VV		*zdívo vnitřní 250 mm					
	VV		1,75*13,5		23,625			
	VV		*sokl					
	VV		0,8*(6,1*2+17,35*2)		37,520			
	VV		0,8*3,25*2		5,200			
	VV		*odpočet betonového obkladu					
	VV		-51,25		-51,250			
	VV		Součet		170,020			
85	K	623142001	Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	9,188	330,00	3 032,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		*ostění					
	VV		*výplně otvorů					
	VV		(2,7+2*2,5)*0,25		1,925			
	VV		(1,6+2*1)*0,25		0,900			
	VV		(1,6+2*1)*0,25		0,900			
	VV		(1,6+2*1)*0,25		0,900			
	VV		(5,4+2*2,5)*0,25		2,600			
	VV		(2,75+2*1,5)*0,25		1,438			
	VV		(0,6+2*0,75)*0,25		0,525			
	VV		Součet		9,188			
86	K	623151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	9,188	61,20	562,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		*ostění					
	VV		*výplně otvorů					
	VV		(2,7+2*2,5)*0,25		1,925			
	VV		(1,6+2*1)*0,25		0,900			
	VV		(1,6+2*1)*0,25		0,900			
	VV		(1,6+2*1)*0,25		0,900			
	VV		(5,4+2*2,5)*0,25		2,600			
	VV		(2,75+2*1,5)*0,25		1,438			
	VV		(0,6+2*0,75)*0,25		0,525			
	VV		Součet		9,188			
87	K	623521012	Tenkovrstvá silikátová omítka zrnitost 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	9,188	463,00	4 254,04	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: fasádní omítka s fotokatalytickým efektem, zrnitost 1,5 mm, barva Slonová kost světlá - RAL 1015, bude vyvzorkováno faktor difúzního odporu $\mu = 20$ soudržnost (MPa) $\geq 0,30$ EN 1542 tepelná vodivost λ (W/(M*K)) 0,8 EN 1745 reakce na oheň (< 3,5 kg/m2) A2					
	VV		*ostění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*výplně otvorů					
	VV		(2,7+2*2,5)*0,25		1,925			
	VV		(1,6+2*1)*0,25		0,900			
	VV		(1,6+2*1)*0,25		0,900			
	VV		(1,6+2*1)*0,25		0,900			
	VV		(5,4+2*2,5)*0,25		2,600			
	VV		(2,75+2*1,5)*0,25		1,438			
	VV		(0,6+2*0,75)*0,25		0,525			
	VV		Součet		9,188			
88	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	29,625	42,30	1 253,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		*výplně otvorů					
	VV		2,7*2,5		6,750			
	VV		1,6*1		1,600			
	VV		1,6*1		1,600			
	VV		1,6*1		1,600			
	VV		5,4*2,5		13,500			
	VV		2,75*1,5		4,125			
	VV		0,6*0,75		0,450			
	VV		Součet		29,625			
89	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	29,625	23,50	696,19	CS ÚRS 2024 02
	VV		*výplně otvorů					
	VV		2,7*2,5		6,750			
	VV		1,6*1		1,600			
	VV		1,6*1		1,600			
	VV		1,6*1		1,600			
	VV		5,4*2,5		13,500			
	VV		2,75*1,5		4,125			
	VV		0,6*0,75		0,450			
	VV		Součet		29,625			
90	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	128,790	466,00	60 016,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		*vlhký provoz - dlažba					
	VV		13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+5,5+3,9+3,38		58,580			
	VV		*suchý provoz - vinyl					
	VV		4,57+15,14+50,5		70,210			
	VV		Součet		128,790			
91	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	515,160	40,30	20 760,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		128,79*4		515,160			
92	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	122,351	39,40	4 820,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		*vlhký provoz - dlažba					
	VV		(13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+5,5+3,9+3,38)*0,95		55,651			
	VV		*suchý provoz - vinyl					
	VV		(4,57+15,14+50,5)*0,95		66,700			
	VV		Součet		122,351			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				274 583,50	
93	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,646	349,00	14 883,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		*obruby parkování					
	VV		5,5*2+2*2,7+2*2+2*1,5+2*1+17,246		42,646			
	VV		Součet		42,646			
94	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	43,499	259,00	11 266,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		42,646*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		43,499			
95	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,300	298,00	17 373,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		*pochozí					
	VV		7,8+1,6+3+4+8,9+3+4+7+7+12		58,300			
	VV		Součet		58,300			
96	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	59,466	197,00	11 714,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		58,3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		59,466			
97	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	18,300	241,00	4 410,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		*napojení na stávající komunikaci					
	VV		18,3		18,300			
	VV		Součet		18,300			
98	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	210,650	62,70	13 207,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		*zdi obvodové 300mm (vč. věnců, základací řada XPS)					
	VV		3,5*(2*17,35+2*8,75)		182,700			
	VV		*štitý					
	VV		2*9,35		18,700			
	VV		2*3,25		6,500			
	VV		2,75*1		2,750			
	VV		Součet		210,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	25 278,000	1,91	48 280,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		210,65*120		25 278,000			
100	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	210,650	38,20	8 046,83	CS ÚRS 2024 02
101	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	386,370	65,70	25 384,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		*lešení pomocné 3x půdorysně					
	VV		128,79*3		386,370			
	VV		Součet		386,370			
102	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	128,790	145,00	18 674,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		*finální úklid 1x půdorysně					
	VV		128,79		128,790			
	VV		Součet		128,790			
103	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	1 030,320	4,64	4 780,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		*průběžný úklid 8x půdorysně					
	VV		128,79*8		1 030,320			
	VV		Součet		1 030,320			
104	K	953511410	Nosný tepelně-izolační prvek pro předsazené parapety, atiky a krátké konzoly	kus	17,000	5 680,00	96 560,00	CS ÚRS 2024 02
	D	997	Přesun sutě				26 380,20	
105	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	6,000	1 750,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*odpad vzniklý výstavbou					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
106	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,000	304,00	1 824,00	CS ÚRS 2024 02
107	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	114,000	13,30	1 516,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		*odvoz celkem 20 km (dalších 19)					
	VV		6*19		114,000			
	VV		Součet		114,000			
108	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,000	2 090,00	12 540,00	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				181 993,15	
109	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	448,259	406,00	181 993,15	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 334 650,15	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				164 972,73	
110	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	151,660	12,70	1 926,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		*deska DS					
	VV		6,1*17,35		105,835			
	VV		3,25*14,1		45,825			
	VV		Součet		151,660			
111	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,045	67 500,00	3 037,50	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		151,66*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,045			
112	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	42,720	27,50	1 174,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		*sokl					
	VV		0,8*(6,1*2+17,35*2)		37,520			
	VV		0,8*3,25*2		5,200			
	VV		Součet		42,720			
113	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	67 500,00	1 012,50	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		42,72*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			
114	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	303,320	131,00	39 734,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		*deska DS					
	VV		6,1*17,35*2		211,670			
	VV		3,25*14,1*2		91,650			
	VV		Součet		303,320			
115	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	353,519	216,00	76 360,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		303,32*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		353,519			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	85,440	150,00	12 816,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*sokl					
	VV		0,8*(6,1*2+17,35*2)*2		75,040			
	VV		0,8*3,25*2*2		10,400			
	VV		Součet		85,440			
117	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	104,322	216,00	22 533,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		85,44*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		104,322			
118	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	7,000	363,00	2 541,00	CS ÚRS 2024 02
119	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5,145	216,00	1 111,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		7*0,735 *Přepočtené koeficientem množství		5,145			
120	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,680	1 622,00	2 724,96	CS ÚRS 2024 02
D 713			Izolace tepelné				278 409,70	
121	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	156,580	50,30	7 875,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		*S8					
	VV		(13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+4,57+5,5+3,9+3,38+15,14)*2		156,580			
	VV		Součet		156,580			
122	M	63152104	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	164,409	535,00	87 958,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		156,58*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		164,409			
123	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	54,000	121,00	6 534,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*S13					
	VV		6*9		54,000			
	VV		Součet		54,000			
124	M	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 80mm	m2	56,700	454,00	25 741,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		54*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		56,700			
125	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	128,790	51,70	6 658,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		*vlhký provoz - dlažba					
	VV		13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+5,5+3,9+3,38		58,580			
	VV		*suchý provoz - vinyl					
	VV		4,57+15,14+50,5		70,210			
	VV		Součet		128,790			
126	M	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	135,230	288,00	38 946,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		128,79*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		135,230			
127	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	42,720	231,00	9 868,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		*sokl					
	VV		0,8*(6,1*2+17,35*2)		37,520			
	VV		0,8*3,25*2		5,200			
	VV		Součet		42,720			
128	M	28376664	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa $\lambda=0,035$ tl 240mm	m2	44,856	1 480,00	66 386,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		42,72*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		44,856			
129	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	54,000	99,90	5 394,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		*S13					
	VV		6*9		54,000			
	VV		Součet		54,000			
130	M	63148157	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	55,080	355,00	19 553,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		54*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		55,080			
131	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,270	2 749,00	3 491,23	CS ÚRS 2024 02
D 762			Konstrukce tesařské				746 305,43	
132	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,480	2 160,00	3 196,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		*krokev *0,1*0,18					
	VV		*hoblovaná					
	VV		6,702*11*0,1*0,18		1,327			
	VV		4,256*2*0,1*0,18		0,153			
	VV		Součet		1,480			
133	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	14,158	1 320,00	18 688,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,265+4,97+5,158+1,486+0,663+0,175+0,441		14,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	762332142	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	53,790	274,00	14 738,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		*vaznice *0,16*0,14					
	VV		17,93		17,930			
	VV		*pozednice *0,16*0,14					
	VV		2*17,93		35,860			
	VV		Součet		53,790			
135	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,265	9 220,00	11 663,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		*vaznice *0,16*0,14					
	VV		17,93*0,16*0,14		0,402			
	VV		*pozednice *0,16*0,14					
	VV		2*17,93*0,16*0,14		0,803			
	VV		Součet		1,205			
	VV		1,205*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,265			
136	K	762332543	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hoblovaného řeziva pl přes 224 do 288 cm2	m	262,992	762,00	200 399,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		*krokev *0,1*0,18					
	VV		*hoblovaná					
	VV		6,702*11		73,722			
	VV		4,256*2		8,512			
	VV		*nehoblovaná					
	VV		6,702*13		87,126			
	VV		4,256*22		93,632			
	VV		Součet		262,992			
137	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	4,970	10 300,00	51 191,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*krokev *0,1*0,18					
	VV		*hoblovaná					
	VV		6,702*11*0,1*0,18		1,327			
	VV		4,256*2*0,1*0,18		0,153			
	VV		*nehoblovaná					
	VV		6,702*13*0,1*0,18		1,568			
	VV		4,256*22*0,1*0,18		1,685			
	VV		Součet		4,733			
	VV		4,733*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,970			
138	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	196,477	135,00	26 524,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		*plocha střechy					
	VV		(6,702+4,256)*17,93		196,477			
	VV		Součet		196,477			
139	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	5,158	8 180,00	42 192,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		*plocha střechy					
	VV		(6,702+4,256)*17,93*0,025		4,912			
	VV		Součet		4,912			
	VV		4,912*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,158			
140	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	196,477	71,30	14 008,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		*plocha střechy					
	VV		(6,702+4,256)*17,93		196,477			
	VV		Součet		196,477			
141	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	1,486	9 750,00	14 488,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		*plocha střechy					
	VV		(6,702+4,256)*17,93*3*0,04*0,06		1,415			
	VV		Součet		1,415			
	VV		1,415*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,486			
142	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	262,992	17,20	4 523,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		*na krokev *0,1*0,18					
	VV		*hoblovaná					
	VV		6,702*24		160,848			
	VV		4,256*2		8,512			
	VV		*nehoblovaná					
	VV		4,256*22		93,632			
	VV		Součet		262,992			
143	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,663	9 750,00	6 464,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		*na krokev *0,1*0,18					
	VV		*hoblovaná					
	VV		6,702*24*0,04*0,06		0,386			
	VV		4,256*2*0,04*0,06		0,020			
	VV		*nehoblovaná					
	VV		4,256*22*0,04*0,06		0,225			
	VV		Součet		0,631			
	VV		0,631*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,663			
144	K	762342521	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl do 100 mm	m	69,600	112,00	7 795,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		*S13 spodem - připevnění PIR					
	VV		5,8*12		69,600			
	VV		Součet		69,600			
145	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	0,175	17 500,00	3 062,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*S13 spodem - připevnění PIR					
	VV		5,8*12*0,04*0,06		0,167			
	VV		Součet		0,167			
	VV		0,167*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,175			
146	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	14,158	1 660,00	23 502,28	CS ÚRS 2024 02
147	K	762421023	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	78,290	441,00	34 525,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		*S8					
	VV		(13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+4,57+5,5+3,9+3,38+15,14)		78,290			
	VV		Součet		78,290			
148	K	762824110	Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	87,450	81,90	7 162,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		*rošt nad 1.NP (S8)					
	VV		3,3*13,5		44,550			
	VV		7,8*5,5		42,900			
	VV		Součet		87,450			
149	M	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	0,441	15 200,00	6 703,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		*rošt nad 1.NP (S8)					
	VV		3,3*13,5*0,08*0,06		0,214			
	VV		7,8*5,5*0,08*0,06		0,206			
	VV		Součet		0,420			
	VV		0,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,441			
150	K	762951013	Montáž podkladního roštu terasy ze šroubovaných dřevoplastových profilů osové vzdálenosti podpěr do 500 mm	m2	50,250	194,00	9 748,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		*terasa					
	VV		50,25		50,250			
	VV		Součet		50,250			
151	M	60791138	profil podkladový dřevoplastový pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm	m	147,614	210,00	30 998,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		50,25*2,9376 'Přepočtené koeficientem množství		147,614			
152	K	762951101	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terčí do 65 mm	m	50,250	366,00	18 391,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		*terasa					
	VV		50,25		50,250			
	VV		Součet		50,250			
153	K	762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní dřevoplastový rošt	m2	50,250	561,00	28 190,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		*terasa					
	VV		50,25		50,250			
	VV		Součet		50,250			
154	M	60791115	prkno terasové dřevoplastové š 137 mm tl 23mm	m	396,171	355,00	140 640,71	CS ÚRS 2024 02
	VV		50,25*7,884 'Přepočtené koeficientem množství		396,171			
155	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	50,250	126,00	6 331,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		*terasa					
	VV		50,25		50,250			
	VV		Součet		50,250			
156	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	2,920	7 251,00	21 172,92	CS ÚRS 2024 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				245 107,20	
157	K	763111724	SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů	m	50,000	98,80	4 940,00	CS ÚRS 2024 02
158	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	54,000	1 120,00	60 480,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*S13					
	VV		6*9		54,000			
	VV		Součet		54,000			
159	K	763131481	SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	78,290	1 250,00	97 862,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		*S8					
	VV		(13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+4,57+5,5+3,9+3,38+15,14)		78,290			
	VV		Součet		78,290			
160	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	78,290	57,50	4 501,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		*S8					
	VV		(13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+4,57+5,5+3,9+3,38+15,14)		78,290			
	VV		Součet		78,290			
161	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	87,959	43,50	3 826,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		78,29*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		87,959			
162	K	763131762	Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení	m2	54,000	358,00	19 332,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*S13					
	VV		6*9		54,000			
	VV		Součet		54,000			
163	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	132,290	296,00	39 157,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		*S13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*9		54,000			
	VV		*S8					
	VV		(13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+4,57+5,5+3,9+3,38+15,14)		78,290			
	VV		Součet		132,290			
164	K	763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	9,500	1 380,00	13 110,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*podhled před vstupem					
	VV		9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
165	K	998763401	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	%	0,780	2 432,00	1 896,96	CS ÚRS 2024 02
D 764 Konstrukce klempířské					57 745,97			
166	K	764222432	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm	m	35,860	295,00	10 578,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		*okap					
	VV		2*17,93		35,860			
	VV		Součet		35,860			
167	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	8,150	779,00	6 348,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		*parapety					
	VV		3*1,6+2,75+0,6		8,150			
	VV		Součet		8,150			
168	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	35,860	679,00	24 348,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		*okap					
	VV		2*17,93		35,860			
	VV		Součet		35,860			
169	K	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	4,000	757,00	3 028,00	CS ÚRS 2024 02
170	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	13,000	997,00	12 961,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*svod					
	VV		4*3,25		13,000			
	VV		Součet		13,000			
171	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,840	572,00	480,48	CS ÚRS 2024 02
D 765 Krytina skládaná					1 547 883,27			
172	K	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2	196,477	297,00	58 353,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		*plocha střechy					
	VV		(6,702+4,256)*17,93		196,477			
	VV		Součet		196,477			
173	M	59660400	taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní	kus	25 682,188	49,60	1 273 836,52	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
			Spotřeba: 12 kus/m2					
	VV		*plocha střechy					
	VV		(6,702+4,256)*17,93*11,43300		2 246,321			
	VV		Součet		2 246,321			
	VV		2246,321*11,433 'Přepočtené koeficientem množství		25 682,188			
174	M	59660411	taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) prostupová s anténním nástavcem	kus	2,000	3 310,00	6 620,00	CS ÚRS 2024 02
175	M	59660401	taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací	kus	72,000	205,00	14 760,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
			Spotřeba: 28 kus/100m2					
	VV		18*2*2		72,000			
176	K	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka	m	35,860	86,70	3 109,06	CS ÚRS 2024 02
	VV		*okap					
	VV		2*17,93		35,860			
	VV		Součet		35,860			
177	M	59660202	mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm	kus	35,860	27,40	982,56	CS ÚRS 2024 02
178	K	765111253	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s podhřebenovou střešní taškou	m	17,930	902,00	16 172,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		*hřeben					
	VV		17,93		17,930			
	VV		Součet		17,930			
179	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	55,404	241,00	13 352,36	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
			Spotřeba: 3 kus/bm					
	VV		17,93*3,09 'Přepočtené koeficientem množství		55,404			
180	K	765111351	Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami	m	10,958	655,00	7 177,49	CS ÚRS 2024 02
	VV		*štítová hrana					
	VV		6,702		6,702			
	VV		4,256		4,256			
	VV		Součet		10,958			
181	M	59660403	taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) krajová levá	kus	33,860	290,00	9 819,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 2,8 kus/bm 10,958*3,09 *Přepočtené koeficientem množství					
VV			33,860					
182	K	765111351	Montáž krytiny keramické štitové hrany na sucho okrajovými taškami	m	10,958	655,00	7 177,49	CS ÚRS 2024 02
VV			*štitová hrana					
VV			6,702					
VV			4,256					
VV			Součet					
			10,958					
183	M	59660402	taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) krajová pravá	kus	33,860	290,00	9 819,40	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 2,8 kus/bm 10,958*3,09 *Přepočtené koeficientem množství					
VV			33,860					
184	K	765111411	Montáž krytiny keramické olemování prostupů těsnícím pásem	m	2,000	121,00	242,00	CS ÚRS 2024 02
185	M	59660238	pás tvarovatelný napojovatelný na bázi butylu pro lemování prostupů š 300mm	m	2,200	447,00	983,40	CS ÚRS 2024 02
VV			2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
			2,200					
186	K	765115401	Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu	kus	457,791	37,10	16 984,05	CS ÚRS 2024 02
VV			*plocha střechy					
VV			(6,702+4,256)*17,93*2,33					
VV			457,791					
VV			Součet					
			457,791					
187	M	59660249	hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny	kus	457,791	43,10	19 730,79	CS ÚRS 2024 02
188	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	274,767	58,00	15 936,49	CS ÚRS 2024 02
VV			*plocha střechy					
VV			(6,702+4,256)*17,93					
VV			196,477					
VV			*S8					
VV			(13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+4,57+5,5+3,9+3,38+15,14)					
VV			78,290					
VV			Součet					
			274,767					
189	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	302,244	57,30	17 318,58	CS ÚRS 2024 02
VV			274,767*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
			302,244					
190	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	332,592	20,90	6 951,17	CS ÚRS 2024 02
VV			*na krokv *0,1*0,18					
VV			*hoblovaná					
VV			6,702*24					
VV			160,848					
VV			4,256*2					
VV			8,512					
VV			*nehoblovaná					
VV			4,256*22					
VV			93,632					
VV			*S13 spodem - připevnění PIR					
VV			5,8*12					
VV			69,600					
VV			Součet					
			332,592					
191	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	365,851	23,10	8 451,16	CS ÚRS 2024 02
VV			332,592*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
			365,851					
192	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	2,660	15 077,00	40 104,82	CS ÚRS 2024 02
D 766			Konstrukce truhlářské					966 511,25
193	K	D01	Dodávka a montáž vstupní dveře D01 2700/2500 mm vč. podlahových profilů, parotěsných pásek aj. dle PD a výpisu prvků	kus	1,000	155 000,00	155 000,00	
194	K	DRR	Dodávka a montáž vnitřních dveří vč. zárubní, kování aj. komplet, v případě kapsy plocha i s kapsou (tzn. dodávka i kapsy)	m2	22,610	14 000,00	316 540,00	
VV			*vnitřní dveře					
VV			1,9*2,05					
VV			3,895					
VV			0,9*1,97*8					
VV			14,184					
VV			0,8*1,97*2					
VV			3,152					
VV			0,7*1,97					
VV			1,379					
VV			Součet					
			22,610					
195	K	OO	Dodávka a montáž vnější výplně otvoru vč. podlahových profilů, těsnících systémových pásek aj. dle PD a výpisu prvků	m2	22,875	21 000,00	480 375,00	
VV			*výplně otvorů					
VV			1,6*1					
VV			1,600					
VV			1,6*1					
VV			1,600					
VV			5,4*2,5					
VV			13,500					
VV			2,75*1,5					
VV			4,125					
VV			0,6*0,75					
VV			0,450					
VV			Součet					
			22,875					
196	K	PAR	Dodávka a montáž patapetu vč. lože dle PD	m	10,650	1 000,00	10 650,00	
VV			*parapety					
VV			3*1,6+2,75+0,6					
VV			8,150					
VV			*vnitřní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,25		2,500			
	VV		Součet		10,650			
197	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,410	9 625,00	3 946,25	CS ÚRS 2024 02
D 767			Konstrukce zámečnické			446 327,86		
198	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	147,948	122,00	18 049,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		*spoje střešní PIR s hliníkovým rounem (S13)					
	VV		6*9		54,000			
	VV		*ostatní okraje parotěsnicí folie v podhledech (folie v ploše s integr. páskou)					
	VV		(13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+4,57+5,5+3,9+3,38+15,14)*1,2		93,948			
	VV		Součet		147,948			
199	K	OZ1	Dodávka a montáž pergoly vč. kotvení do věnce a do patek - bez prvků přerušení tepelného mostu	soubor	1,000	280 000,00	280 000,00	
200	K	OZ2	Dodávka a montáž brány vč. základu a kotvení	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
201	K	OZ3	Dodávka a montáž branky vč. základu a kotvení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
202	K	OZ4	Dodávka a montáž venkovního zvonku vč. zprovoznění	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
203	K	OZ5	Dodávka a montáž oplocení patky, sloupky, ocelové pletivo, vzpěry - komplet provedení	m	100,000	1 050,00	105 000,00	
204	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,740	4 430,00	3 278,20	CS ÚRS 2024 02
D 771			Podlahy z dlaždic			185 654,88		
205	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	58,580	16,20	949,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*vlhký provoz - dlažba					
	VV		13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+5,5+3,9+3,38		58,580			
	VV		Součet		58,580			
206	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	58,580	63,00	3 690,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		*vlhký provoz - dlažba					
	VV		13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+5,5+3,9+3,38		58,580			
	VV		Součet		58,580			
207	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	21,700	136,00	2 951,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		*1,02 a 1,09					
	VV		2*4,25+3		11,500			
	VV		3*3+2*0,6		10,200			
	VV		Součet		21,700			
208	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	23,870	507,00	12 102,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		21,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,870			
209	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	58,580	1 090,00	63 852,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		*vlhký provoz - dlažba					
	VV		13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+5,5+3,9+3,38		58,580			
	VV		Součet		58,580			
210	M	59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	63,266	1 150,00	72 755,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		*vlhký provoz - dlažba					
	VV		13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+5,5+3,9+3,38		58,580			
	VV		Součet		58,580			
	VV		58,58*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		63,266			
211	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	55,651	430,00	23 929,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		*vlhký provoz - dlažba					
	VV		(13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+5,5+3,9+3,38)*0,95		55,651			
	VV		Součet		55,651			
212	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3,010	1 802,00	5 424,02	CS ÚRS 2024 02
D 776			Podlahy povlakové			151 744,21		
213	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	128,790	49,10	6 323,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		*suchý provoz - vinyl					
	VV		4,57+15,14+50,5		70,210			
	VV		*vlhký provoz - dlažba					
	VV		13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+5,5+3,9+3,38		58,580			
	VV		Součet		128,790			
214	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	70,210	16,20	1 137,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		*suchý provoz - vinyl					
	VV		4,57+15,14+50,5		70,210			
	VV		Součet		70,210			
215	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	70,210	42,10	2 955,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		*suchý provoz - vinyl					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,57+15,14+50,5		70,210			
	VV		Součet		70,210			
216	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	70,210	403,00	28 294,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		*suchý provoz - vinyl					
	VV		4,57+15,14+50,5		70,210			
	VV		Součet		70,210			
217	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	70,210	321,00	22 537,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		*suchý provoz - vinyl					
	VV		4,57+15,14+50,5		70,210			
	VV		Součet		70,210			
218	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	75,827	1 040,00	78 860,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		*suchý provoz - vinyl					
	VV		4,57+15,14+50,5		70,210			
	VV		Součet		70,210			
	VV		70,21*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		75,827			
219	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	66,700	80,20	5 349,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		*suchý provoz - vinyl					
	VV		(4,57+15,14+50,5)*0,95		66,700			
	VV		Součet		66,700			
220	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	72,036	81,80	5 892,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		*suchý provoz - vinyl					
	VV		(4,57+15,14+50,5)*0,95		66,700			
	VV		Součet		66,700			
	VV		66,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		72,036			
221	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,260	1 513,00	393,38	CS ÚRS 2024 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				371 912,38	
222	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	109,998	7,70	846,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		*obklady (bez odpočtu okna pro případné vytvoření ostění)					
	VV		*1,04					
	VV		2,15*(2*2,325+2*1,9)		18,168			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		*1,06					
	VV		2,15*(2*2,25+2*1,8)		17,415			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		*1,07					
	VV		2,15*(2*2,25+2*1,5)		16,125			
	VV		-2*0,9*2		-3,600			
	VV		*1,08					
	VV		2,15*(2*2,5+2*2,2)		20,210			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		*1,10					
	VV		2,15*(2*3,5+2*3)		27,950			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		*1,11					
	VV		2,15*(2*3+2*2,1)		21,930			
	VV		Součet		109,998			
223	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	109,998	63,00	6 929,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		*obklady (bez odpočtu okna pro případné vytvoření ostění)					
	VV		*1,04					
	VV		2,15*(2*2,325+2*1,9)		18,168			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		*1,06					
	VV		2,15*(2*2,25+2*1,8)		17,415			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		*1,07					
	VV		2,15*(2*2,25+2*1,5)		16,125			
	VV		-2*0,9*2		-3,600			
	VV		*1,08					
	VV		2,15*(2*2,5+2*2,2)		20,210			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		*1,10					
	VV		2,15*(2*3,5+2*3)		27,950			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		*1,11					
	VV		2,15*(2*3+2*2,1)		21,930			
	VV		Součet		109,998			
224	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	109,998	493,00	54 229,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		*obklady (bez odpočtu okna pro případné vytvoření ostění)					
	VV		*1,04					
	VV		2,15*(2*2,325+2*1,9)		18,168			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		*1,06					
	VV		2,15*(2*2,25+2*1,8)		17,415			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		"1,07					
	VV		2,15*(2*2,25+2*1,5)		16,125			
	VV		-2*0,9*2		-3,600			
	VV		"1,08					
	VV		2,15*(2*2,5+2*2,2)		20,210			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		"1,10					
	VV		2,15*(2*3,5+2*3)		27,950			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		"1,11					
	VV		2,15*(2*3+2*2,1)		21,930			
	VV		Součet		109,998			
225	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	55,900	422,00	23 589,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,15*26		55,900			
226	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	26,000	219,00	5 694,00	CS ÚRS 2024 02
227	K	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	60,000	434,00	26 040,00	CS ÚRS 2024 02
228	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	48,550	212,00	10 292,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		*obklady (bez odpočtu okna pro případné vytvoření ostění)					
	VV		"1,04					
	VV		(2*2,325+2*1,9)		8,450			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		"1,06					
	VV		(2*2,25+2*1,8)		8,100			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		"1,07					
	VV		(2*2,25+2*1,5)		7,500			
	VV		-2*2		-4,000			
	VV		"1,08					
	VV		(2*2,5+2*2,2)		9,400			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		"1,10					
	VV		(2*3,5+2*3)		13,000			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		"1,11					
	VV		(2*3+2*2,1)		10,200			
	VV		Součet		48,550			
229	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	109,998	829,00	91 188,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		*obklady (bez odpočtu okna pro případné vytvoření ostění)					
	VV		"1,04					
	VV		2,15*(2*2,325+2*1,9)		18,168			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"1,06					
	VV		2,15*(2*2,25+2*1,8)		17,415			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		"1,07					
	VV		2,15*(2*2,25+2*1,5)		16,125			
	VV		-2*0,9*2		-3,600			
	VV		"1,08					
	VV		2,15*(2*2,5+2*2,2)		20,210			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		"1,10					
	VV		2,15*(2*3,5+2*3)		27,950			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		"1,11					
	VV		2,15*(2*3+2*2,1)		21,930			
	VV		Součet		109,998			
230	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	116,598	600,00	69 958,80	
	VV		*obklady (bez odpočtu okna pro případné vytvoření ostění)					
	VV		"1,04					
	VV		2,15*(2*2,325+2*1,9)		18,168			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"1,06					
	VV		2,15*(2*2,25+2*1,8)		17,415			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		"1,07					
	VV		2,15*(2*2,25+2*1,5)		16,125			
	VV		-2*0,9*2		-3,600			
	VV		"1,08					
	VV		2,15*(2*2,5+2*2,2)		20,210			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		"1,10					
	VV		2,15*(2*3,5+2*3)		27,950			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		"1,11					
	VV		2,15*(2*3+2*2,1)		21,930			
	VV		Součet		109,998			
	VV		109,998*1,06 'Přepočtené koeficientem množství		116,598			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	K	781474112R	Příplatek k obkladům, lišty aj. prvky vycházející z PD interiéru	m2	109,998	150,00	16 499,70	
	VV		*obklady (bez odpočtu okna pro případné vytvoření ostění)					
	VV		*1,04					
	VV		2,15*(2*2,325+2*1,9)		18,168			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		*1,06					
	VV		2,15*(2*2,25+2*1,8)		17,415			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		*1,07					
	VV		2,15*(2*2,25+2*1,5)		16,125			
	VV		-2*0,9*2		-3,600			
	VV		*1,08					
	VV		2,15*(2*2,5+2*2,2)		20,210			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		*1,10					
	VV		2,15*(2*3,5+2*3)		27,950			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		*1,11					
	VV		2,15*(2*3+2*2,1)		21,930			
	VV		Součet		109,998			
232	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	124,450	57,70	7 180,77	CS ÚRS 2024 02
233	K	781495124	Separační provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	104,450	40,40	4 219,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		55,9+48,55		104,450			
234	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	60,000	84,30	5 058,00	CS ÚRS 2024 02
235	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	26,160	726,00	18 992,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		*obklad sloupu a sokle, případně alternativa					
	VV		*sokl					
	VV		0,4*(6,1*2+17,35*2)		18,760			
	VV		0,4*3,25*2		2,600			
	VV		*pilíř					
	VV		3*0,4*4		4,800			
	VV		Součet		26,160			
236	M	59623114	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm melír	kus	1 381,248	18,50	25 553,09	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba: 48 kus/m2					
	VV		26,16*52,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 381,248			
237	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,540	3 662,00	5 639,48	CS ÚRS 2024 02
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				112 817,58	
238	K	782142117	Montáž obkladů stěn z dlaždic betonových - imitace kamene přes 35 do 50 ks/m2 kladených do lepidla	m2	51,250	1 330,00	68 162,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		*jižní stěna					
	VV		17,18		17,180			
	VV		*západní stěna					
	VV		1,69		1,690			
	VV		16,46		16,460			
	VV		*severní stěna					
	VV		0,75		0,750			
	VV		2,25		2,250			
	VV		8,12		8,120			
	VV		*sloup					
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		Součet		51,250			
239	M	59243023	obklad betonový imitace kamene tl do 25mm přes 35 do 50 ks/m2	m2	56,375	768,00	43 296,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		51,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,375			
240	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	1,220	1 114,00	1 359,08	CS ÚRS 2024 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				59 257,69	
241	K	784111001	Opřašení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	424,779	6,33	2 688,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		*zdívo vnitřní 250 mm					
	VV		3*(4,25+3+3,5+2,1+0,65+3+3+5,5)*2		150,000			
	VV		-1*2,05*5*2		-20,500			
	VV		-0,9*2,05*2		-3,690			
	VV		-1,9*2,05*2		-7,790			
	VV		-1,25*1*2		-2,500			
	VV		-1,25*1,1*2		-2,750			
	VV		1,75*13,5		23,625			
	VV		*zdi obvodové 300mm					
	VV		3*(2*17,35+2*8,75)		156,600			
	VV		*výplně otvorů					
	VV		-2,7*2,5		-6,750			
	VV		-1,6*1		-1,600			
	VV		-1,6*1		-1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,6*1		-1,600			
VV			-5,4*2,5		-13,500			
VV			-2,75*1,5		-4,125			
VV			-0,6*0,75		-0,450			
VV			*štity					
VV			1,75*5,5		9,625			
VV			*příčky 140 mm					
VV			3*(3+2,5+2,2+1,9+0,3+0,75+0,15+1,9+2,325+0,775+2,25+2,8		129,900			
VV			5+0,75)*2					
VV			-1*2,05*4*2		-16,400			
VV			-0,9*2,05*2		-3,690			
VV			*příčky 75 mm					
VV			3*1,9*2		11,400			
VV			-0,8*2,05*2		-3,280			
VV			*ostění					
VV			*výplně otvorů					
VV			(2,7+2*2,5)*0,25		1,925			
VV			(1,6+2*1)*0,25		0,900			
VV			(1,6+2*1)*0,25		0,900			
VV			(1,6+2*1)*0,25		0,900			
VV			(5,4+2*2,5)*0,25		2,600			
VV			(2,75+2*1,5)*0,25		1,438			
VV			(0,6+2*0,75)*0,25		0,525			
VV			*vnitřní					
VV			(2+1)*0,25		0,750			
VV			(1,25+2*1)*0,25		0,813			
VV			(1,25+2*1)*0,25		0,813			
VV			*S13					
VV			6*9		54,000			
VV			*S8					
VV			(13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+4,57+5,5+3,9+3,38+15,14)		78,290			
VV			*odpočet obkladu					
VV			-110		-110,000			
VV			Součet		424,779			
242	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	250,000	25,10	6 275,00	CS ÚRS 2024 02
243	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	424,779	20,20	8 580,54	CS ÚRS 2024 02
VV			*zdívo vnitřní 250 mm					
VV			3*(4,25+3+3,5+2,1+0,65+3+3+5,5)*2		150,000			
VV			-1*2,05*5*2		-20,500			
VV			-0,9*2,05*2		-3,690			
VV			-1,9*2,05*2		-7,790			
VV			-1,25*1*2		-2,500			
VV			-1,25*1,1*2		-2,750			
VV			1,75*13,5		23,625			
VV			*zdí obvodové 300mm					
VV			3*(2*17,35+2*8,75)		156,600			
VV			*výplně otvorů					
VV			-2,7*2,5		-6,750			
VV			-1,6*1		-1,600			
VV			-1,6*1		-1,600			
VV			-1,6*1		-1,600			
VV			-5,4*2,5		-13,500			
VV			-2,75*1,5		-4,125			
VV			-0,6*0,75		-0,450			
VV			*štity					
VV			1,75*5,5		9,625			
VV			*příčky 140 mm					
VV			3*(3+2,5+2,2+1,9+0,3+0,75+0,15+1,9+2,325+0,775+2,25+2,8		129,900			
VV			5+0,75)*2					
VV			-1*2,05*4*2		-16,400			
VV			-0,9*2,05*2		-3,690			
VV			*příčky 75 mm					
VV			3*1,9*2		11,400			
VV			-0,8*2,05*2		-3,280			
VV			*ostění					
VV			*výplně otvorů					
VV			(2,7+2*2,5)*0,25		1,925			
VV			(1,6+2*1)*0,25		0,900			
VV			(1,6+2*1)*0,25		0,900			
VV			(1,6+2*1)*0,25		0,900			
VV			(5,4+2*2,5)*0,25		2,600			
VV			(2,75+2*1,5)*0,25		1,438			
VV			(0,6+2*0,75)*0,25		0,525			
VV			*vnitřní					
VV			(2+1)*0,25		0,750			
VV			(1,25+2*1)*0,25		0,813			
VV			(1,25+2*1)*0,25		0,813			
VV			*S13					
VV			6*9		54,000			
VV			*S8					
VV			(13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+4,57+5,5+3,9+3,38+15,14)		78,290			
VV			*odpočet obkladu					
VV			-110		-110,000			
VV			Součet		424,779			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	424,779	98,20	41 713,30	CS ÚRS 2024 02
VV			*zdívo vnitřní 250 mm					
VV			3*(4,25+3+3,5+2,1+0,65+3+3+5,5)*2		150,000			
VV			-1*2,05*5*2		-20,500			
VV			-0,9*2,05*2		-3,690			
VV			-1,9*2,05*2		-7,790			
VV			-1,25*1*2		-2,500			
VV			-1,25*1,1*2		-2,750			
VV			1,75*13,5		23,625			
VV			*zdí obvodové 300mm					
VV			3*(2*17,35+2*8,75)		156,600			
VV			*výplně otvorů					
VV			-2,7*2,5		-6,750			
VV			-1,6*1		-1,600			
VV			-1,6*1		-1,600			
VV			-1,6*1		-1,600			
VV			-5,4*2,5		-13,500			
VV			-2,75*1,5		-4,125			
VV			-0,6*0,75		-0,450			
VV			*štitky					
VV			1,75*5,5		9,625			
VV			*příčky 140 mm					
VV			3*(3+2,5+2,2+1,9+0,3+0,75+0,15+1,9+2,325+0,775+2,25+2,8		129,900			
VV			5+0,75)*2		-16,400			
VV			-1*2,05*4*2		-3,690			
VV			-0,9*2,05*2					
VV			*příčky 75 mm					
VV			3*1,9*2		11,400			
VV			-0,8*2,05*2		-3,280			
VV			*ostění					
VV			*výplně otvorů					
VV			(2,7+2*2,5)*0,25		1,925			
VV			(1,6+2*1)*0,25		0,900			
VV			(1,6+2*1)*0,25		0,900			
VV			(1,6+2*1)*0,25		0,900			
VV			(5,4+2*2,5)*0,25		2,600			
VV			(2,75+2*1,5)*0,25		1,438			
VV			(0,6+2*0,75)*0,25		0,525			
VV			*vnitřní					
VV			(2+1)*0,25		0,750			
VV			(1,25+2*1)*0,25		0,813			
VV			(1,25+2*1)*0,25		0,813			
VV			*S13					
VV			6*9		54,000			
VV			*S8					
VV			(13,51+9,35+10,5+6,55+5,89+4,57+5,5+3,9+3,38+15,14)		78,290			
VV			*odpočet obkladu					
VV			-110		-110,000			
VV			Součet		424,779			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 02 - Demolice zahradního skladu

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: IČ:

Obec Ondratice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

STAVBROS, s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

IPOKa s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Klus (asř + kompletace) DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		187 295,61	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 295,61	21,00%	39 332,08
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	226 627,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 02 - Demolice zahradního skladu

Místo:	p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice	Datum:	9. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Ondratice	Projektant:	IPOKa s.r.o.
Uchazeč:	STAVBROS, s.r.o.	Zpracovatel:	František Klus (asř + kompletace)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	187 295,61
HSV - Práce a dodávky HSV	179 055,61
1 - Zemní práce	3 318,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 572,62
997 - Přesun sutě	100 164,99
PSV - Práce a dodávky PSV	8 240,00
764 - Konstrukce klempířské	2 840,00
765 - Krytina skládaná	5 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 02 - Demolice zahradního skladu

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Obec Ondratice Projektant: IPOKa s.r.o.

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o. Zpracovatel: František Klus (asř + kompletace)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 187 295,61

D HSV Práce a dodávky HSV 179 055,61

D 1 Zemní práce 3 318,00

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,000	890,00	890,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	620,00	1 860,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,000	142,00	568,00	CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 572,62

4	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	77,700	48,00	3 729,60	CS ÚRS 2024 01
VV		*okolo obj.						
VV		(2*5,3+2*5,8)*3,5			77,700			
VV		Součet			77,700			
5	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	770,000	1,91	1 470,70	CS ÚRS 2024 01
VV		77*10			770,000			
6	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	77,000	24,00	1 848,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,689	44,00	910,32	CS ÚRS 2024 01
VV		*vnitřní pomocné						
VV		4,701*4,401			20,689			
VV		Součet			20,689			
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,888	1 500,00	14 832,00	CS ÚRS 2024 02
VV		*základové pásy						
VV		0,8*0,6*(2*5+2*5,3)			9,888			
VV		Součet			9,888			
9	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,650	2 000,00	5 300,00	CS ÚRS 2024 02
VV		*základová deska						
VV		5*5,3*0,1			2,650			
VV		Součet			2,650			
10	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	30,475	120,00	3 657,00	CS ÚRS 2024 02
VV		*krov a bednění						
VV		5,3*5*2,3/2			30,475			
VV		Součet			30,475			
11	K	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebíráním	m3	92,750	300,00	27 825,00	CS ÚRS 2024 02
VV		*zdívo a veškeré prvky						
VV		5*5,3*3,5			92,750			
VV		Součet			92,750			
12	K	BOUR1	Odpojení od sítí, bourání a demontáže rozbvodů a zařízení TZB vč. likvidace	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
13	K	BOUR2	Vykližení objektu dle domluvy, PD, prohlídky staveniště aj.	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	

D 997 Přesun sutě 100 164,99

14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	61,250	250,00	15 312,50	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	61,250	111,00	6 798,75	CS ÚRS 2024 02
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 163,750	5,00	5 818,75	CS ÚRS 2024 02
VV		*odvoz celkem 20 km (dalších 19)						
VV		61,25*19			1 163,750			
VV		Součet			1 163,750			
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	25,606	24,00	614,54	CS ÚRS 2024 02
VV		19,776+5,83			25,606			
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	31,395	2 050,00	64 359,75	CS ÚRS 2024 02
VV		31,395			31,395			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,082	1 700,00	5 239,40	CS ÚRS 2024 02
VV		60,7-25,606-30-1,189-0,823			3,082			
20	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,189	1 700,00	2 021,30	CS ÚRS 2024 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 240,00	
D		764	Konstrukce klempířské				2 840,00	
21	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	18,000	51,00	918,00	CS ÚRS 2024 02
VV		4*4,5			18,000			
22	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	10,000	61,00	610,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	10,000	91,00	910,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,000	67,00	402,00	CS ÚRS 2024 02
D		765	Krytina skládaná				5 400,00	
25	K	765161801	Demontáž všech druhů krytiny do suti	m2	45,000	120,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
VV		4,5*2*5			45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 03 - Fotovoltaický systém

KSO:
Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel:
Obec Ondratice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBROS, s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IPOKa s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
František Klus (asř + kompletace)

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			529 435,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	529 435,00	21,00%	111 181,35
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			640 616,35
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt:

03 - Fotovoltaický systém

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Zadavatel: Obec Ondratice

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o.

Datum: 9. 9. 2024

Projektant: IPOKa s.r.o.

Zpracovatel: František Klus (asř +
kompletace)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

529 435,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 03 - Fotovoltaický systém

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Obec Ondratice

Projektant: IPOKa s.r.o.

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o.

Zpracovatel: František Klus (asř + kompletace)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

529 435,00

1	K	Pol1	Fotovoltaický panel	ks	26,000	3 580,00	93 080,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Jmenovitý výkon 460W - účinnost 21,5% - jmenovité napětí 41,7V - jmenovitý proud 13,2A - napětí naprázdno 49,6V - proud nakrátko 14A - rozměry 2261x1134x35mm - váha 27,8kg					
2	K	Pol2	Optimizér Fotovoltaického panelu	ks	26,000	750,00	19 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - max. výkon: 700W - max. vstupní napětí: 80V - rozsah vstupního napětí: 16-80V - max. vstupní proud: 15A - rozměry: 139,7x138,4x22,9mm - váha 0,52kg					
3	K	Pol3	CCA Kit - optimizér včetně zdroje 230/24V	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - CCA kit - 1x zdroj 230VAC na 24VDC, 1x TAP, 1x CCA datalogger - na DIN lištu - monitoring a rapid shutdown - datalogger - IP68 - RS485 propojení s TAP					
4	K	Pol4	Nosná konstrukce pro FVE Panely	kpt	26,000	2 975,00	77 350,00	
5	K	Pol5	Rozvaděč +R_FVE	kpt	1,000	26 800,00	26 800,00	

Poznámka k položce:
Rozvaděč bude umístěn na stěně v technické místnosti. Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříňí o rozměrech 600x300x300mm, IP55/20, s kapsou na dokumentaci. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími prvky střídačů, přívodu a napájených zařízení, přepětovou ochranou typ 1+2. Dále bude obsahovat rozbočovací. Všechny kabely budou zakončeny na svorkách. Průchodky budou umístěné shora a zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz přehledové schéma.
- oceloplechová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 600x300x300m (V x Š x H), s příslušenstvím
- jistič kompaktní B40A, 3P, 10kA, s příslušenstvím - svorky, napětová spoušť, kryty svorek, pomocné spínače
- Jistič B6/1, 10kA
- Jistič B16/1, 10kA
- Jistič B20/3, 10kA
- svorkovnicový blok 40A, 1P
- PE/N lišta
- přepětová ochrana T1+T2, 4+0 pro TN-S sítě 230/400V, 25kA
- Výkonový stykač 40A
- Přepínač sítí
- zásuvka na DIN lištu
- svorkovnice řadová, pro vodiče do 6mm
- svorkovnice řadová, pro vodiče do 2,5mm
- odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace, včetně pojistkové vložky gPV 16A
- přepětová ochrana T1+T2, varistorová v zapojení Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC
- příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkladací žlaby, spojovací materiál; včetně identifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek, ventilátor, teplotní čidlo apod. apod

6	K	Pol6	Doplnění do rozvaděče silnoproudu	kpt	1,000	6 800,00	6 800,00	
---	---	------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - jistič kompaktní B40A, 3P, 10kA, ss příslušenstvím - svorky, kryty svorek.) - svorkovnice řadová, pro vodiče do 6mm - smartmeter včetně měřících cívek - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkladací žlaby, spojovací materiál; včetně identifikačních štítků, propojovacích vodičů, vývodek apod.								
7	K	Pol7	H1Z2Z2-K 1 x 6 mm ² , černý plášť	m	80,000	52,00	4 160,00	
8	K	Pol8	H1Z2Z2-K 1 x 6 mm ² , červený plášť	m	80,000	52,00	4 160,00	
9	K	Pol9	CYKY-J 3x1,5	m	20,000	43,00	860,00	
10	K	Pol10	H07RN-F 5G4	m	8,000	135,00	1 080,00	
11	K	Pol11	CYKY-J 5x4	m	20,000	103,00	2 060,00	
12	K	Pol12	CYA 1x16 GNYE	m	50,000	86,00	4 300,00	
13	K	Pol13	CYA 1x6 GNYE	m	20,000	51,00	1 020,00	
14	K	Pol14	CAT5e FTP PE 4x2x0,51	m	100,000	65,00	6 500,00	
15	K	Pol15	1-CXKH-V-J 3x2,5	m	5,000	82,00	410,00	
16	K	Pol16	Konektor MC4, vidlice + zásuvka, přímý, na kabel 2,5+6mm, krimpovací, 1000V/16A. IP65, včetně lisování na kabel	ks	4,000	128,00	512,00	
17	K	Pol17	Zakončení vodičů	ks	200,000	38,00	7 600,00	
18	K	Pol18	Chránička černá UV stabilní 40mm	m	10,000	29,70	297,00	
19	K	Pol19	Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy apod.	kpt	1,000	2 820,00	2 820,00	
20	K	Pol20	Komplet trubka instalační plastová pevná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů	m	10,000	96,00	960,00	
21	K	Pol21	Samostatné kabelové příchytky pro montáž kabelů kabelů a kabelových tras se zachování funkčnosti při požáru, pro jeden kabel do průměru 10mm, včetně ocelové kotvy M6	kpt	1,000	860,00	860,00	
22	K	Pol22	Zatěsnění prostupů střešním pláštěm	kpt	1,000	520,00	520,00	
23	K	Pol23	Realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky dle platného projektu PBŘ. Příklad použitých materiálů pro protipožární ucpávky: -Silikonový tmel s požární odolností -Pruž	kpt	1,000	545,00	545,00	
24	K	Pol24	Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, do rozměru 150x100mm	kpt	1,000	1 050,00	1 050,00	
25	K	Pol25	FV Střídač	ks	1,000	41 500,00	41 500,00	

Poznámka k položce:
- jmenovitý výkon 20 000W
- maximální vstupní napětí 1000VDC
- max. vstupní proud 28/16A / MPPT A/B
- max. vstupní proud nakrátko 35/20A / MPPT A/B
- 2x MPPT
- max. účinnost 98,0%
- evropská účinnost 97,7%
- max účinnost bat na AC 98,5%
- max DC příkon 20 000W
- výstup 230/400VAC, 3 + N + PE
- jmenovitý AC výkon: 12000VA
- max. AC výkon: 13200VA
- max. proud 19,3A
- integrovaná SPD T2
- RS485, WiFi/4G, CAN
- včetně integrovaných vnitřních funkcí dle požadavku distributora elektrické energie:
•Zpožděné zapnutí elektrárny po obnovení napětí v DS •řízení jalového výkonu Q(U) •přízpusobení činného výkonu P(U) •dynamická podpora sítě UVRT •snížení činného výkonu při nadfrekvenci P(f)
- rozměry 503 x 503 x199mm
- hmotnost 30kg
- včetně držáku na zeď

26	K	Pol26	Bateriové úložiště 17,3Wh	ks	1,000	132 447,00	132 447,00	
Poznámka k položce: - Bateriové úložiště modulární - počet modulů: 3ks - celková kapacita: 17,3kWh - jmenovité napětí: 115,2V -včetně držáku a montážního příslušenství								
27	K	Pol27	Tlačítko STOP FVE, IP55, včetně montážního materiálu	ks	1,000	824,00	824,00	
28	K	Pol28	Informační systém - štítky	kpt	1,000	520,00	520,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol29	Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	6,000	800,00	4 800,00	
30	K	Pol30	Parametrizace zařízení, požadované funkční zkoušky	hod	6,000	8 000,00	48 000,00	
31	K	Pol31	Vytavení protokolů o funkci požadovaných ochranných výrobků	kpt	1,000	2 100,00	2 100,00	
32	K	Pol32	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	hod	12,000	800,00	9 600,00	
33	K	Pol33	Inženýrská činnost	hod	10,000	800,00	8 000,00	
34	K	Pol34	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	5,000	800,00	4 000,00	
35	K	Pol35	Dílenská dokumentace	kpt	1,000	4 200,00	4 200,00	
36	K	Pol36	Dodavatelská dokumentace	kpt	1,000	3 600,00	3 600,00	
37	K	Pol37	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpt	1,000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 04 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel:
Obec Ondratice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBROS, s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IPOKa s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
František Klus (asř + kompletace)

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			790 739,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	790 739,91 0,00	21,00% 12,00%	166 055,38 0,00
Cena s DPH v CZK			956 795,29

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 04 - Elektroinstalace

Místo:	p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice	Datum:	9. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Ondratice	Projektant:	IPOKa s.r.o.
Uchazeč:	STAVBROS, s.r.o.	Zpracovatel:	František Klus (asř + kompletace)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	790 739,91
D1 -	90 322,30
D1 -	227 006,00
D1 -	22 750,00
D1 -	402 001,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 04 - Elektroinstalace

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Obec Ondratice Projektant: IPOKa s.r.o.

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o. Zpracovatel: František Klus (asř + kompletace)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 790 739,91

1	K	Pol38	Drážkování	m	200,000	130,00	26 000,00	
2	K	Pol39	Vrtání krabičky	ks	100,000	60,00	6 000,00	
3	K	Pol40	Vrtání prostupy	ks	50,000	170,00	8 500,00	
4	K	Pol41	Umístění rozvaděč	ks	2,000	380,00	760,00	
5	K	Pol42	Sádrování	m	200,000	12,00	2 400,00	
6	K	Pol43	Doprava	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
7	K	Pol44	Hrubý úklid	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

D D1 90 322,30

8	K	Pol45	drát AlMgSi 8	m	60,000	24,00	1 440,00	
9	K	Pol46	FeZn 10	m	100,000	175,00	17 500,00	
10	K	Pol47	uzemnění v zemi	m	80,000	232,50	18 600,00	
11	K	Pol48	ochranný úhelník OU	ks	5,000	950,00	4 750,00	
12	K	Pol49	držák hromosvodu VS VO95	ks	25,000	52,00	1 300,00	
13	K	Pol50	gumoasfalt	ks	1,000	578,00	578,00	
14	K	Pol51	montáž AlMgSi 8	m	60,000	309,00	18 540,00	
15	K	Pol52	tvarování montážních dílů	ks	30,000	177,00	5 310,00	
16	K	Pol53	označení svodu	ks	5,000	73,00	365,00	
17	K	Pol54	izolovaný držák	ks	5,000	210,00	1 050,00	
18	K	Pol55	jímací tyč 1,0m	ks	4,000	827,00	3 308,00	
19	K	Pol56	ochranný úhelník do zdíva	ks	5,000	950,00	4 750,00	
20	K	Pol57	označovací štítek	ks	5,000	4,00	20,00	
21	K	Pol58	svorky hromosvodové SS	ks	30,000	169,51	5 085,30	
22	K	Pol59	svorky hromosvodové ST, SJ	ks	8,000	276,50	2 212,00	
23	K	Pol60	svorka jímací SJ	ks	5,000	276,50	1 382,50	
24	K	Pol61	svorka křížová	ks	5,000	256,00	1 280,00	
25	K	Pol62	svorka zkušební	ks	5,000	211,50	1 057,50	
26	K	Pol63	podpěra vedení PV15	ks	30,000	30,00	900,00	
27	K	Pol64	podpěra vedení PV22	ks	30,000	29,80	894,00	

D D1 227 006,00

28	K	Pol65	Přístrojové krabice KP 68,67 apod	ks	60,000	90,00	5 400,00	
29	K	Pol66	Odbočná krabice bez svorkovnice	ks	30,000	111,00	3 330,00	
30	K	Pol67	Odbočná krabice se svorkovnicí	ks	10,000	224,00	2 240,00	
31	K	Pol68	Zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	100,000	28,00	2 800,00	
32	K	Pol69	Zapojení vodiče SP	ks	35,000	28,00	980,00	
33	K	Pol70	Zapojení vodiče nad 2,5mm2	ks	2,000	30,00	60,00	
34	K	Pol71	Spínač nástěnný 1-polový	ks	6,000	300,00	1 800,00	
35	K	Pol72	Spínač nástěnný seriový	ks	11,000	320,00	3 520,00	
36	K	Pol73	Spínač nástěnný křížový	ks	5,000	380,00	1 900,00	
37	K	Pol74	Zásuvka 16A 230Vac	ks	22,000	310,00	6 820,00	
38	K	Pol75	SYKFY 2x2x0,5	m	100,000	40,00	4 000,00	
39	K	Pol76	Montáž rozvodné skříně	ks	2,000	840,00	1 680,00	
40	K	Pol77	Montáž svítidel	ks	33,000	380,00	12 540,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	Pol78	Trubka instalační 16mm	m	100,000	50,00	5 000,00	
42	K	Pol79	Trubka instalační 23mm	m	200,000	51,00	10 200,00	
43	K	Pol80	Trubka instalační 48mm	m	50,000	84,00	4 200,00	
44	K	Pol81	Trubka Kopodur 63	m	150,000	101,00	15 150,00	
45	K	Pol82	Trubka instalační MICRO	m	50,000	51,00	2 550,00	
46	K	Pol83	CYKY-O 2x1,5mm	m	100,000	49,00	4 900,00	
47	K	Pol84	CYKY-J 3x1,5mm	m	500,000	52,00	26 000,00	
48	K	Pol85	CYKY-J 3x2,5mm	m	600,000	68,00	40 800,00	
49	K	Pol86	CYKY-J 5x2,5mm	m	150,000	81,00	12 150,00	
50	K	Pol87	CYKY-J 3x4mm	m	100,000	84,00	8 400,00	
51	K	Pol88	CYA 4mm ZŽ	m	150,000	40,00	6 000,00	
52	K	Pol89	CYA 6mm ZŽ	m	100,000	47,00	4 700,00	
53	K	Pol90	CYA 25mm ZŽ	m	40,000	120,00	4 800,00	
54	K	Pol91	TOTAL STOP	ks	2,000	811,00	1 622,00	
55	K	Pol92	Datová zásuvka RJ 45	ks	6,000	250,00	1 500,00	
56	K	Pol93	Anténní zásuvka	ks	3,000	390,00	1 170,00	
57	K	Pol94	Kabel UTP Cat.6	m	300,000	55,00	16 500,00	
58	K	Pol95	Kabel Koax	m	100,000	30,00	3 000,00	
59	K	Pol96	Vývody 3x230Vac	ks	3,000	78,00	234,00	
60	K	Pol97	Vývody 1x230Vac	ks	10,000	40,00	400,00	
61	K	Pol98	JYTY 4x1	m	200,000	40,00	8 000,00	
62	K	Pol99	Nouzové osvětlení	ks	7,000	380,00	2 660,00	

D D1 22 750,00

63	K	Pol100	Výchozí revize	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
64	K	Pol101	Výchozí revize technologie	ks	3,000	1 750,00	5 250,00	
65	K	Pol102	Koordinační práce	ks	3,000	800,00	2 400,00	
66	K	Pol103	Měření zemniců	ks	5,000	380,00	1 900,00	
67	K	Pol104	Protokol měření osvětlení	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
68	K	Pol105	Recyklační poplatky	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
69	K	Pol106	Zaměření a úprava projektu	ks	4,000	800,00	3 200,00	

D D1 402 001,61

70	K	Pol107	Rozvaděč Elektroměrový	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	
71	K	Pol108	Rozvaděč Slaboproud	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
72	K	Pol109	Rozvaděč Silnoproud	ks	1,000	45 000,00	45 000,00	
73	K	Pol110	Svorkovnice MET	ks	1,000	800,00	800,00	
74	K	Pol111	Optokouřové čidlo	ks	8,000	1 200,00	9 600,00	
75	K	Pol112	Nouzové osvětlení 60min	ks	7,000	950,00	6 650,00	
76	K	Pol113	Venkovní světlo s čidlem	ks	1,000	500,00	500,00	
77	K	Pol114	LED svítidlo 16,1W, 2160lm	ks	6,000	1 500,00	9 000,00	
78	K	Pol115	LED svítidlo 30,3W, 4340lm	ks	13,000	3 200,00	41 600,00	
79	K	Pol116	LED svítidlo 19,1W, 2570lm	ks	6,000	2 800,00	16 800,00	
80	K	Pol117	LED svítidlo 28W, 1590lm	ks	8,000	3 400,00	27 200,00	
81	K	Pol118	STA	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	
82	K	Pol119	RJ45-komplet	ks	6,000	275,00	1 650,00	
83	K	Pol120	Trubka instalační 16mm	m	100,000	50,00	5 000,00	
84	K	Pol121	Trubka instalační 23mm	m	200,000	58,00	11 600,00	
85	K	Pol122	Trubka instalační 48mm	m	50,000	80,00	4 000,00	
86	K	Pol123	Trubka Kopodur 63	m	150,000	102,00	15 300,00	
87	K	Pol124	Trubka instalační MICRO	m	50,000	52,00	2 600,00	
88	K	Pol125	Přístrojové krabice KP 68,67 apod	ks	60,000	96,00	5 760,00	
89	K	Pol126	Odbočná krabice bez svorkovnice	ks	30,000	129,00	3 870,00	
90	K	Pol127	Odbočná krabice se svorkovnicí	ks	10,000	280,00	2 800,00	
91	K	Pol128	Spínač nástěnný 1-polový	ks	6,000	321,50	1 929,00	
92	K	Pol129	Spínač nástěnný seriový	ks	11,000	370,51	4 075,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	Pol130	Spínač nástěnný křížový	ks	5,000	408,00	2 040,00	
94	K	Pol131	Zásuvka 16A 230Vac	ks	22,000	376,00	8 272,00	
95	K	Pol132	SYKFY 2x2x0,5	m	100,000	48,00	4 800,00	
96	K	Pol133	Sada nových úhradních pojistek	ks	2,000	320,00	640,00	
97	K	Pol134	JYTY 4x1	m	200,000	45,00	9 000,00	
98	K	Pol135	CYKY-O 2x1,5mm	m	100,000	56,70	5 670,00	
99	K	Pol136	CYKY-J 3x1,5mm	m	500,000	57,00	28 500,00	
100	K	Pol137	CYKY-J 3x2,5mm	m	600,000	68,00	40 800,00	
101	K	Pol138	CYKY-J 5x2,5mm	m	150,000	91,00	13 650,00	
102	K	Pol139	CYA 4mm ZŽ	m	150,000	45,00	6 750,00	
103	K	Pol140	CYA 6mm ZŽ	m	100,000	120,00	12 000,00	
104	K	Pol141	CYA 25mm ZŽ	m	40,000	52,80	2 112,00	
105	K	Pol91	TOTAL STOP	ks	2,000	131,50	263,00	
106	K	Pol142	Datová zásuvka RJ 45	ks	6,000	285,00	1 710,00	
107	K	Pol93	Anténní zásuvka	ks	3,000	420,00	1 260,00	
108	K	Pol143	Kabel UTP Cat.6	m	300,000	58,00	17 400,00	
109	K	Pol95	Kabel Koax	m	100,000	39,00	3 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 05 - Ústřední topení

KSO:
Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel:
Obec Ondratice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBROS, s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IPOKa s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
František Klus (asř + kompletace)

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			670 846,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	670 846,00	21,00%	140 877,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			811 723,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 05 - Ústřední topení

Místo:	p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice	Datum:	9. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Ondratice	Projektant:	IPOKa s.r.o.
Uchazeč:	STAVBROS, s.r.o.	Zpracovatel:	František Klus (asř + kompletace)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	670 846,00
D1 - Hl.zařízení	352 000,00
D2 - TČ / AKU, ČS	65 520,00
D3 - Ost.	3 081,00
D4 - UT-V1	205 245,00
D5 - Ostatní	45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 05 - Ústřední topení

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Obec Ondratice Projektant: IPOKa s.r.o.

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o. Zpracovatel: František Klus (asř + kompletace)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 670 846,00

D		D1	Hl.zařízení		352 000,00			
1	K	Pol144	tepelné čerpadlo vzduch/voda typu	kpl	1,000	145 000,00	145 000,00	
P		Poznámka k položce: venkovní jednotka AE080CXYDGK/EU						
2	K	Pol145	tepelné čerpadlo vzduch/voda typu	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	
P		Poznámka k položce: vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem TV (260 l) AE260CNWMGG/EU						
3	K	Pol146	Akumulační nádrž ÚT	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
P		Poznámka k položce: 200 l El.těleso 6kW						
4	K	Pol147	Expanzní nádoba s přípoj.armaturou pro ÚT	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
P		Poznámka k položce: V=25 l						
5	K	Pol148	Úpravna, doplňování vody vč.príslusenstvi	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	

D		D2	TČ / AKU, ČS		65 520,00			
6	K	Pol149	uzavírací kohout	ks	6,000	480,00	2 880,00	
P		Poznámka k položce: DN32						
7	K	Pol150	pojistný ventil - skupina	ks	2,000	1 300,00	2 600,00	
P		Poznámka k položce: DN15						
8	K	Pol151	filtr	ks	1,000	610,00	610,00	
P		Poznámka k položce: DN32						
9	K	Pol152	vypouštěcí kohout	ks	3,000	390,00	1 170,00	
P		Poznámka k položce: 1/2"						
10	K	Pol153	automatický odvzdušnovací ventil + KK	ks	4,000	280,00	1 120,00	
P		Poznámka k položce: 3/8"						
11	K	Pol154	nezamrzna armatura	ks	2,000	2 900,00	5 800,00	
P		Poznámka k položce: DN32						
12	K	Pol155	měření teploty - ukazovací	kpl	2,000	610,00	1 220,00	
13	K	Pol156	měření teploty - senzor	kpl	2,000	810,00	1 620,00	
14	K	Pol157	Cu potrubí	m	35,000	890,00	31 150,00	
P		Poznámka k položce: 35x1,5						
15	K	Pol158	tepel.izolace ze synt.kaučuku	m	35,000	210,00	7 350,00	
P		Poznámka k položce: pro potrubí 35x1,5						
16	K	Pol159	oplehování ve venk.prostoru	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
17	K	Pol160	ostatní neuvedené tvarovky	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	

D		D3	Ost.		3 081,00			
18	K	Pol161	Cu potrubí	m	3,000	627,00	1 881,00	
P		Poznámka k položce: 22x1						
19	K	Pol162	měření tlaku	kpl	1,000	810,00	810,00	
20	K	Pol163	připojovací hadice	ks	1,000	390,00	390,00	
P		Poznámka k položce: 3/4" / 3/4"						

D D4 UT-V1 205 245,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol164	čerpadlová skupina	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. izolace oběhové čerpadlo vyvažovací ventil zp. ventil 3-cestný ventil - směšovací měření teploty					
22	K	Pol149	uzavírací kohout	ks	4,000	480,00	1 920,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DN32					
23	K	Pol165	filtr	ks	1,000	610,00	610,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DN32					
24	K	Pol152	vypouštěcí kohout	ks	2,000	390,00	780,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1/2"					
25	K	Pol153	automatický odvzdušňovací ventil + KK	ks	2,000	280,00	560,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1/2"					
26	K	Pol156	měření teploty - senzor	kpl	1,000	810,00	810,00	
27	K	Pol166	Cu potrubí	m	48,000	780,00	37 440,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 28x1,5					
28	K	Pol167	Cu potrubí	m	15,000	1 100,00	16 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 35x1,5					
29	K	Pol168	tepel.izolace ze synt.kaučuku	m	48,000	210,00	10 080,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pro potrubí 28x1,5					
30	K	Pol158	tepel.izolace ze synt.kaučuku	m	15,000	260,00	3 900,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pro potrubí 35x1,5					
31	K	Pol169	ostatní neuvedené tvarovky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
32	K	Pol170	vyvažovací ventil	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DN20					
33	K	Pol171	Sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění	kpl	2,000	8 500,00	17 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění - skříň P-KLASIK 1"xEK; 4cestný; mosaz uzavírací ventily odvzdušňovací ventily přepouštěcí ventily průtokoměry s regulací elektrohlavice					
34	K	Pol172	Vícevrstvé potrubí - TURATEC (podlahové) 16x2,0 (100 m; 200 m, 500m)	m	825,000	89,00	73 425,00	
35	K	Pol173	Systémová hydroizovační fólie 1400x800mm (1,12m2)	m2	127,000	85,00	10 795,00	
36	K	Pol174	ochranná trubka	m	55,000	15,00	825,00	
37	K	Pol175	KORALUX RONDO COMFORT 1220/595 (White RAL 9016)	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> *+ el.těleso 400W					
D D5			Ostatní				45 000,00	
38	K	Pol176	Montáž, spojovací a uchytačovací materiál, tlaková zkouška, zaregulování, vytápěcí zkouška	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiálové položky (M)					
39	K	Pol177	ovládání	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pdl.vytap					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 06 - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: IČ:

Obec Ondratice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

STAVBROS, s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

IPOKa s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Klus (asř + kompletace) DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			462 550,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	462 550,00	21,00%	97 135,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	559 685,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 06 - Vzduchotechnika

Místo:	p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice	Datum:	9. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Ondratice	Projektant:	IPOKa s.r.o.
Uchazeč:	STAVBROS, s.r.o.	Zpracovatel:	František Klus (asř + kompletace)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	462 550,00
D1 - Větrání - 1.NP	272 940,00
D2 -	145 000,00
D2 -	42 830,00
D2 -	34 510,00
D2 -	36 600,00
D2 -	14 000,00
D3 - Větrání - TM	25 200,00
D2 -	2 380,00
D2 -	13 820,00
D2 -	9 000,00
D4 - Větrání - přípravná	54 410,00
D2 -	24 280,00
D2 -	21 130,00
D2 -	9 000,00
D5 - Ostatní	110 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 06 - Vzduchotechnika

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Obec Ondratice

Projektant: IPOKa s.r.o.

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o.

Zpracovatel: František Klus (asř + kompletace)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

462 550,00

D D1 Větrání - 1.NP

272 940,00

D D2

145 000,00

1	K	Pol178	VZT jednotka+MaR	kpl	1,000	145 000,00	145 000,00	
P Poznámka k položce: vč.přislušenství Vp=Vo=520m3/h parametry v příloze								

D D2

42 830,00

2	K	Pol179	textil.vyustka	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
P Poznámka k položce: d200; L=7,0m								

3	K	Pol180	talířový ventil	ks	1,000	480,00	480,00	
P Poznámka k položce: do d160								

4	K	Pol181	tlumič hlau	ks	2,000	2 300,00	4 600,00	
P Poznámka k položce: d200/900								

5	K	Pol182	stěnová vyústka	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
6	K	Pol183	regulační klapka, ruční, těsná	ks	1,000	1 730,00	1 730,00	

P Poznámka k položce: d200								
7	K	Pol184	stěnová mřížka	ks	2,000	410,00	820,00	

P Poznámka k položce: 500x200								
8	K	Pol185	stěnová mřížka	ks	8,000	380,00	3 040,00	

P Poznámka k položce: 400x200								
9	K	Pol186	dverní mřížka	ks	2,000	320,00	640,00	
10	K	Pol187	pozinkované potrubí (čtyřhranné, spiro)	m2	13,000	800,00	10 400,00	

P Poznámka k položce: sk I., tř.těsnostní B - rovné, tvarovky								
11	K	Pol188	ohebná hadice - hluk tlumící	m	3,000	690,00	2 070,00	

P Poznámka k položce: d200								
12	K	Pol189	ohebná hadice - hluk tlumící	m	3,000	490,00	1 470,00	

P Poznámka k položce: d125								
13	K	Pol190	tepelná izolace	m2	3,000	310,00	930,00	

P Poznámka k položce: minerální vlna tl.40mm, AL folie								
D D2								
34 510,00								

14	K	Pol180	talířový ventil	ks	5,000	480,00	2 400,00	
P Poznámka k položce: do d160								

15	K	Pol191	talířový ventil	ks	3,000	360,00	1 080,00	
P Poznámka k položce: do d125								

16	K	Pol181	tlumič hlau	ks	2,000	2 300,00	4 600,00	
P Poznámka k položce: d200/900								

17	K	Pol192	regulační klapka, ruční, těsná	ks	1,000	1 730,00	1 730,00	
P Poznámka k položce: d125								

18	K	Pol187	pozinkované potrubí (čtyřhranné, spiro)	m2	21,000	800,00	16 800,00	
P Poznámka k položce: sk I., tř.těsnostní B - rovné, tvarovky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
19	K	Pol188	ohebná hadice - hluk tlumící	m	3,000	690,00	2 070,00		
P			Poznámka k položce: d200						
20	K	Pol189	ohebná hadice - hluk tlumící	m	10,000	490,00	4 900,00		
P			Poznámka k položce: d125						
21	K	Pol190	tepelná izolace	m2	3,000	310,00	930,00		
P			Poznámka k položce: minerální vlna tl.40mm, AL folie						
D			D2					36 600,00	
22	K	Pol193	protidešťová žaluzie, hliníková se sítím	ks	2,000	1 690,00	3 380,00		
P			Poznámka k položce: 400x250						
23	K	Pol181	tlumič hlau	ks	4,000	2 300,00	9 200,00		
P			Poznámka k položce: d200/900						
24	K	Pol187	pozinkované potrubí (čtyřhranné, spiro)	m2	21,000	800,00	16 800,00		
P			Poznámka k položce: sk I., tř.těsnostní B - rovné, tvarovky						
25	K	Pol190	tepelná izolace	m2	18,000	310,00	5 580,00		
P			Poznámka k položce: minerální vlna tl.40mm, AL folie						
26	K	Pol188	ohebná hadice - hluk tlumící	m	4,000	410,00	1 640,00		
P			Poznámka k položce: d200						
D			D2					14 000,00	
27	K	Pol194	montáž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00		
28	K	Pol195	spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00		
D			D3	Větrání - TM					25 200,00
D			D2					2 380,00	
29	K	Pol196	protidešťová žaluzie, hliníková se sítím	ks	1,000	690,00	690,00		
P			Poznámka k položce: 315x400						
30	K	Pol197	uzavírací klapka - těsná, zateplená	ks	1,000	890,00	890,00		
P			Poznámka k položce: hliníková 315x400						
31	K	Pol187	pozinkované potrubí (čtyřhranné, spiro)	m2	1,000	800,00	800,00		
P			Poznámka k položce: sk I., tř.těsnostní B - rovné, tvarovky						
D			D2					13 820,00	
32	K	Pol198	potrubní ventilátor	ks	1,000	6 900,00	6 900,00		
P			Poznámka k položce: Mixvent TD 500/160						
33	K	Pol193	protidešťová žaluzie, hliníková se sítím	ks	1,000	1 690,00	1 690,00		
P			Poznámka k položce: 400x250						
34	K	Pol199	zpětná klapka	ks	1,000	880,00	880,00		
P			Poznámka k položce: d160						
35	K	Pol187	pozinkované potrubí (čtyřhranné, spiro)	m2	3,000	800,00	2 400,00		
P			Poznámka k položce: sk I., tř.těsnostní B - rovné, tvarovky						
36	K	Pol190	tepelná izolace	m2	1,000	310,00	310,00		
P			Poznámka k položce: minerální vlna tl.40mm, AL folie						
37	K	Pol200	ohebná hadice - hluk tlumící	m	4,000	410,00	1 640,00		
P			Poznámka k položce: d160						
D			D2					9 000,00	
38	K	Pol201	montáž	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00		
39	K	Pol202	spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00		
D			D4	Větrání - přípravná					54 410,00
D			D2					24 280,00	
40	K	Pol203	potrubní ventilátor	ks	1,000	6 900,00	6 900,00		
P			Poznámka k položce: Mixvent TD 500/160						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	Pol204	filtr	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
P			Poznámka k položce: filtr					
42	K	Pol205	el.ohřev	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
P			Poznámka k položce: el.ohřev					
43	K	Pol193	protidešťová žaluzie, hliníková se sítím	ks	1,000	1 690,00	1 690,00	
P			Poznámka k položce: 400x250					
44	K	Pol206	uzavírací klapka - těsná	ks	1,000	890,00	890,00	
P			Poznámka k položce: d200					
45	K	Pol187	pozinkované potrubí (čtyřhranné, spiro)	m2	4,000	1 100,00	4 400,00	
P			Poznámka k položce: sk I., tř.těsnostní B - rovné, tvarovky					
46	K	Pol190	tepelná izolace	m2	5,000	310,00	1 550,00	
P			Poznámka k položce: minerální vlna tl.40mm, AL folie					
47	K	Pol188	ohebná hadice - hluk tlumící	m	5,000	410,00	2 050,00	
P			Poznámka k položce: d200					
D D2							21 130,00	
48	K	Pol207	potrubní ventilátor	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: Mixvent TD 500/160					
49	K	Pol193	protidešťová žaluzie, hliníková se sítím	ks	1,000	1 690,00	1 690,00	
P			Poznámka k položce: 400x250					
50	K	Pol181	tlumič hluku	ks	3,000	2 300,00	6 900,00	
P			Poznámka k položce: d200/900					
51	K	Pol208	zpětná klapka	ks	1,000	880,00	880,00	
P			Poznámka k položce: d160					
52	K	Pol187	pozinkované potrubí (čtyřhranné, spiro)	m2	6,000	800,00	4 800,00	
P			Poznámka k položce: sk I., tř.těsnostní B - rovné, tvarovky					
53	K	Pol190	tepelná izolace	m2	6,000	310,00	1 860,00	
P			Poznámka k položce: minerální vlna tl.40mm, AL folie					
D D2							9 000,00	
54	K	Pol209	montáž	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
55	K	Pol210	spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
D D5 Ostatní							110 000,00	
56	K	Pol211	doprava, zvedací mechanismy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
57	K	Pol212	zaregulování, uvedení do provozu	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	
58	K	Pol213	zaškolení obsluhy, předávací dokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 07 - Vodovodní přípojka

KSO: Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

CC-CZ: Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Obec Ondratice

IČ: DIČ:

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o.

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IPOKa s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: František Klus (asř + kompletace)

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			216 263,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	216 263,07	21,00%	45 415,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			261 678,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 07 - Vodovodní přípojka

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. OndraticeDatum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Obec OndraticeProjektant: IPOKa s.r.o.

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o.Zpracovatel: František Klus (asř + kompletace)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	216 263,07
D1 - Zemní práce	100 963,50
D2 - Vodorovné konstrukce	2 706,00
D3 - Komunikace	4 960,00
D4 - Trubní vedení	52 082,00
D5 - Staveništní přesun hmot	7 959,44
D6 - Jiné	17 000,00
D7 - Přesuny suti a vybouraných hmot	13 592,13
D8 - Vedlejší náklady	17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 07 - Vodovodní přípojka

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Obec Ondratice Projektant: IPOKa s.r.o.

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o. Zpracovatel: František Klus (asř + kompletace)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 216 263,07

D		D1		Zemní práce		100 963,50		
1	K	Pol214	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	48,000	370,00	17 760,00	
2	K	Pol215	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,000	55,00	275,00	
3	K	Pol216	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 80%	m3	44,880	280,00	12 566,40	
VV		(1*1,7*33)*0,80			44,880			
VV		Součet			44,880			
4	K	Pol217	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 20%	m3	11,220	780,00	8 751,60	
VV		(1*1,7*33)*0,20			11,220			
VV		Součet			11,220			
5	K	Pol218	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	56,100	131,00	7 349,10	
VV		44,88+11,22			56,100			
VV		Součet			56,100			
6	K	Pol219	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,600	212,00	5 003,20	
7	K	Pol220	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	112,200	78,00	8 751,60	
VV		56,1*2			112,200			
VV		Součet			112,200			
8	K	Pol221	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	112,200	28,00	3 141,60	
VV		56,1*2			112,200			
VV		Součet			112,200			
9	K	Pol222	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	236,000	18,00	4 248,00	
10	K	Pol223	Poplatek za skládku zeminy	t	23,600	390,00	9 204,00	
11	K	Pol224	Odstranění komunikace, odstranění / rozebrání chodníků	m2	8,000	280,00	2 240,00	
VV		8*1			8,000			
VV		Součet			8,000			
12	K	Pol225	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,900	620,00	6 138,00	
VV		(1*0,3*33)			9,900			
VV		Součet			9,900			
13	K	Pol226	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - původní zeminou v nezpevněné ploše	m3	32,500	110,00	3 575,00	
VV		(1*1,3*25)			32,500			
VV		Součet			32,500			
14	K	Pol227	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - štěrkodrtí ve zpevněné ploše	m3	10,400	580,00	6 032,00	
VV		(1*1,3*8)			10,400			
VV		Součet			10,400			
15	K	Pol228	Štěrkodrt'	t	19,760	300,00	5 928,00	
VV		(1*1,3*8)*1,9			19,760			
VV		Součet			19,760			
D		D2		Vodorovné konstrukce		2 706,00		
16	K	Pol229	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,300	820,00	2 706,00	
VV		(1*0,1*33)			3,300			
VV		Součet			3,300			
D		D3		Komunikace		4 960,00		
17	K	Pol230	Vyspravení komunikace, vyspravení chodníků	m2	8,000	620,00	4 960,00	
D		D4		Trubní vedení		52 082,00		
18	K	Pol231	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 5,5	m	33,000	83,00	2 739,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Pol232	PE trubka voda 40 x 5,5 mm LDPE	m	33,000	110,00	3 630,00	
20	K	Pol233	Montáž soupravy vodoměrné SEPP-AQUA-PLUS 1	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
Poznámka k položce: -kulový uzávěr -redukce - vodoměr - redukce -na vývodu ventil se zpětnou klapkou a vypouštěním pro vodoměr -vnitřní vodovod								
21	K	Pol234	Souprava vodoměrná SEPP-AQUA-PLUS 1	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
Poznámka k položce: -kulový uzávěr -redukce - vodoměr - redukce -na vývodu ventil se zpětnou klapkou a vypouštěním pro vodoměr -vnitřní vodovod								
22	K	Pol235	Montáž navrtávacího pasu HOD LOCK bez uzávěru	kus	1,000	610,00	610,00	
23	K	Pol236	Navrtávací pas HOD LOCK bez uzávěru	kus	1,000	1 820,00	1 820,00	
24	K	Pol237	Montáž měkkotěsnícího šoupátka BETA LOCK DN32 mosaz	kus	1,000	400,00	400,00	
25	K	Pol238	Měkkotěsnící šoupátko BETA LOCK DN32 mosaz	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
26	K	Pol239	Montáž spojky přímé, nasouvací s jištěním proti posuvu HOD LOCK pro PE	kus	1,000	280,00	280,00	
27	K	Pol240	Spojka přímá, nasouvací s jištěním proti posuvu HOD LOCK pro PE	kus	1,000	850,00	850,00	
28	K	Pol241	Montáž zemní teleskopické soupravy Patent plus-bt	kus	1,000	250,00	250,00	
29	K	Pol242	Zemní teleskopická souprava Patent plus-bt	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
30	K	Pol243	Montáž desky podkladové litinové	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	
31	K	Pol244	Deska podkladová litinová	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
32	K	Pol245	Osazení poklopu do 150 kg	kus	1,000	200,00	200,00	
33	K	Pol246	Poklop litinový - ventilový	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
34	K	Pol247	D+M Šachty vodoměrné plast.hranaté samonosné v.1800 mm vč. poklopu	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
35	K	Pol248	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	33,000	53,00	1 749,00	
36	K	Pol249	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 32 mm	m	33,000	48,00	1 584,00	
D D5 Staveništní přesun hmot							7 959,44	
37	K	Pol250	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	43,024	185,00	7 959,44	
D D6 Jiné							17 000,00	
38	K	Pol251	Doprava materiálu, cestovné	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
39	K	Pol252	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
40	K	Pol253	Napojení, uvedení do provozu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D D7 Přesuny suti a vybouraných hmot							13 592,13	
41	K	Pol254	Poplatek za uložení suti	t	9,545	650,00	6 204,25	
42	K	Pol255	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,545	280,00	2 672,60	
43	K	Pol222	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	181,357	26,00	4 715,28	
VV 9,54512*19					181,357			
VV Součet					181,357			
D D8 Vedlejší náklady							17 000,00	
44	K	Pol256	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
45	K	Pol257	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
46	K	Pol258	Koordinační činnost	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 08 - Zdravotechnika

KSO:
Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel:
Obec Ondratice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBROS, s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IPOKa s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
František Klus (asř + kompletace)

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			290 701,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	290 701,00	21,00%	61 047,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			351 748,21
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 08 - Zdravotechnika

Místo:	p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice	Datum:	9. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Ondratice	Projektant:	IPOKa s.r.o.
Uchazeč:	STAVBROS, s.r.o.	Zpracovatel:	František Klus (asř + kompletace)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	290 701,00
D1 - Vnitřní kanalizace	56 380,00
D2 - Vnitřní vodovod	103 141,00
D3 - Zařizovací předměty vč. armatur	78 680,00
D4 - Jiné	41 000,00
D5 - Vedlejší náklady	11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 08 - Zdravotechnika

Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Obec Ondratice Projektant: IPOKa s.r.o.

Uchazeč: STAVBROS, s.r.o. Zpracovatel: František Klus (asř + kompletace)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 290 701,00

D D1		Vnitřní kanalizace					56 380,00	
1	K	Pol259	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	80,000	164,00	13 120,00	
2	K	Pol260	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	80,000	380,00	30 400,00	
3	K	Pol261	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50,75,110	m	20,000	75,00	1 500,00	
4	K	Pol262	Trubka HT s hrdlem D 50,75,110 mm délka 1000 mm PP	kus	20,000	310,00	6 200,00	
5	K	Pol263	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do D110	m	20,000	38,00	760,00	
6	K	Pol264	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 mm	m	80,000	55,00	4 400,00	

D D2		Vnitřní vodovod					103 141,00	
7	K	Pol265	Studená voda - Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	28,000	375,00	10 500,00	
8	K	Pol266	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	28,000	94,00	2 632,00	
9	K	Pol267	Studená voda - Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	35,000	425,00	14 875,00	
10	K	Pol268	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	35,000	98,00	3 430,00	
11	K	Pol269	Teplá voda - Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	20,000	375,00	7 500,00	
12	K	Pol266	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	20,000	120,00	2 400,00	
13	K	Pol270	Teplá voda - Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	29,000	450,00	13 050,00	
14	K	Pol268	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	29,000	105,00	3 045,00	
15	K	Pol271	Cirkulační voda - Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	41,000	380,00	15 580,00	
16	K	Pol266	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	41,000	132,00	5 412,00	
17	K	Pol272	Cirkulační voda - Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	10,000	500,00	5 000,00	
18	K	Pol268	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	10,000	100,00	1 000,00	
19	K	Pol273	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,0	m	10,000	98,00	980,00	
20	K	Pol274	Trubka vodovodní Wavin TS PE 100 RC, rozměr 32 x 3,0 mm, SDR 11	m	10,000	380,00	3 800,00	
21	K	Pol275	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	2,500	800,00	2 000,00	
22	K	Pol276	Tlaková zkouška vodovodního potrubí d25	m	173,000	18,00	3 114,00	
23	K	Pol277	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do d25	m	173,000	51,00	8 823,00	

D D3		Zařizovací předměty vč. armatur					78 680,00	
24	K	Pol278	D+M Umyvadla se spodní výlevkou, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
25	K	Pol279	D+M Umyvadla, baterie, zápachová uzávěrka	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol280	D+M Umyvadla pro invalidy, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
27	K	Pol281	D+M Umývatka, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
28	K	Pol282	D+M Klozetu	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
29	K	Pol283	D+M Předstěnového instalačního systému pro dětské WC	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
30	K	Pol284	D+M Klozetu pro invalidy	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
31	K	Pol285	D+M Předstěnového instalačního systému pro invalidy	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
32	K	Pol286	D+M Dvojdřezu, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
33	K	Pol289	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
34	K	Pol290	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,900	7 200,00	13 680,00	

D D4 Jiné 41 000,00

35	K	Pol291	Doplňkový montážní a uchycovací materiál, pomocné konstrukce pro uložení potrubí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
36	K	Pol292	Příslušenství (madla, doplňky apod.)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
37	K	Pol293	Doprava materiálu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
38	K	Pol294	Zednické výpomoci (sekání, drážky, zapravení, apod.)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
39	K	Pol295	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
40	K	Pol253	Napojení, uvedení do provozu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
41	K	Pol296	Prostupy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

D D5 Vedlejší náklady 11 500,00

42	K	Pol297	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
43	K	Pol298	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
44	K	Pol299	Koordinační činnost	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Dětské skupiny p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

Objekt: 09 - Vsakovací objekt

KSO:
Místo: p.č. 1728, 879, 74/2, 44/3 a 44/1, k.ú. Ondratice

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel:
Obec Ondratice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBROS, s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IPOKa s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
František Klus (asř + kompletace)

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			690 819,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	690 819,39	21,00%	145 072,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			835 891,46

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------