


Půdorys 1.NP, M1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	ÚPRAVA POVRCHU			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
1.01	CHODBA	13,05	VINYLOVÁ PODLAHA SKLADBA S1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
1.02	WC	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA SKLADBA S2	KER. OBKLAD	SDK PODHLED	
1.03	SPÍŽ	2,93	VINYLOVÁ PODLAHA SKLADBA S1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
1.04	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	43,87	VINYLOVÁ PODLAHA SKLADBA S1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + KER. OBKLAD	SDK PODHLED	
1.05	ŠATNA	4,64	VINYLOVÁ PODLAHA SKLADBA S1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
1.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,12	KERAMICKÁ DLAŽBA SKLADBA S2	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
1.07	KOUPELNA	8,87	KERAMICKÁ DLAŽBA SKLADBA S1	KER. OBKLAD	SDK PODHLED	
1.08	PRACOVNA	5,51	VINYLOVÁ PODLAHA SKLADBA S1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
1.09	POKOJ	10,76	VINYLOVÁ PODLAHA SKLADBA S1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
1.10	ŠATNA	3,03	VINYLOVÁ PODLAHA SKLADBA S1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
1.11	LOŽNICE	12,82	KERAMICKÁ DLAŽBA SKLADBA S1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
1.12	POKOJ	12,52	VINYLOVÁ PODLAHA SKLADBA S1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
1.13	CHODBA	8,01	VINYLOVÁ PODLAHA SKLADBA S1	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	

LEGENDA MATERIÁLŮ


- ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKŮ POROTHERM 30 PROFÍ BROUŠENÁ, TL. 300 mm.
ZDIVO ZALOŽENÉ NA ZAKLÁDACÍ MALTĚ. POROTHERM PROFÍ AM, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY - POROTHERM PROFÍ
- ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKŮ POROTHERM 24 PROFÍ BROUŠENÁ, TL. 240 mm,
ZDIVO ZALOŽENÉ NA ZAKLÁDACÍ MALTĚ. POROTHERM PROFÍ AM, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY - POROTHERM PROFÍ
- ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKŮ POROTHERM 14 PROFÍ BROUŠENÁ, TL. 140 mm,
ZDIVO ZALOŽENÉ NA ZAKLÁDACÍ MALTĚ. POROTHERM PROFÍ AM, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY - POROTHERM PROFÍ
- ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKŮ POROTHERM 11,5 PROFÍ BROUŠENÁ, TL. 115 mm,
ZDIVO ZALOŽENÉ NA ZAKLÁDACÍ MALTĚ. POROTHERM PROFÍ AM, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY - POROTHERM PROFÍ
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA, ZDIVO YTONG, TL. 200 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA SKLADEB)

POZNÁMKA

- OKNA PLASTOVÁ, VEKRA, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g=0,7$ [W/(m².K)]
- HS PORTÁL PLASTOVÝ, VEKRA, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, $U_g=0,81$ [W/(m².K)]
- VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ, VEKRA, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, $U_g=0,9$ [W/(m².K)]
- VNITRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE DLE POŽADAVKU INVESTORA)
- VENKOVNÍ ŽALUZIE BUDOU ULOŽENY DO PURENITOVÉHO BOXU S PIR IZOLACÍ TL. MIN. 40 mm VČETNĚ PURENITOVÉHO IZOLAČNÍHO OSTĚNÍ, TEPELNÁ IZOLACE NOSNÝCH PŘEKLADŮ BUDE V MÍSTĚ PURENITOVÉHO BOXU Z FENOLICKÉ PĚNY TL. MIN. 50 mm NA CELOU DÉLKU PŘEKLADU
- PŘÍČKY TL. 115 mm a 140 mm NESMÍ BYT VYZDĚNÝ TĚSNĚ POD STROPNÍ KONSTRUKCI, MEZI STROPNÍ K-CÍ A PŘÍČKU BUDE VLOŽEN DILATAČNÍ PÁSEK Z MINERÁLNÍ ROHOŽE V TL. 30 mm
- KÓTY RŮŽOVOU BARVOU ZNAČÍ ROZMĚRY VČETNĚ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST PRÁCE, PLATNÉ ČSN, PLATNÉ ZÁKONY A JEJICH PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY
- NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ BYT V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM VIZ D.3
- PODROBNOSTI KE ZTUŽUJÍCÍM VĚNCŮM A ŽB PRŮVLAKŮM JSOU UVEDENY VE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ D.2

LEGENDA ZNAČENÍ

- 11 INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA PRŮBĚŽNÁ NA CELOU VÝŠKY MÍSTNOSTI ZE ZDIVA YTONG, VÝŠKY 3000 mm, DELKY 1 035 mm, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 200 mm
- 12 INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA PRŮBĚŽNÁ NA CELOU VÝŠKY MÍSTNOSTI ZE ZDIVA YTONG, VÝŠKY 3000 mm, DELKY 900 mm, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 200 mm
- D ODTAH DIGESTOŘE BUDE KOORDINOVÁN S DODAVATELSKOU FIRMOU VZT SYSTÉMU
- KM KOMÍN SCHIEDEL ABSLUT ABS20, 380 x 380 mm
- Ž ŽALUZIE
- KRB KRBOVÁ KAMNA
- R REKUPERACE
- TČ TEPELNÉ ČERPADLO
- ER ELEKTRO ROZVÁDEČ
- S SVOD OKAPOVÉHO SYSTÉMU



LEGENDA PŘEKLADŮ

OZN.	SCHEMA PŘEKLADU	POPIS PŘEKLADU	DĚLKA (mm)	POČET SESTAV
P1		PŘEKLAD POROTHERM KP7	1000	1
P2		3 KUSY V SESTAVĚ	2 250	2
P4		+ FENOLICKÁ IZOLACE TL. 80 mm	3 000	1
P5		(NA CELOU DÉLKU PŘEKLADU)	1 750	2
P6		Ž - TEPELNÉ IZOLAČNÍ ŽALUZIOVÝ BOX	2 500	1
		S PIR IZOLACÍ V MIN. TL. 40 mm		
P7		PŘEKLAD POROTHERM KP7	1750	2
P8		3 KUSY V SESTAVĚ	1 250	2
		+ POLYSTYREN EPS 70F BÍLÝ - TL. 80 mm		
		+ FASÁDA ZATEPLENÁ ŠEDÝM FASÁDNÍM EPS 70F		
		TL. 200 mm		
P9		PŘEKLAD POROTHERM KP7	1 250	3
P10		3 KUSY V SESTAVĚ	2 500	1
		(SESTAVA PRO VNITRNÍ NOSNÉ ZDIVO)		
P11		PŘEKLAD POROTHERM KP14,5	1 750	2
P12		1 KUS V SESTAVĚ	1 250	6

Poznámka: i - interier, e - exterior

LEGENDA ŽB PRVKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU	POPIS PRVKU
ŽB1		ZVĚTŠENÝ ŽB VĚNEC NAD OTVOREM 3m BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.2 (PROVÁDĚCÍ PD) BETON TRÍDY: C25/30 XC1 TRÍDA VÝZTUŽE: B500B TEPELNÁ IZOLACE: Z EXTERIÉRU JE ŽB PŘEKLAD ZATEPLEN POMOCÍ EPS 70F ŠEDÝ TL. 200 mm A FENOL. PĚNOU - TL. 50 mm Ž - TEPELNÉ IZOLAČNÍ ŽALUZIOVÝ BOX S PIR IZOLACÍ V MIN. TL. 40 mm
VÝZTUŽ ZATÁHNOUT DO ŽB VĚNCŮ, SPOJENÍ PRŮVLAKŮ A SLOUPŮ JAKO RÁMOVÉ ROHY! PODROBNOSTI VIZ D.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		

Poznámka: i - interier, e - exterior

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY!
1.NP = ± 0,000 = Bpv = 290,20 m n.m. = + 0,150 nad UT

Kreslil		Kontroloval	Dop. projektant		
Ing. Jaromír Lavička		Ing. Jaromír Lavička	Ing. Jaromír Lavička		
Účel	Úšov	Kraj	Olomoucký		
Kreslil	Michal Kadlec, Eva Kadlecová				
Adresa investora	Družstevní 216, 789 73 Úšov				
Projeke					
Název	Novostavba RD, p.č 1271/25, k.ú. Úšov-město				
Objekt	SO01		Arch. číslo	Číslo výkresu	
Název výkresu	Půdorys 1.NP		Měřítko	1:50 D.1.1.b.2	