

Víceúčelové hřiště v obci VESELÍČKO

Propočtové náklady stavby

Cenová úroveň 2025/II.

SO 02 PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

1. Přípravné práce

115 675,00 Kč

likvidace stromů vč.odkořehnutí - odvoz a uložení na skládce do 10km

2 ks 5 000,00 Kč/ks 10 000,00 Kč

plošná skrývka tl.200mm - zemina s travním drnem (pro konstrukci chodníků)

45 m3 250,00 Kč/m3 11 250,00 Kč

plošná skrývka tl.50mm (pro TÚ)

15 m3 250,00 Kč/m3 3 750,00 Kč

doplňující tvorba násypu

1 kpl 15 000,00 Kč/m3 15 000,00 Kč

vodorovný přesun zeminy do 10-ti km

60 m3 350,00 Kč/m3 21 000,00 Kč

poplatek za skládku (zemina)

60 m3 750,00 Kč/m3 45 000,00 Kč

odkop, přesun a zhutnění nebo rozprostření zeminy pro pláň chodníků

215 m2 45,00 Kč/m2 9 675,00 Kč

ostatní přípravné práce

0 kpl - Kč/kpl - Kč

2. Spodní stavba včetně drenážního systému bez sadových úprav

94 500,00 Kč

betonový obrubník š=50mm

210 mb 450,00 Kč/mb 94 500,00 Kč

betonový silniční nájezdový obrubník š=150mm

0 mb 750,00 Kč/mb - Kč

3.Sadové úpravy

76 500,00 Kč

povrchové terénní úpravy

306 m2 250,00 Kč/m2 76 500,00 Kč

4. Ostatní investiční náklady

25 750,00 Kč

vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby

1 kpl 7 500,00 Kč/kpl 7 500,00 Kč

statické zátěžové zkoušky podloží

3 ks 2 750,00 Kč/ks 8 250,00 Kč

zařízení staveniště, VRN

1 kpl 10 000,00 Kč/kpl 10 000,00 Kč

dynamické zkoušky podloží

0 ks 375,00 Kč/ks - Kč

5. Chodníky

353 500,00 Kč

provedení chodníku z bet.dlažby tl.60mm na vrstvách DDK

202 m2 1 750,00 Kč/m2 353 500,00 Kč

CELKEM BEZ DPH

665 925 Kč

DPH 21%

139 844 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH

805 769 Kč

Propočtové náklady slouží pro předběžné nacenění nákladů stavby.