

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 21ZAK1223 Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Lašťany

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany IČO: 00298654
 139 DIČ: CZ00298654
 78316 Bělkovice-Lašťany

Zhotovitel: IČO: XXXXXXXXXX
 Stavona Olomouc s.r.o. DIČ: XXXXXXXXXX

Chválkovická 52, 773 00 OLOMOUC
 tel./fax: 585 312 238
 IČ 25877488 DIČ CZ25877488

Vypracoval: Ing. Tomáš Kročil

Rozpis ceny	Celk
HSV	200 491
PSV	523 556
MON	12 800
Vedlejší náklady	10 300
Ostatní náklady	25 000
Celkem	772 147

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	772 147,90
Základní DPH	21 %	162 151,06
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH **934 298,96**

v _____ dne _____

Kročil Tomáš, Ing

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	35 300,00	7 413,00	42 713,00
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	35 300,00	7 413,00	42 713,00
	Stavební objekt			0,00	
SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Lašťany	0,00	736 847,90	154 738,06	891 585,96
SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště	0,00	736 847,90	154 738,06	891 585,96
Celkem za stavbu		0,00	772 147,90	162 151,06	934 298,96

Popis stavby: 21ZAK1223 - Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Lašťany
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahu zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnou stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení s náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb předaného zadavatelem dodavatelovi ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky. Stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky a služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako veškeré rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Lašťany	IČ 52811472 DIČ CZ528114728
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	IČ 52811472 DIČ CZ528114728
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	IČ 52811472 DIČ CZ528114728

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Vedlejší náklady							10 300,00		
Díl: VN	1005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/1	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, včetně oplocení staveniště									
	2005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 23/1	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
	3005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/1	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno, vč. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu									
	4005124010R	Koordinační činnosti	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 23/1	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
	5005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.									
	6VN002	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	komple	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON							25 000,00		
	7004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/1	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Lašťany
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace dílenská schodiště	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		RTS 23/ I	Indiv
9	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 23/ I	Indiv
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I	Indiv
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I	Indiv
12	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I	Indiv
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, dle SoD.									
Celkem 35 300,00									



Stavona Olomouc s.r.o.
 Chválkovická 52, 773 00 OLOMOUC
 tel./fax: 585 312 238
 IČ 25877488 DIČ CZ25877488

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 21ZAK1223 Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Lašťany

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany IČO: 00298654
 139 DIČ: CZ00298654
 78316 Bělkovice-Lašťany

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Stavona Olomouc s.r.o.
 Chválkovičká 52, 773 00 OLOMOUC
 tel./fax: 585 312 238
 IČ 25877488 DIČ CZ25877488

Vypracoval: Ing. Tomáš Kročil

Rozpis ceny	Celk
HSV	200 491
PSV	523 556
MON	12 800
Vedlejší náklady	10 300
Ostatní náklady	25 000
Celkem	772 147

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	772 147,90
Základní DPH	21 %	162 151,06
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH **934 298,96**

v _____ dne _____

Kročil Tomáš, Ing

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	35 300,00	7 413,00	42 713,00
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	35 300,00	7 413,00	42 713,00
	Stavební objekt			0,00	
SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Lašťany	0,00	736 847,90	154 738,06	891 585,96
SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště	0,00	736 847,90	154 738,06	891 585,96
Celkem za stavbu		0,00	772 147,90	162 151,06	934 298,96

Popis stavby: 21ZAK1223 - Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Lašťany

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Se stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahu jednotlivých položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možno: stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavební práce, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb předaného zadavatelem dodavatelům ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky a služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako veškeré rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany	IC 528117	DIČ: CZ59311433
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	141499	282 315 532
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	CZECH REPUBLIC	313 00 010101010

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady							10 300,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 23/I	Indiv	
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, včetně oplocení staveniště									

2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 23/I	Indiv	
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 23/I	Indiv	
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno, vč. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu									

4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 23/I	Indiv	
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									

5	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv	
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.									

6	VN002	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	komple	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
---	-------	---	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Díl: ON Ostatní náklady							25 000,00		
7	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 23/I	Indiv	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	00411020R	Vypracování projektové dokumentace dílenská schodiště	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		RTS 23/ I	Indiv
9	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 23/ I	Indiv
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I	Indiv
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I	Indiv
12	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I	Indiv
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, dle SoD.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I	Indiv
Celkem						35 300,00			


Stavona Olomouc s.r.o.
 Chválkovická 52, 773 00 OLOMOUC
 tel./fax: 585 312 238
 IČ 25877488 DIČ CZ25877488

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R: SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodovorné konstrukce						66 587,41			
	7 411321414R00	Beton stropů železobetonových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hříbových stropů včetně hlavíc hříbových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	0,66000	3 550,00	2 343,00	801-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	8 411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení s pomocným lešením	m2	3,30000	655,00	2 161,50	801-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	9 411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením	m2	3,30000	165,00	544,50	801-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	10 411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	0,06270	558,00	34,99	801-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	11 411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	0,06270	110,00	6,90	801-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	12 411351903R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 s pomocným lešením	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00	801-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	13 411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	3,30000	285,00	940,50	801-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	14 411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění	m2	3,30000	78,00	257,40	801-1	RTS 23/1	RTS 23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2	Rozvody vytápění					3 368,00			
1	Pol_0007	Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukci, T-kusů atd.), spojované lisováním 15x1,2	m	6,00000	177,00	1 062,00		Vlastní	Indiv
2	Pol_0008	Nápojení rozvodu vytápění na stávající otopné těleso, přívod+vrát	komplet	2,00000	688,00	1 376,00		Vlastní	Indiv
3	Pol_0009	Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu pro 15x1,2 tl. 20mm	m	6,00000	155,00	930,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					935,23			
4	275320050RAA	Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30 (B 30), výztuž 90 kg/m ³ , štéřkopiskový podklad 100 mm	m ³	0,06563	14 250,00	935,23	AP-HSV	RTS 23/1	RTS 23/1

výztuže, odbednění a podkladu ze štéřkopisku.
pro osazení ocel.sloupu v konstrukci : 0,50*0,50*0,25*1,05

0,06563

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					9 099,53			
5	311101215R00	Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše přes 0,20 m ² do 0,35 m ²	m	0,60000	185,00	111,00	801-1	RTS 23/1	RTS 23/1

nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozdílení položek je podle jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně položení a zajištění v bednění při betonáži,

0,60000

6	342248114R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5	m ²	11,52375	780,00	8 988,53	801-1	RTS 23/1	RTS 23/1
---	--------------	--	----------------	----------	--------	----------	-------	----------	----------

jednoduše nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

((1,65*1,20)+(1,625+1,20)*2,60)*1,05
1,65*1,00*1,05

9,79125

1,73250

Stavona Olomouc s.r.o.
Chválkovická 52, 773 00 OLOMOUČ
tel./fax: 565 312 238

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.							
15	411354183R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížové zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa. - zřízení	m2	0,33000	78,00	25,74	801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.							
16	411354184R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížové zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa. - odstranění	m2	0,33000	115,00	37,95	801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.							
17	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, velknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	0,07920	58 500,00	4 633,20	801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár.							
18	416047226R00	Podhledy - samostatné požární předěly opláštěné deskami sádrokartonovými zavěšený podhled, profil CD + UA, rozteč závěsů až 1800 mm 2x opláštěný, tloušťka desky 15 mm, protipožární, 2x izolace minerální tloušťky 40 mm, požární odolnost shora EI 60 a zdola E I60	m2	13,63888	1 750,00	23 868,04	801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

Schodiště : 3,00*1,25

2,85*1,25

2,65*1,25

2,814*0,35

Mezisoučet

3,75000

3,56250

3,56250

0,98490

11,85990

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	----------------------------	---------------

Konec provozního součtu

11,85990*1,15

13,63889

19	41320CP001	D + M lepená výztuž, dle specifikace v PD, D1.2	kompl	1,00000	28 500,00	28 500,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---	-------	---------	-----------	-----------	---------	-------

20	417320029CP01	Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, 15 x 10 cm, bednění, odbědnění, výztuž 90 kg/m ³ (1,65*2*0,30)*1,05	m	2,36250	756,00	1 783,69	Vlastní	RTS 21/I
----	---------------	---	---	---------	--------	----------	---------	----------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

21	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	55,52000	80,00	4 441,60	801-1	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	----------

1,80*2+2*2,20

1,55*2+2*2,02

1,55*2+2*2,02

(0,80*2+2*1,97)*2

(0,80*2+1,97*2)*2

8,00000

7,14000

7,14000

11,08000

22,16000

52 332,82

4 441,60

80,00

55,52000

m

Úpravy povrchů vnitřní

Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

1,80*2+2*2,20

1,55*2+2*2,02

1,55*2+2*2,02

(0,80*2+2*1,97)*2

(0,80*2+1,97*2)*2

22	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m ²	28,32000	380,00	10 761,60	801-1	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	----------------	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

116 : 9,75

201 : 1,77

202 : 16,80

9,75000

1,77000

16,80000

10 761,60

380,00

28,32000

m²

Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

116 : 9,75

201 : 1,77

202 : 16,80

23	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m ²	114,70000	290,00	33 263,00	801-1	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	----------------	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

116 : 12,50*3,30

41,25000

33 263,00

290,00

114,70000

m²

Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové

116 : 12,50*3,30

41,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

201 : 5,35*2,60

202 : 22,90*2,60

13,91000

59,54000

24	61243111R00	Omítky vnitřní sádrokartonových povrchů hladké s penetračním základním nátěrem	m2	13,63888	283,50	3 866,62	801-1	RTS 23/I	RTS 23/I
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Začátek provozního součtu

schodiště : 3,00*1,25

2,85*1,25

2,85*1,25

2,814*0,35

Mezisoučet

Konec provozního součtu

11,85990*1,15

3,75000

3,56250

3,56250

0,98490

11,85990

13,63889

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce								
25	63244311R00	Potěr lité cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	2,85862	369,00	1 054,83	801-1	RTS 23/I	RTS 21/I
						1 329,26			

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lité hadici na plochu, srovnání latí do roviny celkem tl. 65 mm : 1,65*1,65*1,05

2,85863

26	63244312R00	Potěr lité cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	8,57587	32,00	274,43	801-1	RTS 23/I	RTS 21/I
----	-------------	---	----	---------	-------	--------	-------	----------	----------

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lité hadici na plochu, srovnání latí do roviny celkem tl. 65 mm - (od 50 do 65 mm = 15 mm 3 x) : 1,65*1,65*1,05*3

8,57588

Díl: 64	Výplně otvorů								
						4 690,33			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	642942221RU3	Osazení zárubní dřevěných bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 145 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00	801-1	RTS 23/1	RTS 23/1
Z1/P : 1				1,00000					

28	64899111IRT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	1,73250	410,00	710,33	801-1	RTS 23/1	RTS 23/1
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	----------	----------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

T8 : 1,65*1,05

1,73250

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

29	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	28,32000	185,00	5 239,20	800-3	RTS 23/1	RTS 23/1
116 : 9,75				9,75000					
201 : 1,77				1,77000					
202 : 16,80				16,80000					
5 239,20									

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

30	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	28,32000	10,00	283,20	801-4	RTS 23/1	RTS 23/1
116 : 9,75				9,75000					
201 : 1,77				1,77000					
202 : 16,80				16,80000					
283,20									

Díl: 96 Bourání konstrukcí

31	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,46620	950,00	442,89	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
22 296,55									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 1,85*1,20*0,20*1,05		0,46620					
32	96401121R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), (0,80*2*0,25)*0,25*0,30*2 (1,45*2*0,25)*0,25*0,30*1	m ³	0,34125	5 890,00	2 009,96	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
33	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 800/1970 : 2*(0,80*2+2*1,97)*0,30 1450/1970 : 1*(1,45*2+2*1,97)*0,30	m ²	5,37600	168,00	903,17	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
34	968061126R00	Vyvýšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 800/1970 : 2 1450/1970 : 1	kus	3,00000	68,00	204,00	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
35	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² 800/1970 : 2*(0,80*1,97) 1450/1970 : 1*(1,45*1,97)	m ²	6,00850	350,00	2 102,98	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
				3,15200					
				2,85650					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	97607111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu 4,50*4	m	18,00000 18,00000	245,00	4 410,00	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
37	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 4,50*4*0,10	m ²	1,80000 1,80000	135,00	243,00	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
38	9650CP001	Frézování betonových povrchů do tl. 5 cm, vč. vyčištění po frézování 116 : 9,75 201 : 18,87	m ²	28,62000 9,75000 18,87000	350,00	10 017,00		Vlastní	Indiv
39	965200014RA0	Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. 3,00*0,50*0,10	m ³	0,15000 0,15000	9 125,00	1 368,75	AP-HSV	RTS 23/1	RTS 23/1
40	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1850/1400 : 1	kus	1,00000 1,00000	25,00	25,00	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
41	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1850/1400 : 1*1,85*1,40	m ²	2,59000 2,59000	220,00	569,80	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
Díl: 97	Prorážení otvorů					13 579,80			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	97801191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	28,32000	115,00	3 256,60	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
		116 : 9,75		9,75000					
		201 : 1,77		1,77000					
		202 : 16,80		16,80000					

43	978013191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	114,70000	90,00	10 323,00	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
		116 : 12,50*3,30		41,25000					
		201 : 5,35*2,60		13,91000					
		202 : 22,90*2,60		59,54000					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	11,67191	550,00	6 419,55	801-4	RTS 23/1	RTS 23/1

Díl: 713	Izolace tepelné								
45	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1,07250	90,00	96,53	800-713	RTS 23/1	RTS 21/1
		1,65*1,65		1,07250					

46	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	2,99475	90,00	269,53	800-713	RTS 23/1	RTS 21/1
		1,65*1,65*1,10		2,99475					

47	28376263R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 10 kg/m3; lambda = 0,044 W/(m.K); RfF: E	m2	2,99475	65,00	194,66	SPCM	RTS 23/1	RTS 21/1
----	-----------	---	----	---------	-------	--------	------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany		
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany		
R: SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,65*1,65*1,10		2,99475					
Díl: 735 Otopná tělesa						9 418,80			
48	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	1,08000	35,00		37,80	800-731	RTS 23/I
						1,08000			

49	Pol_0001	Deskové otopné těleso se spodním pravým přípojním včetně konzoly pro uchycení do stěny a montáže -, typ/výška/délka 21/500/1000	ks	1,00000	4 125,00	4 125,00		Vlastní	Indiv
50	Pol_0002	Přípojovací rohové univerzální regulační šroubení dvoutrubkové pro radiátory TYP- H	ks	1,00000	225,00	225,00		Vlastní	Indiv
51	Pol_0003	Termostatická hlavice,přípojovací závit (M30x1,5)	ks	2,00000	288,00	576,00		Vlastní	Indiv
52	Pol_0004	Trubkové těleso - M 445/1810 včetně konzoly pro uchycení do stěny	ks	1,00000	3 125,00	3 125,00		Vlastní	Indiv
53	Pol_0005	Přípojovací rohové univerzální regulační a termostatické šroubení dvoutrubkové vč. svěrného šroubení, např. HM - KORADO	ks	1,00000	780,00	780,00		Vlastní	Indiv
54	Pol_0006	Demontáž stávajících otopných těles a přípojovacího potrubí včetně odvozu a likvidace	komplet	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
Díl: 762 Konstrukce tesafské						8 466,00			
55	762900020RA0	Demontáž dřevěného schodiště včetně zábradlí včetně zábradlí, přímočarého nebo křivočarého, s podstupnicemi.	m	12,45000	680,00	8 466,00		AP-PSV	RTS 23/I
						12,45000			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						103 447,90			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami (12,50+13,40)*2,10	m2	54,39000	140,00	7 614,60	800-766	RTS 23/I	RTS 23/I
				54,39000					
57	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů (12,50+13,40)*2,10	m2	54,39000	32,00	1 740,48	800-766	RTS 23/I	RTS 23/I
				54,39000					
58	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm T1L 800/1970 : 1 T1P 800/1970 : 1 T2 1450/1970 : 0 T3L 800/1970 : 1 T4P 800/1970 : 1	kus	4,00000	680,00	2 720,00	800-766	RTS 23/I	RTS 23/I
				1,00000					
				1,00000					
				1,00000					
				1,00000					
59	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového T5 : 1 T6L : 1	kus	2,00000	1 980,00	3 960,00	800-766	RTS 23/I	RTS 23/I
				1,00000					
				1,00000					
60	766CP001	D + M okno vnitřní T7.1 1740/840, dle specifikace v PD	ks	1,00000	17 800,00	17 800,00		Vlastní	Indiv
61	766CP002	D + M okno vnitřní T7.2 3000/1600, dle specifikace v PD	ks	1,00000	25 500,00	25 500,00		Vlastní	Indiv
62	766CP003	D + M vnitřní parapet T, dle specifikace v PD T8 : 1*4,580*1,05	bm	4,80900	980,00	4 712,82		Vlastní	Indiv
				4,80900					
63	61165CP001	Dveře T2 1450/1970, dle specifikace v PD	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R: SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	61165CP002	Dveře T1L/T1P, dle specifikace v PD	kus	2,00000	4 550,00	9 100,00	Vlastní	Indiv	
		T1L 800/1970 : 0		1,00000					
		T1P 800/1970 : 0							
		T2 1450/1970 : 1							
		T3L 800/1970 : 0							
		T4P 800/1970 : 0							
65	61165CP003	Dveře T3L, dle specifikace v PD	kus	1,00000	6 550,00	6 550,00	Vlastní	Indiv	
		T1L 800/1970 : 0							
		T1P 800/1970 : 0							
		T2 1450/1970 : 0							
		T3L 800/1970 : 1		1,00000					
		T4P 800/1970 : 0							
66	61165CP004	Dveře T4P, dle specifikace v PD	kus	1,00000	6 550,00	6 550,00	Vlastní	Indiv	
		T1L 800/1970 : 0							
		T1P 800/1970 : 0							
		T2 1450/1970 : 0							
		T3L 800/1970 : 0							
		T4P 800/1970 : 1		1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	61181103R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, wenge	kus	1,00000	4 350,00	4 350,00	SPCM	RTS 23/I	RTS 23/I
			T5 : 0	1,00000					
			T6L : 1						

68	61181112R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře dvoukřídlové; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, wenge	kus	1,00000	4 350,00	4 350,00	SPCM	RTS 23/I	RTS 23/I
			T5 : 1	1,00000					
			T6L : 0						

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	225 175,84							
69	766211200R00	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných,	m	34,42000	110,00	3 786,20	800-766	RTS 23/I	RTS 23/I

70	76211112R00	Montáž schodů ocelových rovných a podest osazených na ocelovou konstrukci svařováním	kg	1 007,50958	35,00	35 262,84	800-767	RTS 23/I	RTS 23/I
----	-------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	----------	----------

ocel.schodice :

Začátek provozního součtu

200/8 : 7,10
 220/8 : 19,90
 220/8 : 14,00
 300/8 : 51,80
 300/8 : 27,00
 300/8 : 66,40
 300/8 : 56,50

7,10000
 19,90000
 14,00000
 51,80000
 27,00000
 66,40000
 56,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		300/8 : 76,00							
		Mezisoučet		76,00000					
		Konec provozního součtu		318,70000					
		součet schodnice : 318,7000		318,70000					
		svary a spojovací materiál : 318,7000*0,10		31,87000					
		podstupnice :							
		Začátek provozního součtu							
		1,192*8*0,181		1,72602					
		1,185*1*0,181		0,21449					
		1,397*1*0,181		0,25286					
		1,20*2*0,181		0,43440					
		1,479*1*0,181		0,26770					
		1,533*1*0,181		0,27747					
		1,319*1*0,181		0,23874					
		1,247*1*0,181		0,22571					
		1,198*1*0,181		0,21684					
		1,191*1*0,181		0,21557					
		1,750*1*0,181		0,31675					
		1,472*1*0,181		0,26643					
		Mezisoučet		4,65297					
		Konec provozního součtu							
		podstupnice : 4,65297*31,40*1,15		168,01875					
		svary a spojovací materiál : 168,01875*0,10		16,80188					
		stupně : 9,58*31,40*1,15		345,93380					
		svary a spojovací materiál : 345,93380*0,10		34,59338					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pomocný materiál celkové : 915,91780*0,10		91,59178					
71	767221110R00	Montáž zábradlí schodišťových z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	34,42000	125,00	4 302,50	800-767	RTS 23/I	RTS 23/I
72	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg ocel sloup 160/160/10 (R30 DP1) 44,40 kg/bm : 6,10*44,40*1,05 spojovací materiál, svary, spoje : (6,10*44,40*1,05)*0,30	kg	369,69660 284,38200 85,31460	45,00	16 636,35	800-767	RTS 23/I	RTS 23/I
73	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	500,00000	32,00	16 000,00	800-767	RTS 23/I	RTS 23/I
74	553999999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	550,72000	88,00	48 463,36	SPCM	RTS 23/I	RTS 23/I
75	553999999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	1 007,50958	88,00	88 660,84	SPCM	RTS 23/I	RTS 23/I

ocel.schodice :

Začátek provozního součtu

200/8 : 7,10

220/8 : 19,90

220/8 : 14,00

300/8 : 51,80

300/8 : 27,00

300/8 : 56,40

300/8 : 56,50

300/8 : 76,00

Mezisoučet

7,10000

19,90000

14,00000

51,80000

27,00000

56,40000

56,50000

76,00000

318,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R: SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Konec provozního součtu

součet schodnice : 318,7000

svary a spojovací materiál : 318,7000*0,10

podstupnice :

Začátek provozního součtu

1,192*8*0,181

1,185*1*0,181

1,397*1*0,181

1,20*2*0,181

1,479*1*0,181

1,533*1*0,181

1,319*1*0,181

1,247*1*0,181

1,198*1*0,181

1,191*1*0,181

1,750*1*0,181

1,472*1*0,181

Mezisoučet

Konec provozního součtu

podstupnice : 4,65297*31,40*1,15

svary a spojovací materiál : 168,01875*0,10

stupně : 9,58*31,40*1,15

svary a spojovací materiál : 345,93380*0,10

pomocný materiál celkové : 915,91780*0,10

318,70000

31,87000

1,72602

0,21449

0,25286

0,43440

0,26770

0,27747

0,23874

0,22571

0,21684

0,21557

0,31675

0,26643

4,65297

168,01875

16,80188

345,93380

34,59338

91,59178

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	61191425R	madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm	m	34,42000	278,00	9 568,76	SPCM	RTS 23/I	RTS 23/I
77	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,72068	1 450,00	2 494,99	800-767	RTS 23/I	RTS 23/I

Díl: 776

Podlahy povlakové

78	632411110RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	37,22250	350,00	13 027,89	801-1	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

s rozprostřením a uhlazením

116 : 0

201 : 17,70

202 : 16,80

1,65*1,65

17,70000

16,80000

2,72250

75 811,31

13 027,89

79	776981112RU2	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 35 mm	m	3,30750	380,00	1 256,85	800-775	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	----------	----------

2*0,80*1,05

1,55*1,05

1,68000

1,62750

80	77651CP001	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2, 2xPVC	m2	28,62000	68,00	1 946,16		Vlastní	Indiv
----	------------	---	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

116 : 9,75

201 : 18,87

9,75000

18,87000

81	776521CP001	Lepení povlak podlah z pásů PVC na lepidlo, vč. soklíkové části	m2	55,22721	255,00	14 082,94		Vlastní	Indiv
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

116 : 18,00471

201 : 17,70

18,00471

17,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Lašťany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Lašťany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		202 : 16,80		16,80000					
		1,65*1,65		2,72250					
82	28342455R01	Lišta soklová PVC, v. 80 mm	m	61,50000	90,00	5 535,00	Vlastní		Indiv
		116 : 12,50		12,50000					
		201 : 22,80		22,80000					
		202 : 22,90		22,90000					
		1,65*2		3,30000					
83	28410170R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2.00 mm; třída zatížení 23, 32, 41; protiskluzné; povrchová úprava modifikovaný polyuretan	m2	60,74993	650,00	39 487,45	SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		116 : 18,00471*1,10		19,80518					
		201 : 17,70*1,10		19,47000					
		202 : 16,80*1,10		18,48000					
		1,65*1,65*1,10		2,99475					
84	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,86369	550,00	475,03	800-775	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					56 714,84			
85	777245CP001	D + M podlahové desky plastbeton. tl. 36 mm, dle specifikace v PD	m2	18,00471	3 150,00	56 714,84	Vlastní		Indiv
		podstupnice :							
		Začátek provozního součtu							
		1,192*8*0,181		1,72602					
		1,185*1*0,181		0,21449					
		1,397*1*0,181		0,25286					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,20*2*0,181		0,43440					
		1,479*1*0,181		0,26770					
		1,533*1*0,181		0,27747					
		1,319*1*0,181		0,23874					
		1,247*1*0,181		0,22571					
		1,198*1*0,181		0,21684					
		1,191*1*0,181		0,21557					
		1,750*1*0,181		0,31675					
		1,472*1*0,181		0,26643					
		Mezisoučet		4,65297					
		Konec provozního součtu		5,35092					
		podstupnice : 4,65297*1*1,15							
		stupně : 9,58*1,15		11,01700					
		pomocný materiál celkově : 16,36792*0,10		1,63679					
Díl: 783	Nátěry					26 324,01			
86783122210R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, jednonásobné + 2x email	m2	2,49900	148,00		369,85	800-783	RTS 23/I	RTS 23/I
	na vzduchu schnoucí								
	zárubně : (1,97+2*0,80)*0,35*2		2,49900						
87783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí oškrábáním	m2	2,49900	30,00		74,97	800-783	RTS 23/I	RTS 23/I
	zárubně : (1,97+2*0,80)*0,35*2		2,49900						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R: SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	783222100R00	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, ocel.schodiště :	m2	56,53353	180,00	10 176,04	800-783	RTS 23/1	RTS 23/1

Začátek provozního součtu

200/8 : 0,236

220/8 : 0,657

220/8 : 0,463

300/8 : 1,695

300/8 : 0,882

300/8 : 2,171

300/8 : 1,847

300/8 : 2,486

Mezisoučet

Konec provozního součtu

součet schodiště : 10,43700

svary a spojovací materiál : 10,43700*0,10

podstupnice :

Začátek provozního součtu

1,192*8*0,181

1,185*1*0,181

1,397*1*0,181

1,20*2*0,181

1,479*1*0,181

1,533*1*0,181

1,319*1*0,181

1,247*1*0,181

1,198*1*0,181

0,23600

0,65700

0,46300

1,69500

0,88200

2,17100

1,84700

2,48600

10,43700

10,43700

1,04370

1,72602

0,21449

0,25286

0,43440

0,26770

0,27747

0,23874

0,22571

0,21684

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,191*1*0,181		0,21557					
		1,750*1*0,181		0,31675					
		1,472*1*0,181		0,26643					
		Mezisoučet		4,65297					
		Konec provozního součtu							
		podstupnice : 4,65297*2*1,15		10,70183					
		svary a spojovací materiál : 10,70183*0,10		1,07018					
		stupně : 9,58*2*1,15		22,03400					
		svary a spojovací materiál : 22,03400*0,10		2,20340					
		pomocný materiál celkové : 47,49011*0,10		4,74901					
		ocel sloup 160/160/10 (R30 DP1) 44,40 kg/bm : 6.10*(0,16*4)*1,10		4,29440					
89	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	35,79680	180,00	6 443,42	800-783	RTS 23/I	RTS 23/I
90	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	35,79680	90,00	3 221,71	800-783	RTS 23/I	RTS 23/I
91	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, ocel.schodiště :	m2	56,53353	90,00	5 088,02	800-783	RTS 23/I	RTS 23/I
		Začátek provozního součtu							
		200/8 : 0,236		0,23600					
		220/8 : 0,657		0,65700					
		220/8 : 0,463		0,46300					
		300/8 : 1,695		1,69500					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R: SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
		300/8 : 0,882		0,88200					
		300/8 : 2,171		2,17100					
		300/8 : 1,847		1,84700					
		300/8 : 2,486		2,48600					
		Mezisoučet		10,43700					
		Konec provozního součtu							
		součet schodnice : 10,43700		10,43700					
		svary a spojovací materiál : 10,43700*0,10		1,04370					
		podstupnice :							
		Začátek provozního součtu							
		1,192*8*0,181		1,72602					
		1,185*1*0,181		0,21449					
		1,397*1*0,181		0,25286					
		1,20*2*0,181		0,43440					
		1,479*1*0,181		0,26770					
		1,533*1*0,181		0,27747					
		1,319*1*0,181		0,23874					
		1,247*1*0,181		0,22571					
		1,198*1*0,181		0,21684					
		1,191*1*0,181		0,21557					
		1,750*1*0,181		0,31675					
		1,472*1*0,181		0,26643					
		Mezisoučet		4,65297					
		Konec provozního součtu							
		podstupnice : 4,65297*2*1,15		10,70183					
		svary a spojovací materiál : 10,70183*0,10		1,07018					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

stupně : 9,58*2*1,15
 svary a spojovací materiál : 22,03400*0,10
 pomocný materiál celkově : 47,49011*0,10
 ocel sloup 160/160/10 (R30 DP1) 44,40 kg/bm : 6,10*(0,16*4)*1,10

92	783626100R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 1x lakování	m2	4,13040	90,00	371,74	800-783	RTS 23/I	RTS 23/I
93	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	4,13040	140,00	578,26	800-783	RTS 23/I	RTS 23/I
Díl: 784 Malby						17 637,38			
94	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	4,50000	30,00	135,00	800-784	RTS 23/I	RTS 23/I
95	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná Začátek provozního součtu	m2	156,65888	20,00	3 133,18	800-784	RTS 23/I	RTS 23/I

schodiště : 3,00*1,25
 2,85*1,25
 2,85*1,25
 2,814*0,35
 Mezisoučet
 Konec provozního součtu
 11,85990*1,15

116 : 9,75

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R: SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		201 : 1,77		1,77000					
		202 : 16,80		16,80000					
		116 : 12,50*3,30		41,25000					
		201 : 5,35*2,60		13,91000					
		202 : 22,90*2,60		59,54000					
96784164122R00		Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné	m2	65,20000	125,00	8 150,00	800-784	RTS 23/I	RTS 23/I
		116 : 12,50*1,60		20,00000					
		201 : 5,35*1,60		8,56000					
		202 : 22,90*1,60		36,64000					
97784165612R00		Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	91,45888	68,00	6 219,20	800-784	RTS 23/I	RTS 23/I
		Začátek provozního součtu							
		schodiště : 3,00*1,25		3,75000					
		2,85*1,25		3,56250					
		2,85*1,25		3,56250					
		2,814*0,35		0,98490					
		Mezisoučet		11,85990					
		Konec provozního součtu		13,63889					
		11,85990*1,15							
		116 : 9,75		9,75000					
		201 : 1,77		1,77000					
		202 : 16,80		16,80000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R:	SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		116 : 12,50*3,30		41,25000					
		201 : 5,35*2,60		13,91000					
		202 : 22,90*2,60		59,54000					
		odečet latex :							
		116 : 12,50*1,60*-1		-20,00000					
		201 : 5,35*1,60*-1		-8,56000					
		202 : 22,90*1,60*-1		-36,64000					


IČ 32911469 DIČ CZ32911469
 IHN 1100: 289 315 538
 ЧИПОВИЩА 25' 113' 00' СТОИМОСТ
 ЗІСНАВІС ОІОМОНІС 210'

Díl:	M21	Elektromontáže				12 800,00			
98	M21CP001	D + M elektroinstalace-osvětlení schodiště	kompl	1,00000	12 800,00	12 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 330,22			
99	979082111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,99182	255,00	3 057,91	801-3	RTS 23/I	RTS 23/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	119,91820	27,00	3 237,79	801-3	RTS 23/I	RTS 23/I
101	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,99182	375,00	4 496,93	801-3	RTS 23/I	RTS 23/I
102	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	11,99182	280,00	3 357,71	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	11,99182	15,00	179,88	800-6	RTS 23/I	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1223	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice-Laštany
R: SO 01.1	Rekonstrukce vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem							736 847,90		


Stavona Olomouc s.r.o.
 Chválkovická 52, 773 00 OLOMOUC
 tel./fax: 585 912 238
 IČ 25877488 DIČ CZ29877488

Stavona Olomouc s.r.o.
 Chválkovická 52, 773 00 OLOMOUC
 tel./fax: 585 312 238
 IČ 25877498 DIČ CZ25877488

- revize hromosvodu
 - zachytávací sněhu dle zásad navrhování (řešení vychází z původního požadavku z doby realizace sítěchy)

Součástí nabídky není:

Poznámka:

P.č.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Dodávka	Montáž
1	Demontáž krytiny pro částnou zpětnou montáž	m2	162,80	135,00		21 978,00
2	Demontáž oplechování hřebene pro zpětnou montáž	m2	14,00	155,00		2 170,00
3	Demontáž hromosvodu pro zpětnou montáž	mb	24,00	100,00		2 400,00
4	Demontáž VZT hlavice, zpětná montáž	ks	2,00	1 000,00		2 000,00
5	Montáž skládané krytiny	m2	162,80	620,00		
6	Specifikace - Al šablona tl. 0,6 mm RAL, antracit					
7	Specifikace - nerez kořvy vč. EPDM podložek					
8	Rezáni krytiny					
9	Zachytávací sněhu jednočtyřový v misě nad vchodem (nad výškou)	mb	55,00	1 080,00		59 400,00
10	Zachytávací sněhu dvoučtyřový - první čtyři řady od okapu	mb	56,82	1 080,00		61 365,60
11	Zpětná montáž oplechování hřebene	m2	14,00	255,00		3 570,00
12	Zpětná montáž hromosvodového lana	mb	24,00	140,00		3 360,00
13	DRN - lešení, montáž, demontáž, pronájem, dopravné, apod.	Kč	1,00	38 000,00		38 000,00
14	DRN - vnitřní instalace přesun hmot, dopravné, apod.	Kč	1,00	11 500,00		11 500,00
SOUČET:				100 936,00		205 743,60
NAKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž)						306 679,60