

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **81** Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Lašťany

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Skanska a.s.**

**Křížíkova 682/34a**

**186 00**

**Praha 8, Karlín**

IČO: **26271303**

DIČ: **CZ699004845**

Vypracoval:

**Ing. Karel**

**Kuchař**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 379 638,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			154 500,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 534 138,34</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>1 534 138,34 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>322 169,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>-0,34 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**


**1 856 307,00 CZK**

v


*Olphoveri*

dne

*9.5.2023*



Za zhotovitele



Za objednatele

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Křížíkova 682/34a  
Karlín, 186 00 Praha 8  
IČ: 26271303

03157

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>32 445,00</b>	<b>186 945,00</b>	<b>10</b>
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	154 500,00	32 445,00	186 945,00	10
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>2</b>	<b>Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 638,34</b>	<b>289 724,05</b>	<b>1 669 362,39</b>	<b>90</b>
1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa	0,00	1 379 638,34	289 724,05	1 669 362,39	90
Celkem za stavbu		0,00	1 534 138,34	322 169,05	1 856 307,39	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			285 273,36	19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 510,00	0
5	Komunikace	HSV			615 347,61	40
8	Trubní vedení	HSV			116 376,19	8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			159 427,93	10
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 425,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 500,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			178 778,25	12
VN	Vedlejší náklady	VN			154 500,00	10
Cena celkem					1 534 138,34	100

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č. / Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>154 500,00</b>		
1   005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 21/ II

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Výhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2   005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 21/ II
3   005241020R	Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 21/ II
4   R4	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 21/ II
5   005241010R	- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla Dokumentace skutečného provedení	soubor Soubor	1,00000 1,00000	7 500,00 10 000,00	7 500,00 10 000,00		Vlastní RTS 21/ II

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.

- 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě

6   00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 21/ II
-------------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Např.:

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

TKP 18 Beton pro konstrukce

ČSN EN 206 Beton

atd.

7   005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 21/ II
8   005211040R	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor Soubor	1,00000 1,00000	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00		RTS 21/ II

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
<p>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</p> <p>Fotodokumentace stavby</p> <p>Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě.</p> <p>Zhotvitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.</p>								
10	005121	R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 21/II
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na uklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů na odstranění ZS a uklid ploch ZS.</p>								
11	R1		Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
12	R3		Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
<p>Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby</p>								
<b>Celkem</b>							<b>154 500,00</b>	

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>							<b>285 273,36</b>	
1	113106231R00	Zemní práce Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 20+135	m2	155,00000	197,60	30 628,00	822-1	RTS 21/ II
2	113202111R00	Výthání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 135	m	135,00000	128,60	17 361,00	822-1	RTS 21/ II
3	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 139,2+174+70,8	m2	384,00000	26,30	10 099,20	800-1	RTS 21/ II
4	122202022R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. chodníky : 139,2*0,4 vjezdy a parkování : (174+70,8)*0,6 -135*0,25-135*0,06	m3	160,71000	245,30	39 422,16	800-1	RTS 21/ II
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 160,71+10,7	m3	171,41000	55,90	9 581,82	800-1	RTS 21/ II
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 171,41	m3	171,41000	355,90	61 004,82	800-1	RTS 21/ II
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	171,41000	55,00	9 427,55	800-1	RTS 21/ II
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	171,41000	20,00	3 428,20	800-1	RTS 21/ II
9	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, 105+50	m2	155,00000	148,30	22 986,50	822-1	RTS 21/ II
							155,00000	

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
10	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	180,00000	45,00	8 100,00		RTS 21/II
11	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	180,00000	81,70	14 706,00	800-1	RTS 21/II
12	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 180*0,1	m3	18,00000	500,00	9 000,00	SPCM	RTS 21/II
13	180401211R00	Založení travniku lučního výsevem v rovině	m2	180,00000	25,90	4 662,00		RTS 21/II
14	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	180,00000	5,00	900,00	823-1	RTS 21/II
15	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	180,00000	4,00	720,00	823-1	RTS 21/II
16	00572473R	směs travní luční, suší a vličí podm. 180*0,025	kg	4,50000	179,00	805,50	SPCM	RTS 21/II
17	113107625R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm pod vjezdy a chodníkem : 135	m2	135,00000	115,90	15 646,50	822-1	RTS 21/II
18	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkropku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkropku na dopravní prostředek. přípojka : 10*0,6*1,5 uliční vpust : 2*0,85	m3	10,70000	259,30	2 774,51	800-1	RTS 21/II
19	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 10*1,5*2	m2	30,00000	20,00	600,00	800-1	RTS 21/II
20	151101111R00	Odstanění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkropu,	m2	30,00000	10,00	300,00	800-1	RTS 21/II
21	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkropku po vrstvách, přípojka : 10*0,8*0,6*1,5 UV : 2*0,5	m3	8,20000	283,40	2 323,88	800-1	RTS 21/II
22	583412034R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	3,60800	255,00	920,04	SPCM	RTS 21/II

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Cent. soustava / platnost
23	58344198R	šířkovití frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	14,43200	615,00	8 875,68	SPCM	RTS 21/ II
		8,2*0,2*2,2		14,43200				
24	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	2,00000	5 500,00	11 000,00	800-1	RTS 21/ II
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>1 510,00</b>		
25	45131511R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm	m2	2,00000	755,00	1 510,00	821-1	RTS 21/ II
		2		2,00000				
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>615 347,61</b>		
26	577141212RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	105,00000	459,60	48 258,00	822-1	RTS 21/ II
		ACO 11, plocha ze situace : 105		105,00000				
27	57323111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	105,00000	15,90	1 669,50	822-1	RTS 21/ II
28	565131211RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	105,00000	468,20	49 161,00	822-1	RTS 21/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		plocha ze situace : 105		105,00000				
29	57311113R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	105,00000	35,60	3 738,00	822-1	RTS 21/ II
		z asfaltu silničního						
		105		105,00000				
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	127,00000	305,00	38 735,00	822-1	RTS 21/ II
		s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		plocha ze situace : 117		117,00000				
		předláždění napojení : 10		10,00000				
31	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	43,00000	100,00	4 300,00	822-1	RTS 21/ II
32	56485113RT2	Podklad ze šterkovití s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	139,20000	197,00	27 422,40	822-1	RTS 21/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštány
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštány
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		116*1,2		139,20000				
33	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	113,80000	319,50	36 359,10		Vlastní
		plocha ze situace : 116*1,05-8		113,80000				
34	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepecká, dlažba pro nevidomé	m2	8,00000	568,90	4 551,20		Vlastní
35	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	73,00000	177,10	12 928,30	SPCM	RTS 21/II
		40+33		73,00000				
36	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,00000	457,50	3 202,50	SPCM	RTS 21/II
37	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,00000	457,50	3 202,50	SPCM	RTS 21/II
38	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	72,00000	195,00	14 040,00	SPCM	RTS 21/II
		72		72,00000				
39	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	135,00000	179,20	24 192,00	SPCM	RTS 21/II
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	155,00000	315,00	48 825,00	822-1	RTS 21/II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Plocha ze Situace : 145		145,00000				
		předláždění napojení : 10		10,00000				
41	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	72,00000	100,00	7 200,00	822-1	RTS 21/II
42	56712211R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	159,50000	526,00	83 897,00	822-1	RTS 21/II
		bez dilatčních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		Plocha ze Situace : 145*1,1		159,50000				
43	564861111R74	Podklad ze štěrku drti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	174,00000	227,00	39 498,00	822-1	RTS 21/II
		145*1,2		174,00000				
44	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	152,25000	389,90	59 362,28		Vlastní
		145*1,05		152,25000				
45	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	59,00000	315,00	18 585,00	822-1	RTS 21/II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O:	2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R:	1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
Plocha ze Situace : 59								
46	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	61,95000	535,00	33 143,25	SPCM	RTS 21/ II
				59,00000				
				61,95000				
47	56473111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	59,00000	269,50	15 900,50	822-1	RTS 21/ II
velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním								
Plocha ze Situace : 59								
48	56476111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	70,80000	369,50	26 160,60	822-1	RTS 21/ II
velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním								
59*1,2								
49	56423111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	70,80000	155,60	11 016,48	822-1	RTS 21/ II
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním								
59*1,2								
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>116 376,19</b>		
50	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	4,00000	2 623,20	10 492,80	822-1	RTS 21/ II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.								
51	89943111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	5,00000	2 623,20	13 116,00	822-1	RTS 21/ II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.								
52	89923111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	3,00000	2 623,20	7 869,60	822-1	RTS 21/ II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.								
53	895941311R002	Demontáž vpusti uliční z dílicí	ks	2,00000	7 500,00	15 000,00		Vlastní
Demontáž stávajících UV , Z výkresu Situace : 2								
2,00000								

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
54	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze šterkopísku, Z výkresu Situace : 2	kus	2,00000	8 100,30	16 200,60	RTS 21/ II
55	592238510R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	2,02000	404,30	816,69	SPCM RTS 21/ II
56	5922386321R	skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	720,30	1 455,01	SPCM RTS 21/ II
57	59223856R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	360,90	729,02	SPCM RTS 21/ II
58	59223862R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	455,20	919,50	SPCM RTS 21/ II
59	899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg včetně rámu a košu na bahno,	kus	2,02000	1 078,70	2 178,97	827-1 RTS 21/ II
60	55340380R	mříž uliční, litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN	kus	2,00000	2 586,90	5 173,80	SPCM RTS 18/ II
61	55343927R	koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/300 mm	kus	2,00000	816,00	1 632,00	SPCM RTS 21/ II
62	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	2,00000	855,00	1 710,00	827-1 RTS 21/ II
63	59223864R	prstenc do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	2,02000	610,00	1 232,20	SPCM RTS 21/ II
64	45231141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	0,40000	4 500,00	1 800,00	827-1 RTS 21/ II
65	877395121R00	Výřez a montáž obočkové tvarovky z trub z plastů DN 400 mm na potrubí z kanalizačních trub z plastu,	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	827-1 RTS 21/ II
66	28650753R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00	SPCM RTS 20/ II
67	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	10,00000	886,00	8 860,00	827-1 RTS 21/ II
68	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	10,00000	715,00	7 150,00	SPCM RTS 21/ II
69	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	8,00000	500,00	4 000,00	827-1 RTS 21/ II
70	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	8,00000	255,00	2 040,00	SPCM RTS 21/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>							
71	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	10,00000	155,00	1 550,00	822-1	RTS 21/ II
		10		10,00000				
72	917862111R0T00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	286,00000	335,00	95 810,00		Vlastní
		286		286,00000				
73	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	214,00000	155,00	33 170,00	822-1	RTS 21/ II
		107*2		214,00000				
74	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou závlukou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár	m	107,00000	167,00	17 869,00	822-1	RTS 21/ II
75	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	1,00000	1 893,70	1 893,70	822-1	RTS 21/ II
76	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000	1 893,70	1 893,70	822-1	RTS 21/ II
77	404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	RTS 21/ II
78	404459534R	příslušenství k dopr. značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	2,00000	550,00	1 100,00	SPCM	RTS 21/ II
79	404459516R	příslušenství k dopr. značení kotevní patka pr. 60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 21/ II
80	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčár, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,75000	163,70	122,78	822-1	RTS 21/ II
		V10b : 3*0,125*2		0,75000				
81	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebr, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	0,75000	25,00	18,75	822-1	RTS 21/ II
		0,75		0,75000				
<b>Díl: 93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>							
82	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	155,00000	35,00	5 425,00	822-1	RTS 21/ II
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>							
83	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vypínáním spár kamenivem těženým	m2	155,00000	100,00	15 500,00	822-1	RTS 21/ II
		17 500,00		155,00000		15 500,00	822-1	RTS 21/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštany
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		155,00000						
84	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	1,00000	500,00	500,00	822-1	RTS 21/II
85	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	822-1	RTS 21/II
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>178 778,25</b>		
86	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	157,27000	65,00	10 222,55	822-1	RTS 21/II
		35,65+121,62		157,27000				
87	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	157,27000	59,00	9 278,93	822-1	RTS 21/II
88	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 415,43000	9,70	13 729,67	822-1	RTS 21/II
		157,27*9		1 415,43000				
89	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	157,27000	55,00	8 649,85		RTS 21/II
90	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	35,65000	1 500,00	53 475,00	801-3	RTS 21/II
91	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	121,62000	500,00	60 810,00	801-3	RTS 21/II
		beton, kamenivo						
92	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	288,69000	55,00	15 877,95	822-1	RTS 21/II
93	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	61,13000	55,00	3 362,15	822-1	RTS 21/II
94	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	24,15000	56,30	1 359,65	822-1	RTS 21/II
95	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	2,50000	521,00	1 302,50	827-1	RTS 21/II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
96	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	2,00000	355,00	710,00	827-1	RTS 21/II

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 81	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštány
O: 2	Výstavba parkovacích stání, chodníku a vjezdů u ZŠ Bělkovice - Laštány
R: 1	Chodník, vjezdy, podélná parkovací místa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,						

**Celkem** **1 379 638,34**