

# Položkový rozpočet

|    |         |                                                        |
|----|---------|--------------------------------------------------------|
| S: | 07-20_1 | J.V.G.LIVEX spol. s r.o., Litovelská 1, 779 00 Olomouc |
| O: | SO 101  | Obec Bělkovice-Lašany - Dešťová kanalizace             |
| R: | VP8     | Napojení kanalizace část obce cyklostezka              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                     | MJ                             | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               |                                                   | <b>Zemní práce</b>             |           |           | <b>150 939,00</b> |                          |               |
| 7              | 132201211R00  | Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3                             | 35,70000  | 1 150,00  | 41 055,00         | RTS 21/I                 | RTS 20/I      |
| 8              | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny              | m3                             | 16,80000  | 880,00    | 14 784,00         | RTS 21/I                 | RTS 20/I      |
|                | 871313121R00  | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300      | m                              | 102,00000 | 200,00    | 20 400,00         | RTS 21/I                 | RTS 20/I      |
| 16             | 28611151AR    | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x7,7x6000 mm  | ks                             | 17,00000  | 4 200,00  | 71 400,00         | RTS 21/I                 | RTS 20/I      |
| 17             | 894912001     | Zřízení revizní a čistící šachty                  | ks                             | 1,00000   | 3 300,00  | 3 300,00          | RTS 21/I                 | RTS 20/I      |
| <b>Díl: 5</b>  |               |                                                   | <b>Konstrukce</b>              |           |           | <b>4 500,00</b>   |                          |               |
| 22             | 286115080     | Revizní a čistící šachta                          | ks                             | 1,00000   | 4 500,00  | 4 500,00          | RTS 21/I                 | R             |
| <b>Díl: 99</b> |               |                                                   | <b>Staveništní přesun hmot</b> |           |           | <b>7 140,00</b>   |                          |               |
| 43             | 181111111     | Plošná úprava terénu                              | m2                             | 102,00000 | 70,00     | 7 140,00          | RTS 21/I                 | RTS 20/I      |
|                |               |                                                   |                                |           |           |                   | RTS 21/I                 | RTS 20/I      |
|                |               |                                                   |                                |           |           |                   | RTS 21/I                 | RTS 20/I      |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                   |                                |           |           | <b>162 579,00</b> |                          |               |



J.V.G.LIVEX  
spol. s r.o.  
Litovelská 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 41031334, DIČ: CZ41031334