



PATOKRYJE – splašková kanalizace Registrační číslo: CZ.05.01.04/01/23_043/0002516		
ZMĚNOVÝ LIST č. 11	Datum předložení zhotovitelem	31.7. 2025
Dle zákona 134/2016 Sb. §222 odst.6	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	Obec Patokryje Patokryje 35 434 01 Most	
TDI	Ing. Jan Svitavský	
Zhotovitel	Společnost Patokryje Vedoucí společník: VHS technology a.s. Chotějovice 166 418 04 Světec	
Objekt SO :	PATOKRYJE – splašková kanalizace SO 01, SO 02 – rekapitulace změn z průběhu výstavby	
<ul style="list-style-type: none">• Stávající stav dle PD: Z projektové dokumentace pro stavební povolení a k výběru zhotovitele, vyplynul smluvní výkaz výměr, který definuje základní rozsah prací.• Popis změny (navrhovaný stav): Změnový list řeší odchylky skutečně provedených prací oproti smluvnímu výkazu výměr.		
Zdůvodnění změny: Rozdíl skutečně provedených prací oproti smluvnímu výkazu výměr.		
Závěr : Předmětem změnového listu je rozpočet skutečného provedení realizovaných prací oproti zadávacímu a smluvnímu výkazu výměr. Změnový list obsahuje vícepráce vyplývající ze skutečného technického řešení, které bylo vzájemně dohodnuto v průběhu realizace projektu s objednatelem. Detaily řeší příložený výkaz výměr víceprací. Neprovedené práce ze základního smluvního rozpočtu nebyly účtovány.		
Tento změnový list bude podkladem pro uzavření dodatku k SoD.		
Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem	



Změna ceny ke schválení:	Změna přinese změnu ceny díla o VCP 887 242,06 Kč bez DPH
---------------------------------	---

Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:	- Položkový rozpočet
-----------------	----------------------

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA



PODPISOVÁ STRANA

Vyjádření zhotovitele: Provedení změn má dopad do celkového HMG stavby.

Podpis:	Razítko:
Datum:	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

TDI: Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
Datum:	

Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Patokryje_kanalizace_VV_fin

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.07.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 887 242,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	887 242,06	186 320,83
snížená	12,00%		

Cena s DPH v CZK 1 073 562,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Patokryje_kanalizace_VV_fin

Místo: Datum: 31.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		887 242,06	1 073 562,89
SO 10	Stoka 1 VCP	101 022,45	122 237,16
SO 10	Stoka 2 VCP	104 070,73	125 925,58
SO 10	Stoka 3 VCP	359 365,78	434 832,59
SO 10	Stoka 4 VCP	47 192,40	57 102,80
SO 10	Stoka 5 VCP	19 264,09	23 309,55
SO 10	Stoka 6 VCP	63 973,33	77 407,73
SO 10	Stoka 7 VCP - zásyp	26 246,27	31 757,99
SO 10	Stoka 8 VCP - ruční výkop přípojek	166 107,01	200 989,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VCP

KSO:

Místo: Patokryje

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Patokryje

IČ:

00266124

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology

IČ:

27347753

DIČ:

CZ27347753

Projektant:

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

IČ:

25023829

DIČ:

CZ25023829

Poznámka:

Cena bez DPH				101 022,45
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 091,40	21,00%	15 979,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	117 001,64
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VCP

Místo: Patokryje

Datum:

Zadavatel: Obec Patokryje

Projektant: PROVOD -
inženýrská
společnost, s.r.o.

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

101 022,45

HSV - Práce a dodávky HSV

101 022,45

1 - Zemní práce

101 022,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VCP

Místo: Patokryje

Datum: 31.1.2025

Zadavatel: Obec Patokryje

Projektant: PROVOD -
inženýrská
společnost, s.r.o.

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology

Zpracovatel: x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 022,45

D HSV Práce a dodávky HSV

101 022,45

D 1 Zemní práce

101 022,45

1	K	589811144	betonový recyklát frakce 0/63	m3	153,000	409,00	62 577,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	24,480	93,82	2 296,65	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154202								
3	K	596212212	Pokládka zámkové dlažby	m2	27,800	408,00	11 342,40	CS ÚRS 2022 02
PP číslo popisné 5								
4	K	596212212	Pokládka zámkové dlažby	m2	7,800	408,00	3 182,40	CS ÚRS 2022 02
PP číslo popisné 94								
5	K	596212212	Pokládka zámkové dlažby	m2	44,250	408,00	18 054,00	CS ÚRS 2022 02
PP číslo popisné 95								
6	K	132154202	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,000	1 086,00	2 172,00	CS ÚRS 2022 02
PP oprava původní dešťové kanalizace								
7	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	2,000	507,00	1 014,00	CS ÚRS 2022 02
PP oprava původní dešťové kanalizace								
8	M	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	2,000	192,00	384,00	CS ÚRS 2022 02
PP oprava původní dešťové kanalizace								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VCP

KSO:

Místo: Patokryje

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Obec Patokryje

IČ:

00266124

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology

IČ:

27347753

DIČ:

CZ27347753

Projektant:

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

IČ:

25023829

DIČ:

CZ25023829

Poznámka:

Cena bez DPH				104 070,73
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 942,63	21,00%	30 647,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	134 718,68
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VCP

Místo: Patokryje

Datum:

Zadavatel: Obec Patokryje

Projektant: PROVOD -
inženýrská
společnost, s.r.o.

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 070,73

HSV - Práce a dodávky HSV

104 070,73

1 - Zemní práce

104 070,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - VCP

Místo: Patokryje

Datum: 31.1 2025

Zadavatel: Obec Patokryje

Projektant: PROVOD -
inženýrská
společnost, s.r.o.

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology

Zpracovatel: x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

104 070,73

D HSV Práce a dodávky HSV

104 070,73

D 1 Zemní práce

104 070,73

1	K	589811144	betonový recyklát frakce 0/63	m3	18,950	409,00	7 750,55	CS ÚRS 2022 02
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,032	93,82	284,45	CS ÚRS 2022 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154202</small>								
4	K	138511201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	38,818	3 560,00 Kč	138 192,08	CS ÚRS 2022 02
<small>PP číslo popisné 11-37</small>								
4	K	132154202	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	-38,818	1 086,00 Kč	-42 156,35	CS ÚRS 2022 02
<small>PP číslo popisné 11-37</small>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - Kanalizační přípojky

KSO:

Místo: Patokryje

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Patokryje

IČ:

00266124

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology

IČ:

27347753

DIČ:

CZ27347753

Projektant:

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

IČ:

25023829

DIČ:

CZ25023829

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				359 365,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	314 865,04	21,00%	66 121,66	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		425 487,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - Kanalizační přípojky

Místo: Patokryje

Datum:

Zadavatel: Obec Patokryje

Projektant: PROVOD -
inženýrská
společnost, s.r.o.

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology

Zpracovatel: x

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 078 097,47

HSV - Práce a dodávky HSV	359 365,78
1 - Zemní práce	359 365,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - Kanalizační přípojky

Místo: Patokryje

Datum:

Zadavatel: Obec Patokryje

Projektant: PROVOD -
inženýrská
společnost, s.r.o.

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology

Zpracovatel: x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

359 365,78

D HSV Práce a dodávky HSV

359 365,78

D 1 Zemní práce

359 365,78

1	K	589811144	betonový recyklát frakce 0/63	m3	21,16	409,00	8 653,08	CS ÚRS 2022 02
2	K	998223011	řezání dílčích dílů pro pozemní komunikace s krytím dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv	t	1,13	93,82	105,86	CS ÚRS 2022 02
3	K	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	7,353	1 086,00	7 985,72	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154202					
4	K	132554202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	16,320	2 190,00	35 741,80	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132554202					
5	K	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	19,193	1 550,00	29 749,67	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
6	K	133554101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	19,960	3 510,00	70 059,60	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3					
7	K		Hloubení zapažených šachet ručně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	40,923	3 200,00	130 954,67	CS ÚRS 2022 02
PP								
8	K		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na stavebním kolečku do 10m	m3	67,943	144,00	9 783,84	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106					
9	K		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na stavebním kolečku nad 10m	m3	63,437	133,60	8 475,14	CS ÚRS 2022 02
PP								
10	K		Bourání betonu ruční	m3	2,363	3 016,00	7 127,81	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119					
11	K		Řezání betonu	m	40,130	117,04	4 696,82	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157					
12	K		výkopy ruční v okolí křížení inženýrských sítí	m3	6,397	1 552,00	9 927,63	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	44,683	296,00	13 226,27	CS ÚRS 2022 02
PP								
14	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	44,683	512,00	22 877,87	CS ÚRS 2022 02
PP								

ZL na stoce 5 ZA OBDOBÍ: 01.3.2025 - 31.5.2025

Kód: 22064/SO 01.3
Objekt Stoka 4

Místo: Obec Patokryje

Datum 31.05.2025

Objedn: Obec Patokryje

IČ: 00266124

DIČ:

Zhotoví Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s.

IČ: 27347753

DIČ: CZ27347753

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stoka 4

Objekt:

Obec Patokryje

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 192,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 192,40

D 1

Zemní práce

47 192,40

1	K	589811144	betonový recyklát frakce 0/63	m3	111,300	409,00	45 521,70	CS ÚRS 2022 02
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,808	93,82	1 670,70	CS ÚRS 2022 02

ZL na stoce 5 ZA OBDOBÍ: 01.3.2025 - 31.5.2025

Kód: 22064/SO 01.3
 Objekt Stoka 5, délka:132,4m

145,64 m3 (1,7m)
 225,08 m3 (1,7m)

Místo: Obec Patokryje

Datum 31.05.2025

Objedn: Obec Patokryje

IČ: 00266124

DIČ:

Zhotoví Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s.

IČ: 27347753

DIČ: CZ27347753

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stoka 5, délka:132,4m

Objekt:

Obec Patokryje

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 264,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 264,09

D 1

Zemní práce

19 264,09

1	K	589811144	betonový recyklát frakce 0/63	m	45,433	409,00	18 582,10	CS ÚRS 2022 02
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,269	93,82	681,99	CS ÚRS 2022 02

ZL na stoce 7 ZA OBDOBÍ: 01.3.2025 - 31.5.2025



Kód: 22064/SO 01.6
Objekt: Stoka 6

Místo: Obec Patokryje
 Objednatel: Obec Patokryje

Datum: 00266124
 IČ: 00266124
 DIČ:

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS techno IČ: 27347753
 DIČ: CZ27347753

Smluvní rozpočet							
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin				63 973,33
O	SO 01.3		Stoka 6				63 973,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 973,33
D	1		Zemní práce				63 973,33
1	K	589811144	betonový recyklát frakce 0/63	m3	156,414	409,00	63 973,33
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,026	93,82	2 347,90
							CS ÚRS 2022 02
							CS ÚRS 2022 02

Změnový list č.9 - stoka 7 VCP za období 13.2025 -31.5 2025



Stavba: 22064 - Patokryje_kanalizace_VV_fin
 Změnový list: ZL - VCP - Řízený protlak, Stoka 7, délka: 152,15m, 86,77m protlakem, 65,38m strojní výkop, 1,753 koeficient dělení

Místo: Obec Patokryje

Datum

Objednatel: Obec Patokryje

IC: 00266124

DIČ

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s.

IC: 27347753

DIČ: CZ27347753

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	
S		22064	Patokryje_kanalizace_VV_fin					
O		SO 01.7	Stoka 7 VCP zásyp					
								26 246,27
D	HSV		Práce a dodávky HSV					26 246,27
D	1		Zemní práce					26 246,27
1	K	589811144	betonový recyklát frakce 0/63	m3	61,900	409,00	25 317,10	CS ÚRS 2022 02
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,904	93,82	929,17	CS ÚRS 2022 02

ZL na stoce 8 ZA OBDOBÍ: 01.3.2025 - 31.5.2025

Kód: 22064/SO 01.6
Objekt: Stoka 8 VCP



Místo: Obec Patokryje

Datum: 29.7.2025

Objednatel: Obec Patokryje

IČ: 00266124

DIČ:

Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS techno

IČ: 27347753

DIČ: CZ27347753

5,25 36
189,2n 19,04

Smluvní rozpočet

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin				
O	SO 01.6		Stoka 8 VCP				166 107,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				166 107,01
D	1		Zemní práce				166 107,01
1	K	589811144	betonový recyklát frakce 0/63	m3	48,096	409,00	19 671,19
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,690	93,82	722,82
16	K	132212131	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	12,420	3 200,00	39 293,97
			Online PSC https://pociskryje.cz/tema/PSK_001_02/177134733				
			VV 02_D.1.1.a Technická zpráva.pdf				
			VV 02_D.1.1.b.1 Podrobný situační výkres - část 1.pdf				
			VV 02_D.1.1.b.2 Podrobný situační výkres - část 2.pdf				
			VV 02_D.1.1.b.3 Podrobný situační výkres - část 3.pdf				
			VV "IGP + dodatek IGP				
			VV "zatřídění hornin : 50% třída I skupina 2-3 + 50% třída III skupina 6-7				
			VV ((6.700-1.800)*1.000*1.649)*50/100 " č.p. 29			1,299	
			VV ((3.300-1.800)*1.000*1.823)*50/100 " č.p. 66			0,440	
			VV ((3.500-1.800)*1.000*1.598)*50/100 " č.p. 67			0,437	
			VV ((4.800-1.800)*1.000*1.683)*50/100 " č.p. 84			0,812	
			VV ((12.500-1.800)*1.000*1.660)*50/100 " č.p. 90			2,856	
			VV ((10.800-1.800)*1.000*1.696)*50/100 " č.p. 133			2,454	
			VV ((8.700-1.800)*1.000*1.760)*50/100 " č.p. 134			1,952	
			VV ((9.700-1.800)*1.000*1.709)*50/100 " č.p. 135			2,171	
			VV Součet			12,420	
17	K	132554202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	12,420	3 200,00	39 743,79
			VV 02_D.1.1.a Technická zpráva.pdf				
			VV 02_D.1.1.b.1 Podrobný situační výkres - část 1.pdf				
			VV 02_D.1.1.b.2 Podrobný situační výkres - část 2.pdf				
			VV 02_D.1.1.b.3 Podrobný situační výkres - část 3.pdf				

Smluvní rozpočet

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
	VV		"IGP + dodatek IGP				
	VV		"zatřídění hornin : 50% třída I skupina 2-3 + 50% třída III skupina 6-7				
	VV		((6.700-1.800)*1.000*1.649)*50/100 " č.p. 29		1,299		
	VV		((3.300-1.800)*1.000*1.823)*50/100 " č.p. 66		0,440		
	VV		((3.500-1.800)*1.000*1.598)*50/100 " č.p. 67		0,437		
	VV		((4.800-1.800)*1.000*1.683)*50/100 " č.p. 84		0,812		
	VV		((12.500-1.800)*1.000*1.660)*50/100 " č.p. 90		2,856		
	VV		((10.800-1.800)*1.000*1.696)*50/100 " č.p. 133		2,454		
	VV		((8.700-1.800)*1.000*1.760)*50/100 " č.p. 134		1,952		
	VV		((9.700-1.800)*1.000*1.709)*50/100 " č.p. 135		2,171		
	VV		Součet		12,420		
18	K	132212131	Hloubení zapažených šachet ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,209	3 200,00	16 668,81
	VV		02_D.1.1.a Technická zpráva.pdf				
	VV		02_D.1.1.b.1 Podrobný situační výkres - část 1.pdf				
	VV		02_D.1.1.b.2 Podrobný situační výkres - část 2.pdf				
	VV		02_D.1.1.b.3 Podrobný situační výkres - část 3.pdf				
	VV		"IGP + dodatek IGP				
	VV		"zatřídění hornin : 25% třída I skupina 2-3 + 75% třída III skupina 6-7				
	VV		"průměrná hloubka výkopu dle PP : 2,5 m				
	VV		"DČJ				
	VV		02_D.1.1.b.07 Podélné profily přípojek pro č.p. 1,2,3,5,6.pdf				
	VV		02_D.1.1.b.10 Podélné profily přípojek č.p. 29.pdf				
	VV		((1.800*1.800*2.500)*6)*25/100		0,651		
	VV		02_D.1.1.b.14 Podélné profily přípojek č.p. 66,67.pdf				
	VV		((1.800*1.800*2.500)*6)*25/100		1,302		
	VV		02_D.1.1.b.16 Podélné profily přípojek č.p. 84.pdf				
	VV		((1.800*1.800*2.500)*7)*25/100		0,651		
	VV		02_D.1.1.b.17 Podélné profily přípojek č.p. 90.pdf				
	VV		((1.800*1.800*2.500)*7)*25/100		0,651		
	VV		02_D.1.1.b.19 Podélné profily přípojek č.p.133,134,135.pdf				
	VV		((1.800*1.800*2.500)*7)*25/100		1,953		
	VV		Součet		5,209		
19	K	133554101	Hloubení zapažených šachet ručně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	15,627	3 200,00	50 006,43
	VV		02_D.1.1.a Technická zpráva.pdf				
	VV		02_D.1.1.b.1 Podrobný situační výkres - část 1.pdf				
	VV		02_D.1.1.b.2 Podrobný situační výkres - část 2.pdf				
	VV		02_D.1.1.b.3 Podrobný situační výkres - část 3.pdf				
	VV		"IGP + dodatek IGP				
	VV		"zatřídění hornin : 25% třída I skupina 2-3 + 75% třída III skupina 6-7				
	VV		"průměrná hloubka výkopu dle PP : 2,5 m				
	VV		"DČJ				
	VV		02_D.1.1.b.07 Podélné profily přípojek pro č.p. 1,2,3,5,6.pdf				
	VV		02_D.1.1.b.10 Podélné profily přípojek č.p. 29.pdf				
	VV		((1.800*1.800*2.500)*6)*25/100		1,953		

Smluvní rozpočet

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
VV			02_D.1.1 b.14 Podélné profily přípojek č.p. 66,67.pdf				
VV			((1,800*1,800*2,500)*6)*25/100		3,907		
VV			02_D.1.1 b.16 Podélné profily přípojek č.p. 84.pdf				
VV			((1,800*1,800*2,500)*7)*25/100		1,953		
VV			02_D.1.1 b.17 Podélné profily přípojek č.p.90.pdf				
VV			((1,800*1,800*2,500)*7)*25/100		1,953		
VV			02_D.1.1.b.19 Podélné profily přípojek č.p.133,134,135.pdf				
VV			((1,800*1,800*2,500)*7)*25/100		5,860		
VV			Součet				15,627