

Evidenční číslo Objednatele.....
.....**Evidenční číslo Zhotovitele****DODATEK Č. 2****Ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

**I.
Smluvní strany****1. Obec Bělkovice-Lašťany**

sídlo: Bělkovice-Lašťany 90, 783 16 Bělkovice-Lašťany
IČO: 00298654
DIČ: CZ00298654
zastoupená: Ing. Tomáš Němčic, starosta
+420602776606, nemcic@belkovice-lastamny.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Photon Energy Solutions CZ a.s.

B 27434 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha
IČ: 28482123
DIČ: CZ28482123
zastoupený: Členem správní rady, společností Global Investment Protection AG,
kterou při výkonu funkce zastupuje Georg Hotar
č.úctu: 2110584528/2700
kontaktní osoba: Petr Šterc
tel.: +420 778 700 197
e-mail: petr.sterc@photonenergy.com

(dále jen „zhotovitel“)

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“):

**II.
Preambule**

1. Tento dodatek se uzavírá k **Smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2025**, jejímž předmětem je zhotovení díla „FVE ČOV A SBĚROVÝ DVŮR BĚLKOVICE-LAŠŤANY“ (dále jen „**Smlouva**“), a jeho účelem je úprava termínů plnění dle čl. III Smlouvy v návaznosti na skutečný průběh realizace, klimatické podmínky a zjištěné technické okolnosti stavby.

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny architektonicko-stavebního řešení přístřešku, změny technologií měničů (hybridní místo síťových) a souvisejícího vzniku víceprací, jejichž výčet je zřejmý z tabulky níže. Cena díla se proto navyšuje o 222.503,00 Kč bez DPH.

	Změny	Původní cena	nová navýšená cena
Cena za přístřešek		4 109 536,83 Kč	4 340 189,83 Kč
Zemní práce	89 020,00 Kč		
Výkopové práce pro kabeláž	-25 600,00 Kč		

Závěs. lano pro kabeláž+práce plošiny	17 450,00 Kč		
Základy a zvláštní zakládání	66 285,00 Kč		
Úpravy povrchu, podlahy	11 029,00 Kč		
Ostatní konstrukce, bourání	3 080,00 Kč		
Staveništní přesun hmot	14 080,00 Kč		
Přesuny suti a vybouraných hmot	15 359,00 Kč		
Hybridní měniče rozdílné ceny	31 800,00 Kč		
	222 503,00 Kč		

III.

Předmět dodatku

1. Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Stavební příprava a přístřešek	4 332 039,83	909.768,19	5.241.768,19 Kč
FVE technologie	848.120,-	178.105,2	1.026.225,20 Kč
CELKEM	5.180.159,83	1.087.833,56	6.267.993,39 Kč

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, pokud se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v daném registru, jinak nabývá účinnosti podpisem druhé smluvní strany.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tento dodatek přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.
3. Dodatek smlouvy byl projednán v radě obce č. 19/2025 ze dne 5.11.2025.

V Bělkovicích-Lašanech dne

V Praze dne

**Georg
Hotar**

.....
Tomáš Němčic, starosta obce

.....
Global Investments Protection AG
Člen správní rady, kterého při výkonu zastupuje Georg Hotar
Za zhotovitele

Položkový soupis prací a dodávek

S: 240321	FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY
O: D.1.4.2	BLESKOSVOD
R: D.1.4.2.	Bleskosvod

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
18 35441860R	svorka k límací tyči; provedení Fe/Zn	kus	9,00000	50,00	450,00	SPCM	RTS 24/1
19 35441866R	svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn	kus	4,00000	55,00	220,00	SPCM	RTS 24/1
20 35441997R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	44,00000	55,00	2 420,00	SPCM	RTS 24/1
Díl: M700	HZS - hodinové zúčtovací sazby				12 680,00		
21 HZS-001	Antikorozní úprava zemnicích spojů	hod	24,00000	320,00	7 680,00		Vlastní
22 22089K	Revize bleskosvodu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Celkem					121 089,43		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240321	FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY
O:	D.1.4.2	BLESKOSVOD
R:	D.1.4.2.	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
Díl: M21.3 Bleskosvod						108 409,43		
1	210-301	Strojový výkop do nemrznoucí hloubky pro uložení nerezového pásku V4A 40/4 včetně vytyčení, vymezení výkopu, zásypu, úpravy povrchu	kp/m	135,00000	250,00	33 750,00		Vlastní
2	210-302	Protikorozní páska pro obalení nadzemních a podzemních spojů, materiál - petrolat, L=10m, B=100mm	kus	6,00000	1 200,00	7 200,00		Vlastní
3	210220021N00	Vedení uzemňovací v zemi nerez do 120 mm ² vč. svorek včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	145,00000	100,00	14 500,00		Vlastní
4	35441120N	Pásek uzemňovací nerezový V4A 40 x 4 mm 0,62 kg/m + 5% : 0,62*145,0*1,05	kg	94,39500	45,00	4 247,78		Vlastní
5	210220002R00	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm, bez nátěru včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	60,00000	90,00	5 400,00	M21	RTS 24/I
6	15615235I	Drát tažený pozinkovaný izolovaný FeZn D 10 mm 0,695 kg/m + 5% : 0,695*60,0*1,05	kg	43,78500	90,00	3 940,65		Vlastní
7	210220101R00	Montáž svodového vodíče FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a podpěr.	m	80,00000	240,00	19 200,00	M21	RTS 24/I
8	35444180R	drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4	m	80,00000	15,00	1 200,00	SPCM	RTS 24/I
9	3544-991	Držák pro drát AlMgSi 8 ke konstrukci	kus	100,00000	10,00	1 000,00		Vlastní
10	650111915R00	Montáž jímací tyče do 3 m délky tyče, na konstrukci	kus	9,00000	679,00	6 111,00	M65	RTS 24/I
11	35441040R	tyč JR 2,0; jímací; provedení FeZn; s rovným koncem; délka 2 000 mm	kus	9,00000	320,00	2 880,00	SPCM	RTS 24/I
12	210220401R00	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,	kus	9,00000	50,00	450,00	M21	RTS 24/I
13	35441846R	štítek označení, plast	kus	9,00000	100,00	900,00	SPCM	RTS 24/I
14	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů 9+2Z	kus	31,00000	20,00	620,00	M21	RTS 24/I
15	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení FeZn	kus	9,00000	60,00	540,00	SPCM	RTS 24/I
16	35441875I	Svorka SKT	kus	22,00000	50,00	1 100,00		Vlastní
17	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby 9+4+44	kus	57,00000	40,00	2 280,00	M21	RTS 24/I
				57,00000				

MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

871 770,00					
kus	109,00000	1 940,37	211 500,00		Vlastní
kus	109,00000	961,56	104 810,00		Vlastní
kus	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
kus	2,00000	84 900,00	169 800,00		Vlastní
kus	1,00000	11 200,00	11 200,00		Vlastní
kus	2,00000	11 560,00	23 120,00		Vlastní
kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
kus	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
kus	5,00000	5,00	25,00		Vlastní
m	10,00000	700,00	7 000,00		Vlastní
m	110,00000	600,00	66 000,00	M65	RTS 24/ I
m	110,00000	120,00	13 200,00	M21	RTS 24/ I
m	10,00000	100,00	1 000,00	M21	RTS 24/ I
m	15,00000	100,00	1 500,00	M21	RTS 24/ I
m	470,00000	20,00	9 400,00		Vlastní
m	420,00000	27,00	11 340,00		Vlastní
m	100,00000	90,00	9 000,00	M21	RTS 24/ I
m	40,00000	100,00	4 000,00	M21	RTS 24/ I
kus	16,00000	120,00	1 920,00		Vlastní
kus	16,00000	120,00	1 920,00		Vlastní
kpl/m	30,00000	600,00	18 000,00		Vlastní
kpl	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
m	145,00000	40,00	5 800,00		Vlastní
m	85,00000	45,00	3 825,00		Vlastní
m	85,00000	50,00	4 250,00		Vlastní
kpl/m	0,00000	300,00	0,00		Vlastní
kpl/m	0,00000	300,00	0,00		Vlastní
ks	1,00000	17 450,00	17 450,00		Vlastní
kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

871 770,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240321	FVE ČOV A PRÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY
O:	D.1.4.1	ELE, FVE
R:	D.1.4.1.2	FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky
------	---------------	---------------

Díl:	M21.2	Fotovoltaický systém
1	210-201	Fotovoltaický panel monokrystal s technologií half-cell o výkoně 545Wp včetně dodávky
2	210-202	Výkonový optimizér včetně dodávky
3	210-203	Přístupový bod pro výkonové optimizéry včetně dodávky
4	210-204	Rozvaděč monitoringu panelů včetně dodávky
5	210-205	Montážní konstrukce pro uchycení fotovoltaických panelů na pultovou střechu z falcovaného plechu dle, PD včetně dodávky
6	210-206	Montážní konstrukce pro uchycení fotovoltaických panelů na sedlovou střechu ze skládané krytiny dle, PD včetně dodávky
7	210-207	Fotovoltaický síťový střídač, 3-fázový, vstupní výkon 37,5 kWp, výstupní výkon 25 kW včetně, konfigurace, včetně dodávky
8	210-208	Datalogger pro střídače včetně dodávky
9	210-209	Nástěnný rozvaděč R-FVE(DC) dle projektové dokumentace včetně dodávky
10	210-210	Nástěnný rozvaděč R-FVE(AC) dle projektové dokumentace včetně dodávky
11	210-211	Úprava hlavního rozvaděče RH dle projektové dokumentace včetně dodávky
12	210-212	Bezpečnostní STOP tlačítko, červené s aretací, 1x rozpínací kontakt včetně dodávky
13	210-213	Rozpínací kontakt do stávajícího tlačítka total stop včetně dodávky
14	210-214	Štítek PV včetně dodávky
15	210810111R	Kabel CYKY-m 1 kV 5 x 35 mm ² pevně uložený, včetně dodávky kabelu
16	650124273R	Uložení Cu kabelu 5 x 25 mm ² , pevně, včetně dodávky kabelu 1-CYKY
17	210810056R	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu
18	210810055R	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu
19	210810046R	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu
20	210-215	Sdělovací kabel UTP cat. 7 včetně dodávky
21	210-216	Solární kabel 6mm ² včetně dodávky
22	210800647R	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče
23	210800648R	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče
24	210-217	Kladný FV konektor MC4 pro solární kabel 4mm ² , IP67 včetně dodávky
25	210-218	Záporný FV konektor MC4 pro solární kabel 4mm ² , IP67 včetně dodávky
26	210-219	Plný kabelový žlab 60x70 včetně dodávky
27	210-220	Průraz zdířem pro kabelovou trasu
28	210-221	Chránička DN 50 včetně dodávky
29	210-222	Chránička DN 63 včetně dodávky
30	210-223	Chránička DN 110 včetně dodávky
31	210-224	Strojový výkop pod zpevněnou plochou (hloubka 1,2m; šířka 0,35m) dle PD včetně pískové lože, folie červené výstražné, zásypu zeminou, chráničky, zaměření, úpravy povrchu - kpl/m
32	210-225	Strojový výkop pod volným terénem (hloubka 0,8m; šířka 0,35m) dle PD včetně pískové lože, folie červené výstražné, zásypu zeminou, chráničky, zaměření, úpravy povrchu - kpl/m
33	210-226	Závěs. lano pro kabeláž + práce plošiny
34	22089K	Revize systému FVE
35	34195K	Podružný elektroinstalační materiál
36	00411K	Projektová dokumentace skutečného provedení

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S: 240321	FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY								
O: D.1.4.1	ELE, FVE								
R: D.1.4.1.1	ELE								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Celkem							160 765,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 240321	FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY
O: D.1.4.1	ELE, FVE
R: D.1.4.1.1	ELE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Cent.
Díl: M21.1								
Elektroinstalace SO02, úpravableskosvodu SO01								
					160 765,00			

1	210-101	Rozvaděč přístřešku RP dle projektové dokumentace včetně dodávky	kus	1,00000	52 055,00	52 055,00		Vlastní
2	210-102	Svítilno typ A dle knihy svítidel včetně dodávky	kus	9,00000	2 500,00	22 500,00		Vlastní
3	210-103	Svítilno typ B dle knihy svítidel včetně dodávky	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
4	210-104	Svítilno typ C dle knihy svítidel včetně konzoly pro upevnění svítidla, včetně dodávky	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
5	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	190,00000	70,00	13 300,00	M21	RTS 24/I
6	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	30,00000	80,00	2 400,00	M21	RTS 24/I
7	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm ²	m	90,00000	180,00	16 200,00	M21	RTS 24/I
8	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	90,00000	100,00	9 000,00	M21	RTS 24/I
9	210110001RT2	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1	kus	1,00000	260,00	260,00	M21	RTS 24/I
10	210110003RT1	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, sériového, , řazení 5	kus	1,00000	300,00	300,00	M21	RTS 24/I
11	210-105	Elektroinstalační krabice rozvodní, ACIDUR, 4P včetně dodávky	kus	8,00000	100,00	800,00		Vlastní
12	210-106	Pohybové čidlo, detekční uhel 180°, IP44 včetně dodávky	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
13	222260573R00	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytkek	m	60,00000	35,00	2 100,00		RTS 24/I
14	345710963R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr. = 25,0 mm; vnitřní pr. = 21,4 mm; mech. odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot. rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m	m	60,00000	30,00	1 800,00	SPCM	RTS 24/I
15	345717552R	příchytka typ nasouvací; PVC samozhášivé, světlé šedá RAL 7035; rozměr pro tuhou trubku vnějšího rozměru 25 mm	kus	60,00000	5,00	300,00	SPCM	RTS 24/I
16	210-107	Úprava bleskosvodu na objektu SO01	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
17	22089K	Revize elektroinstalace objektu SO02	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
18	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 240321	FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY
O: D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R: D.1.1.SO02	Přístřešek - architektonicko-stavební řešení

12 352,04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
54	97908121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
55	97908211R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	520,79099	14,36	7 811,86	801-3	RTS 24/I
56	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	33,97793	300,00	10 183,38	801-3	RTS 24/I
57	979990108R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	258,32870	35,00	9 041,50	801-3	RTS 24/I
58	97909311R00	Poplatek za skládku za uložení, železobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	33,97930	1 400,00	47 571,02	801-3	RTS 23/II
		Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovňáním,	t	33,97793	10,00	339,78	800-6	RTS 24/I

Celkem	3 842 259,77
	198 854,14

Položkový soupis prací a dodávek

S: 240321	FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY
O: D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R: D.1.1.SO02	Přístřešek - architektonicko-stavební řešení

12 352,04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		V.2 : 123,2*4		492,80000			
		V.3 : 131,0*4		524,00000			
		V.4 : 228,2*6		1 369,20000			
		V.5 : 194,4*6		1 166,40000			
		V.6 : 207,5*6		1 245,00000			
44	14587223R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 25 mm; T = 3,0 mm	t	0,02679	130,00	3,48	SPCM RTS 24/1
		hmotnost 2,050 kg/m :					
		vestavek : (0,75*2*3+1,9*4)*2,05*0,001*1,08		0,02679			
45	14587263R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 50 mm; T = 3,0 mm	t	0,11616	52 000,00	6 040,32	SPCM RTS 24/1
		hmotnost 4,383 kg/m :					
		vestavek : (1,15*2*3+1,45*3+1,55*3+2,16*4)*4,383*0,001*1,08		0,11616			
46	31179131R	tyč závitová M20; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	35,00000	140,00	4 900,00	SPCM RTS 24/1
47	55342605R	branka k oplocení 2000 x 1000 mm; ocei; výplň pletené pleťovic; nastříkaný lak; příslušenství 2 sloupky, klíka, 2 panty	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	SPCM RTS 24/1
48	55350620R	profil ocelový trapezový tl. 0,50 mm; výška vlny 17,0 mm; pozink; délka 0,5 až 8 m; krycí š. 1 104 mm	m2	16,57200	400,00	6 628,80	SPCM RTS 24/1
		vestavek +20% : (11,6+2,21)*1,2		16,57200			
49	55350683R	profil ocelový trapezový tl. 0,75 mm; výška vlny 50,0 mm; pozink; délka 0,5 až 8 m; krycí š. 964 mm	m2	293,17680	600,00	175 906,08	SPCM RTS 24/1
		přístřešek +20% : (4,155*29,4*2)*1,2		293,17680			
50	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	1 354,53000	80,00	108 362,40	SPCM RTS 24/1
		kotvy a spojky-atypické prvky 10% : 13545,3*0,1		1 354,53000			
51	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	8,00000	1 000,00	8 000,00	800-767 RTS 24/1
		50 m vodorovně					
52	171156621200R	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 40 (T815)	Sh	8,00000	244,00	1 952,00	STROJ RTS 24/1
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				81 753,13	
53	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	33,97793	309,20	6 796,59	801-3 RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 240321	FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY	12 352,04
O: D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
R: D.1.1.SO02	Přístřešek - architektonicko-stavební řešení	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
			kg		100,00	94 360,00	AP-PSV	RTS 24/1
41	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus		943,60000				
		ZT.2 : 47,0*6		282,00000				
		ZT.6 : 42,8*8		342,40000				
		ZT.7 : 43,2*4		172,80000				
		ZT.8 : 36,6*4		146,40000				
42	767990010RAD	Ostatní atypické kovové prvky 50 - 100 kg/kus		1 791,00000	100,00	179 100,00	AP-PSV	RTS 24/1
		ZT.1 : 56,2*14		786,80000				
		ZT.3 : 57,8*6		346,80000				
		ZT.4 : 57,8*2		115,60000				
		ZT.5 : 59,3*2		118,60000				
		ZT.9 : 52,9*8		423,20000				
43	767990010RAE	Ostatní atypické kovové prvky 100 - 250 kg/kus		10 811,40000	100,00	1 081 140,00	AP-PSV	RTS 24/1
		P.1L : 129,8*4		519,20000				
		P.1P : 129,8*4		519,20000				
		P.2L : 127,5*2		255,00000				
		P.2L : 127,5*2		255,00000				
		S.1 : 172,4*6		1 034,40000				
		S.2L : 150,2		150,20000				
		S.2P : 150,2		150,20000				
		S.3L : 152,5*2		305,00000				
		S.3P : 152,5*2		305,00000				
		S.4 : 149,5*6		897,00000				
		S.5L : 173,1		173,10000				
		S.5P : 173,1		173,10000				
		S.6L : 175,4*2		350,80000				
		S.6P : 175,4*2		350,80000				
		V.1 : 144,0*4		576,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 240321	FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY
O: D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R: D.1.1.SO02	Přístřešek - architektonicko-stavební řešení

12 352,04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
32	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu (20+2+2)*4	kus	96,00000	180,00	17 280,00	801-4	RTS 24/I
33	767137512R00	Montáž stěn a příček z plechu Obložení stěn a příček plechem tvarovaným šroubováním vestavek : 2,0*(1,65+1,25)*2	m2	11,60000	200,00	2 320,00	800-767	RTS 24/I
34	767392112R00	Montáž krytiny sítěch plechem tvarovaným šroubováním vestavek : 1,3*1,7 přístřešek : 4,155*29,4*2	m2	246,52400	230,00	56 700,52	800-767	RTS 24/I
35	767951111R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky do 10 kg vestavek :	kg	132,36382	100,00	13 236,38	800-767	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 55,04770		55,04770				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 77,31612		77,31612				
36	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg přístřešek :	kg	943,60000	100,00	94 360,00	800-767	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 943,60000		943,60000				
37	767951113R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 50 do 100 kg přístřešek :	kg	1 791,00000	100,00	179 100,00	800-767	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1791,00000		1 791,00000				
38	767951114R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 100 do 300 kg přístřešek :	kg	10 811,40000	35,00	378 399,00	800-767	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 10811,40000		10 811,40000				
39	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg vestavek :	kg	55,04770	150,00	8 257,16	800-767	RTS 24/I
		žákl 25x25x3 - 2,050 kg/m : (0,75*2*3+1,9*4)*2,05		24,80500				
		žákl 50x50x3 - 4,383 kg/m : 1,15*2*3*4,383		30,24270				
40	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg žákl 50x50x3 - 4,383 kg/m : vestavek : (1,45*3+1,55*3+2,16*4)*4,383	kg	77,31612	150,00	11 597,42	800-767	RTS 24/I
				77,31612				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 240321	FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY	
O: D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
R: D.1.1.SO02	Přístřešek - architektonicko-stavební řešení	12 352,04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	631319175R00	Příplatek za strižení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	7,06400	99,06	699,34	801-1	RTS 24/1
22	631361921RT5	spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,15412	30,637,56	7 804,25	801-1	RTS 24/1
		včetně distančních prvků						
		3,301 kg/m2 + 20% : 0,45*1,2*22*2*3,301*0,001*1,2		0,09412				
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání			0,09412		331 145,00		
23	965042231RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	13,32500	3 000,00	39 975,00	801-3	RTS 24/1
		stáv. bet. plocha : ((1,8*1,2)*20+(2,0*1,2)*2*2+0,5*0,5*2)*0,25		13,32500				
24	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	13,32500	2 000,00	26 650,00	801-3	RTS 24/1
25	970251250R00	Rezáni železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	136,80000	1 800,00	246 240,00	801-3	RTS 24/1
		zákl. patky : (1,8+1,2)*2*20+(2,0+1,2)*2*2+0,5*4*2		136,80000				
26	910 T01	Hzs-nezměnitelné stavební práce a připomoci	h	50,00000	365,43	18 280,00		Vlastní
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					176 880,00		
27	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	305,76000	500,00	152 880,00	800-3	RTS 24/1
		5,2*29,4*2		305,76000				
28	946941102RT2	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	sada	2,00000	1 000,00	2 000,00	800-3	RTS 24/1
29	946941192RT2	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	den	20,00000	1 000,00	20 000,00	800-3	RTS 24/1
30	946941802RT2	Demontáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	2,00000	1 000,00	2 000,00	800-3	RTS 24/1
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					72 155,00		
31	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	144,31000	500,00	72 155,00	801-1	RTS 24/1
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvářínc nebo kovovou						
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					2 433 643,56		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240321 FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY	12 352,04
O:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
R:	D.1.1.SO02 Přístřešek - architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže 1,6*1,0*0,5*20+1,8*1,0*0,5*2 0,9*0,6*0,5*20+1,35*0,6*0,5*2 0,5*0,5*1,0*2	m3	34,71000	8 558,734	227 350,5	801-1	RTS 24/1
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (1,6+1,0)*2*0,5*20+(1,8+1,0)*2*0,5*2 (0,9+0,6)*2*0,5*20+(1,35+0,6)*2*0,5*2	m2	91,50000	600,00	54 900,00	801-1	RTS 24/1
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	91,50000	400,00	36 600,00	801-1	RTS 24/1
17	275361821R00	Výztuž a svařované síť základových patek z prutové oceli, 10505, . . r10: (1,7*10+1,7*10)*22*0,69*0,001*1,2 r12: (1,1*10+1,1*10)*22*0,98*0,001*1,2 0,5*0,09	t	1,23353	5 000,00	6 167,65	821-1	RTS 24/1
18	380932113R00	Vlepení výztuže do vrtnu v betonu průměr výztuže 8 mm Vyvrátání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže. spřisahovací tmy-navrt. : 0,3*22*3	m	19,80000	500,00	9 900,00	801-4	RTS 24/1
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				31 779,47		
19	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 0,45*1,2*22*0,3	m3	7,06400	2 946,06	20 803,5	801-4	RTS 24/1
20	631319165R00	Připíatek za přehlázení povrchu hlouškita mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny	m3	7,06400	350,00	2 472,40	801-1	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240321 FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY	12 352,04
O:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
R:	D.1.1.SO02 Přístřešek - architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 35.23800*5				176,19000				
7	167101101R00	Nakládání, skládání, ptekládání neulehého výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	50,23800	303,00	15 071,4	800-1	RTS 24/I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48.00000				48,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,90000				2,90000				
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 15.66200*-1				-15,66200				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče	m3	50,23800	20,49	1 029,38	800-1	RTS 24/I
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	15,66200	600,00	9 397,20	800-1	RTS 24/I
z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách, Výhloubeno : 1,8*1,2*1,25*20+2,0*1,2*1,25*2+0,5*0,5*1,25*2 Odpčet - polštáře, podkl.betony, ŽB patky, dobetonávky :				60,62500				
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,56400*-1				-3,56400				
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,99500*-1				-7,99500				
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,33000*-1				-5,33000				
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 24,51000*-1				-24,51000				
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,56400*-1				-3,56400				
10	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	50,23800	879,52	44 184,3	800-1	RTS 24/I
Cena dle Pískovny Černovice, www.piskovna-cernovice.cz								
Díl: 2						381 866,61		
11	271531111R00	Základy a zvláštní zakládání						
Polštáře zhuštěné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm				7,06400	1 856,09	12 715,2	800-2	RTS 24/I
0,45*1,2*22*0,3				3,56400				
12	271531114R00	Polštáře zhuštěné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm		11,49500	1 818,99	20 908,3	800-2	RTS 24/I
zákl. patky - tl. 150mm : ((1,8*1,2)*20+(2,0*1,2)*2+0,5*0,5*2)*0,15				7,99500				
13	273313511R00	Beton základových desek prostory třídy C 12/15						
dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, podkl. beton - tl. 100mm : ((1,8*1,2)*20+(2,0*1,2)*2+0,5*0,5*2)*0,1				5,33000	2 500,00	13 325,00	801-1	RTS 24/I
				5,33000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 240321	FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY
O: D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R: D.1.1.SO02	Přístřešek - architektonicko-stavební řešení

12 352,04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	133201101R00	Zemní práce				333 037,00		
		Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	48,00000	3 000,00	144 000,00	800-1	RTS 24/1

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zákl. patky přístřešku :

1,8*1,2*1,0*20
2,0*1,2*1,0*2

43,20000
4,80000

2	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za leptost, horniny	m3	39,00000	400,00	15 600	800-1	RTS 24/1
---	--------------	---	----	----------	--------	--------	-------	----------

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

50% :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,00000*0,5

24,00000

3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	17,90000	2 500,00	35 800	800-1	RTS 24/1
---	--------------	---	----	----------	----------	--------	-------	----------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

zákl. patky přístřešku - dočistění výkopu (5%) :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,00000*0,05
zákl. patky vestavku : 0,5*0,5*1,0*2

2,40000
0,50000

4	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	17,90000	2 000,00	35 800	800-1	RTS 24/1
---	--------------	--	----	----------	----------	--------	-------	----------

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	50,23800	400,00	20 095,2	800-1	RTS 24/1
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	241,19000	50,00	12 059,5	800-1	RTS 24/1
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.
+5 km :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 240321	FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY
O: D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R: D.1.1.SO01	ČOV - architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	54914701P	Bezpečnostní kování - paniková klikazámek	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
27	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,90000	1 000,00	1 900,00	800-767	RTS 24/I
Díl: 784 Malby						1 590,75		
28	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá drážka + ostatní dotčené prostory : 1+10	m2	11,00000	90,00	990,00	AP-PSV	RTS 24/I
29	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m.č. 1.05 : 6,75	m2	6,75000	89,00	600,75	AP-PSV	RTS 24/I
						6,75000		
Celkem						66 331,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240321 FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY	
O:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
R:	D.1.1.SO01 ČOV - architektonicko-stavební řešení	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	9,00000	788,00	7 092,00	801-3	RTS 24/1
11	974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	4,50000	250,00	1 125,00	801-3	RTS 24/1
Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
12	910 T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a připomoci	h	8,00000	355,00	2 840,00		Vlastní
13	979100013RAB Odvozy suší a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 15 m, svíslá doprava ručním nošením z 2.NP	t	0,49393	1 500,00	740,90	AP-HSV	RTS 24/1
14	979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,24700	1 800,00	444,60	801-3	RTS 24/1
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady							
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				12 000,00		
15	941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	6,00000	2 000,00	12 000,00	800-3	RTS 24/1
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 675,00		
16	952902110R00 Čistění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	15,00000	5,00	75,00	801-4	RTS 24/1
17	953941312R00 Doplňující konstrukce Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičiho přístroje	kus	4,00000	80,00	320,00	801-1	RTS 24/1
18	953941391R00 Doplňující konstrukce Zkoušky a revize revize požárního hasičiho přístroje do 5 ks	kus	4,00000	80,00	320,00	801-1	RTS 24/1
19	953941395R00 Doplňující konstrukce Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasičí přístroj	kus	4,00000	210,00	840,00	801-1	RTS 24/1
20	44984114R přístroj hasičí práškový; P6Te; výlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	4,00000	780,00	3 120,00	SPCM	RTS 24/1
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				292,27		
21	999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,32474	900,00	292,27	801-4	RTS 24/1
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				19 414,00		
22	767634101R00 Montáž oken pro bezmetelé zasklení bez zasklení, bez paždíku	m2	1,80000	230,00	414,00	800-767	RTS 24/1
1,2*1,5 1,80000							
23	767647911R00 Oprava a údržba dveří výměna zámků	kus	1,00000	500,00	500,00	800-767	RTS 24/1
24	767647912R00 Oprava a údržba dveří výměna klik a štitků	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-767	RTS 24/1
25	7671101100KN Okno prolopzámání ocelové zasklené, E115-DP3, v-1200 mm , dl. 1500 mm	kus	1,00000	8 700,00	8 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240321	FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	D.1.1.SO01	ČOV - architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				8 441,25		
1	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	6,75000	950,00	6 412,50	801-1	RTS 24/1

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

m.č. 1.05 : 6.75

6,75000

2	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	6,75000	145,00	978,75	801-1	RTS 24/1
3	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	10,50000	100,00	1 050,00	801-1	RTS 24/1

m.č. 1.05 : (2,25+3,0)*2

10,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

4	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou plošnou ze suchých směsí 150 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	4,50000	500,00	2 250,00	801-4	RTS 24/1
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi (1,2*1,5)*2	m	10,80000	200,00	2 160,00	801-4	RTS 24/1
6	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 0,15*4,5	m2	0,67500	2 000,00	1 350,00	801-4	RTS 24/1

0,67500

Díl: 64 Výplně otvorů

7	641941312R00	Osazení rámtů okenních ocelových bez sdrůžených dveří nebo se sdrůženými dveřmi o ploše přes 1 do 4 m2 na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení do zdiva.	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-1	RTS 24/1
---	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------

1 500,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

8	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	1,00000	20,00	20,00	801-3	RTS 24/1
9	968083002R00	Oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Výbourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	1,80000	220,00	396,00	801-3	RTS 24/1

1,2*1,5

1,80000

12 658,50

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	240321	FVE ČOV A PRÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	D.0	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						70 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 24/ I
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
3	005124010R	Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
Díl: ON Ostatní náklady						85 000,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
6	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostími zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a původního stavu, zapravení a úklidy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ I
8	0052110400	Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími Fotodokumentace realizace stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
9	005241010F	Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a Poskytnutí součinnosti objednateli při uvedení stavby do předčasného užívání, zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Celkem						155 000,00		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	333 037,00	6,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	381 866,61	7,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV	8 441,25	0,2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	31 779,47	0,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	5 760,00	0,1
64	Výplně otvorů	HSV	1 500,00	0,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	343 803,50	6,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	188 880,00	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	4 675,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	72 447,27	1,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV	2 453 057,56	47,4
784	Malby	PSV	1 590,75	0,0
M21.1	Elektroinstalace SO02, úprava bleskosvodu SO01	MON	160 765,00	3,1
M21.2	Fotovoltaický systém	MON	871 770,00	16,8
M21.3	Bleskosvod	MON	108 409,43	2,1
M700	HZS - hodinové zúčtovací sazby	MON	12 680,00	0,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	81 753,13	1,6
VN	Vedlejší náklady	VN	70 000,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON	85 000,00	1,6
Cena celkem			5 180 159,83	100,0

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	155 000,00	32 550,00	187 550,00	3
D.0	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	155 000,00	32 550,00	187 550,00	3
	Provozní soubor			0,00		
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	3 871 535,40	813 022,43	4 684 557,83	75
D.1.1.SO01	ČOV - architektonicko-stavební řešení	0,00	66 331,77	13 929,67	80 261,44	1
D.1.1.SO02	Přístřešek - architektonicko-stavební řešení	0,00	3 842 259,77	806 874,55	4 649 134,32	74
D.1.4.1	ELE, FVE	0,00	1 032 535,00	216 832,35	1 249 367,35	20
D.1.4.1.1	ELE	0,00	160 765,00	33 760,65	194 525,65	3
D.1.4.1.2	FVE	0,00	871 770,00	183 071,70	1 054 841,70	17
D.1.4.2	BLESKOSVOD	0,00	121 089,43	25 428,78	146 518,21	2
D.1.4.2.	Bleskosvod	0,00	121 089,43	25 428,78	146 518,21	2
Celkem za stavbu		0,00	4 994 711,83	1 048 889,48	6 267 993,39	100

Popis stavby: 240321 - FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠŤANY

Popis objektu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.SO01 - ČOV - architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.SO02 - Přístřešek - architektonicko-stavební řešení

Popis objektu: D.1.4.1 - ELE, FVE

Popis rozpočtu: D.1.4.1.1 - ELE


Popis rozpočtu: D.1.4.1.2 - FVE

Popis objektu: D.1.4.2 - BLESKOSVOD

Popis rozpočtu: D.1.4.2. - Bleskosvod

Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: D.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba: 240321 FVE ČOV A PŘÍSTŘEŠEK BĚLKOVICE - LAŠTANY	
Zadavatel	IČO: DIČ:
Zhotovitel: Photon Energy Solutions CZ a.s. Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha ič:28482123	IČO: 29139619 DIČ: CZ29139619
Vypracoval:	
Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 441 591,18
PSV	2 442 296,26
MON	1 141 272,38
Vedlejší náklady	70 000,00
Ostatní náklady	85 000,00
Celkem	5 180 159,83
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	12 % 0,00 CZK
Snížená DPH	12 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 % 5 180 159,83 CZK
Základní DPH	21 % 1 087 833,56 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
Cena celkem s DPH	6 267 993,39 CZK
v _____	dne <u>4.11.2025</u>
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p>	<div style="text-align: center;"> <div style="background-color: #00aaff; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div><p style="text-align: center;">Za objednatele</p></div>

OBEC
BĚLKOVICE - LAŠTANY
Bělkovice - Laštany č.p. 90, 783 16
IČ: 00298654