

Plán rekonstrukcí a oprav místních komunikací v Rokytnici nad Jizerou, aktualizace 09/2026

	KOMUNIKACE	Zatřídění dle						priorita rekonstrukce s ohledem na												
část obce	popis	číslo	třída	povrch	délka [m]	prům. šířka [m]	plocha [m2]	popis technického stavu	technický stav (1-5)	hustota zástavby (1-5)	důležitost komunikace dle pasportu (1-3)	přístup ke sport. areálům	technologie rekonstrukce	odhad nákladů na rekonstrukci vč. DPH (ceny 2025)	Suma bodů	Hodnotitelé součet	Součet	Výsledné pořadí	komentář k pořadí	
Studenov	od Správy KR NAP - k čp. 395 DR (u kurtů)	8	b	penetrace +asfalt	390	3,8	1482	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam (50%), nestabilní kční vrstvy (podloží)	4	1	3	1	nutná celá nová konstrukce vozovky - zvodnělé úseky, prosakující spodní vody, nestabilní podloží+propustek	5 639 790 Kč	9	51	60	1	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS	
sídliště	čp. 202 HR (Horalka) - penzion Anna - čp.410 HR	11	b	penetrace +asfalt	320	4	1280	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam(30%), trhliny,	2	4	3	0	nutná celá nová konstrukce vozovky - 30 cm ŠD + 7 cm ACP + 4 cm ACO	5 355 754 Kč	9	49	58	2	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS	
sídliště	Křižovatka čp.395 (Pěvín)- čp. 202 HR (Horalka)	10	b	penetrace +asfalt	278	4	1112	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam(30%), trhliny	2	3	3	1	nutná celá nová konstrukce vozovky - 30 cm ŠD + 7 cm ACP + 4 cm ACO	3 928 910 Kč	9	42	51	3	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS	
sídliště	Hasičská zbrojnice- křižovatka u čp.395	10	b	penetrace +asfalt	105	5	525	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam(30%), trhliny	2	3	3	1	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm + nová dešť.kan.	2 563 675 Kč	9	42	51	3	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS	
Horní Kout	odbočka Horní kout u čp. 215 HR - Berlín u čp. 274 HR	11	b	penetrace +asfalt	520	4,5	2340	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam (30%),výtluky, trhliny, nejednotný povrch	3	3	3	0	nutná celá nová konstrukce vozovky - 30 cm ŠD + 7 cm ACP + 4 cm ACO	7 690 570 Kč	9	41	50	5	bude realizováno spolu s rekonstrukcí vodovodu VHS, zatím není v přípravě	
Horní Domky	LD Horní Domky - LD Lysá hora	11	c	penetrace +asfalt	540	3,4	1836	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam(50%), poklesy, nestabilní kraje	4	0	2	2	nutná celá nová konstrukce vozovky - opěrné zdi, rozšíření,...	6 984 480 Kč	8	41	49	6	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS a skiareálem	
Dolní Rokytnice	silnice 2/294 - žlutá vila - Zimní strana čp. 103	9	b	penetrace	320	3,6	1152	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam (20%), výtluky	3	1	3	0	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	3 494 557 Kč	7	41	48	7	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS	
sídliště	čp.202 HR (Horalka) - Dušánky	10	b	asfaltový koberec	153	4,6	703,8	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam(30%), trhliny	2	4	3	0	nutná celá nová konstrukce vozovky - 30 cm ŠD + 7 cm ACP + 4 cm ACO	2 287 871 Kč	9	37	46	8	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS	
sídliště	Horalka - statecká cesta	34	d	šterková cesta	160	2,5	400	část polní cesta, šterodrt', chybí odvodnění	3	1	1	0	část nová kce, + část ACP 70 mm + ACO 50 mm	822 655 Kč	5	39	44	9	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS	
Dolní Rokytnice	křižovatka pod kostelem - křižovatka Letní strana nad školkou	2	b	asfaltový koberec	390	4,8	1872	výtluky, trhliny	1	3	3	1	frézování, ohrusná vr. ACO 50 mm	2 515 888 Kč	8	35	43	10	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS	
Berlín	křižovatka pod kuželnou - přírodní divadlo	14	b	asfaltový koberec	265	4	1060	výtluky, síťový rozpad	4	4	3	0	ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	2 418 984 Kč	11	31	42	11		
Dolní Rokytnice	čp. 524 DR - most pod archivem	1	c	penetrace	190	3,4	646	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam(70%), výtluky, trhliny	5	1	2	0	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	1 959 622 Kč	8	33	41	12		
sídliště	Dušánky - Jídelna	10	b	asfaltový koberec	215	5,5	1182,5	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam (10%)	2	4	3	0	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	2 018 876 Kč	9	31	40	13	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS	
Horní Domky	LD Lysá hora - křižovatka Zalomený	11	c	penetrace +asfalt	620	3,4	2108	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam(50%), poklesy, nestabilní kraje	3	0	2	2	podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	3 226 610 Kč	7	32	39	14	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS a skiareálem	
sídliště	komunikace mezi paneláky v sídlišti	13	b	asfaltový koberec	208	5,5	1144	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam(30%), trhliny,	2	5	3	0	nutná celá nová konstrukce vozovky - 30 cm ŠD + 7 cm ACP + 4 cm ACO + VDZ	6 302 847 Kč	10	29	39	14	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS	
Dolní Rokytnice	křižovatka u čp.159 DR - čp. 485 DR	1	c	asfaltový koberec	180	3,4	612	síťové trhliny, výtluky, poškozený vrchní kryt	3	2	2	0	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	936 758 Kč	7	27	34	16		
Studenov	od Správy Krnap - Studenov vleky	8	c	asfaltový koberec	340	3	1020	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam (10%)	3	0	2	1	nutná celá nová konstrukce vozovky a rozšíření - 30 cm ŠD + 7 cm ACP + 4 cm ACO	3 094 139 Kč	6	26	32	17	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS	
Dolní Rokytnice	Rozvodna Vilémov ČEZ - čp. 531 DR	2	b	asfaltový koberec	300	3,5	1050	výtluky, trhliny	1	1	3	1	frézování, ohrusná vr. ACO 50 mm	1 457 735 Kč	6	25	31	18		
Hrušov	Hrušov - od mostku u č.p. 248	16	c	penetrace	146	3	438	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam(50%), část šterk	3	1	2	0	v celé ploše ideálně nová nosná konstrukce, ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm + odvodnění	1 828 660 Kč	6	24	30	19		
Berlín	Berlín čp. 686 - křižovatka u lékárny	13	c	penetrace +asfalt	308	3,2	985,6	asfaltový koberec ručně položený na penetraci, propady, trhliny	2	2	2	0	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	1 508 609 Kč	6	24	30	19		
Dolní Rokytnice	Svazarm - čp. 227 DR	30	d	penetrace + šterkodrt'	110	3	330	poškozený vrchní kryt penetrace, výtluky, část pouze polní cesta	2	1	1	1	nutná celá nová konstrukce vozovky - 30 cm ŠD + 7 cm ACP + 4 cm ACO	1 701 045 Kč	5	24	29	21	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS	
Dolní Rokytnice	pěšina hasičárna - volejbalové kurty	31	d	penetrace	100	2,5	250	poškozený vrchní kryt penetrace, výtluky	3	0	1	1	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	382 663 Kč	5	24	29	21		

Františkov	od křižovatky u kravína na Háskov	47	d	R- materiál, penetrace	500	2,75	1375	poškozený vrchní kryt penetrace, výtluky	2	1	1	0	ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	2 104 644 Kč	4	24	28	23		
Horní Rokytnice	nad H.poštou - k čp.81 - křižovatka pod H. školou	43	d	penetrace +asfalt	180	3	540	poškozený vrchní kryt penetrace, výtluky	2	0	1	0	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm+oprava mostu	1 826 551 Kč	3	25	28	23		
Horní Domky	Lovčenska - přes sjezdovku Zalomený	46	d	šterková cesta	180	2,8	504	pouze polní cesta	5	0	1	0	nutná celá nová konstrukce vozovky - 30 cm ŠD + 7 cm ACP + 4 cm ACO	1 528 869 Kč	6	21	27	25		
Horní Rokytnice	Modrá hvězda - Sachrův hřeben - silnice II/294	15	c	penetrace	850	3,5	2975	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam (90%), bez vrchní vrstvy	5	0	2	0	ACL 60 mm + ACP 60 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	5 414 744 Kč	7	20	27	25		
Horní Rokytnice	silnice 2/294 - autobusové nádraží	23	c	penetrace +asfalt	60	7,5	450	poškozený vrchní kryt 4-8mm, trhliny, výmoly	2	1	2	0	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	688 793 Kč	5	21	26	27		
Horní Rokytnice	fotbalové hřiště - Starý mlýn	22	b	asfaltový koberec	120	5	600	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam (10%)	3	1	3	0	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm + nový most	4 418 390 Kč	7	19	26	27	připraveno, bude realizováno spolus rekonstrukcí mostu u Komexu	
Rokytno	od křižovatky pod Družbou - k čp. 44 Rokytno (Karbo)	5	d	penetrace + šterkodrt'	180	2,5	450	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam (70%), výtluky, chybí odvodnění	5	0	1	2	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	688 793 Kč	8	18	26	27		
Horní Rokytnice	od čp. 290 (Krchelby) - po most za RTK	36	c	šterková cesta	120	3	360	část.asfalt, část šterk	3	1	2	1	ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	551 034 Kč	7	18	25	30		
Horní Rokytnice	Okály - statek Zemex	20	c	penetrace	226	4,4	994,4	poškozený vrchní kryt 4-8mm, trhliny, výmoly	1	2	2	0	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	1 522 078 Kč	5	20	25	30		
Horní Rokytnice	Polesí KRNAP - mostek za Řezáčem	18	c	asfaltový koberec	200	3,2	640	poškozený vrchní kryt 4-8mm, trhliny, výmoly	2	1	2	0	frézování, ohrusná vr. ACO 50 mm	685 731 Kč	5	19	24	32	PŘIPRAVENO spolu s investiční akcí VHS, pouze část cesty	
Horní Rokytnice	kolem horní samoobsluhy	42	c	penetrace +asfalt	88	4	352	výtluky, trhliny	3	1	2	0	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm + nový most	538 789 Kč	6	17	23	33		
Dolní Rokytnice	Hranice "lavička" - sjezdovky odbočka ke Zlaté vyhlídce	4	c	penetrace	770	3	2310	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam (50%)	2	0	2	0	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	3 535 802 Kč	4	18	22	34		
Horní Rokytnice	autobusové nádraží - Schrotter	23	c	šterková cesta	172	2,6	447,2	šterková cesta	1	1	2	0	podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	684 507 Kč	4	18	22	34		
Dolní Rokytnice	od I/14 k nádraží ČD	1	b	penetrace	255	4,1	1045,5	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam (20%)	3	0	3	0	frézování, podkladní vrstva ACP 70 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	3 171 493 Kč	6	15	21	36		
Horní Rokytnice	Horní Ves - směrem k vodojemu Zimní strana	12	c	penetrace	580	2,6	1508	poškozený vrchní kryt 4-8mm a uvolňující se penetrační makadam (90%), bez vrchní vrstvy	3	0	2	0	ACL 60 mm + ACP 60 mm + ohrusná vr. ACO 50 mm	2 769 864 Kč	5	16	21	36		
Horní Rokytnice	silnice 2/294 - pod A-klub	34	c	asfaltový koberec	80	3,2	256	poškozený vrchní kryt 4-8mm, trhliny, výmoly	2	1	2	0	frézování, ohrusná vr. ACO 50 mm	274 292 Kč	5	16	21	36		
Horní Rokytnice	silnice 2/294 - zkratka k čp. 160 HR	40	d	šterková cesta	42	2,5	105	výtluky	3	0	1	0	v celé ploše ideálně nová nosná konstrukce, ACP 70 mm + ACO 50 mm	318 514 Kč	4	16	20	39		
Horní Kout	Horní Kout - kaplička na Kostelním Vrchu	38	d	šterková cesta	171	2,5	427,5	polní cesta	2	0	1	0	s rekonstrukcí se neuvažuje	149 625 Kč	3	17	20	39		
Horní Rokytnice	stará hl.silnice pod Horní poštou nad Medical	42	d	penetrace	119	4,5	535,5	poškozený vrchní kryt penetrace, výtluky	1	0	1	0	frézování, ohrusná vr. ACO 50 mm	491 798 Kč	2	18	20	39		
Studenov	od Správy KRNAP - parkoviště nad hřbitovem	8	b	asfaltový koberec	310	3,5	1085	trhliny, nedrží krajnice	1	1	3	1	frézování, ohrusná vr. ACO 50 mm	996 453 Kč	6	13	19	42		
Hranice	Fejkl - SRPŠ Velký Osek - Hranice	2	d	šterková cesta	2094	2,8	5863,2	výtluky, výmoly polní a lesní cesta	2	0	1	0	s rekonstrukcí se neuvažuje	3 176 600 Kč	3	14	17	43		
Dolní Rokytnice	Malá Rokytnice	1	d	šterková cesta	600	2,5	1500	drobné výmoly	1	0	1	0	s rekonstrukcí se neuvažuje	525 000 Kč	2	10	12	44		
	celkem k opravě km komunikací:				14,06					celkové náklady na opravy komunikací: v mil. Kč				104,18 Kč						