

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Společnost FIRESTA+VIVID Stavby, Palackého 105, 702 00 Ostrava	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava	
Datum: 24.4.2026		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu provedení díla – oprava účelové komunikace Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude upraven rozsah opravy účelových komunikací dotčených výstavbou kanalizace. Rozsah úprav činí cca 45 m2 včetně řezání stávajícího asfaltu, odfrézování skladby asfaltu, úpravy pláně podloží, provedení souvrství ACP 16 + ACO 11+, těsnění spáry zálivkou, přesunu hmot a uložení odpadu na skládku. Změnový list zahrnuje dodávku a montáž dle specifikace v položkovém rozpočtu. Tímto ZL nejsou dotčeny ostatní položky z rozpočtu ZH, technický dozor investora, KOO BOZP na staveništi vč. plánu BOZP. Tyto položky musí být realizovány na straně objednatele. S výše uvedenou změnou souhlasí:  za TDS – Ing. Petr Stuchlík		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	171.101,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
171.101,69 Kč	Úsek II. + III. do 26.6.2026, Úsek IV. do 28.8.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jiří Mikala – starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava	
Datum:	Datum:	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Objekt:

01 - VCP_OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Místo:

Datum: 24.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

171 101,69

D D1

Zemní práce

1 591,20

19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	45,000	35,36	1 591,20
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				

D D3

Komunikace

105 326,20

22	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	45,000	464,29	20 893,05
PP			Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				

13	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	45,000	1 034,66	46 559,70
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				

14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	45,000	49,20	2 214,00
PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				

12	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	45,000	16,91	760,95
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				

11	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,000	697,97	34 898,50
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				

D D5

Ostatní konstrukce a práce

53 168,29

15	K	919121213	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	50,000	235,22	11 761,00
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				

3	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	50,000	147,59	7 379,50
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				

7	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	11,250	482,74	5 430,83
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				
9	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24,300	324,39	7 882,68
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				
5	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	35,550	233,68	8 307,32
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				
W			15*0,3=13,5*1,0=24,3				
W			45*0,1=4,5*2,5=11,25				
W			24,3+11,25		35,550		
6	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	675,450	12,30	8 308,04
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				
W			35,55*19		675,450		
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,550	115,30	4 098,92
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
P			Poznámka k položce: SOD 121 ÚSEK 1				
W			45*0,1*2,5		11,250		
W			45*0,3*1,8		24,300		
W			Součet		35,550		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 016,00
D	1		Zemní práce				11 016,00
X	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,000	111,60	5 022,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107323				
P			Poznámka k položce: URS 2026/I - 124,00 - 124*0,9= 111,60				
X	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	45,000	133,20	5 994,00
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154528				
P			Poznámka k položce: URS 2026/I - 148,00 - 148*0,9= 133,2				
D	5		Komunikace pozemní				0,00