

Zadavatel: OU Hostouň

Zhotovitel:

Cenová nabídka

Stavba: Schodiště v ulici Na Pohoří

P.č.	Položky	jedn.	množství	Kč/jedn.	Kč/celkem
	Zemní práce				41 800,00 Kč
1.	Odkopávky do tl. 10 cm - 55 m ²	m ³	5,5	3956	21 758,00 Kč
2.	Převoz zeminy kolečkem do vzdálenosti 30 m	m ³	5,5	656	3 608,00 Kč
3.	Doprava zeminy na skládku do vzdálenosti 10 km - kontejner 3 x včetně uskladnění	m ³	5,5	2988	16 434,00 Kč
	Podkladní konstrukce				14 100,00 Kč
4.	Podkladní vrstvy z ŠD 0/32 v průměrné tl.do 12 cm	m ²	60	235	14 100,00 Kč
	Dlážděný povrch schodů				92 448,00 Kč
5.	Dlažba imitující žulovou kostku - GRANITO tl. 6 cm, šedá - dodání včetně dopravy	m ²	48	712	34 176,00 Kč
6.	Navážení dlažby ručně kolečkem do vzdál. 30 m	m ²	48	98	4 704,00 Kč
7.	Pokládka dlažby do lože z drtě 0/4 - schodiště	m ²	48	895	42 960,00 Kč
8.	Lože z drtě 0/4 v tl.4 cm	m ²	48	221	10 608,00 Kč
	Ostatní konstrukce				105 750,00 Kč
9.	Zahradní obrubník 1000/300/50 mm - dodání včetně dopravy	ks	172	169	29 068,00 Kč
10.	Pokládka obrubníku do lože z betonu - krajový	m	27	298	8 046,00 Kč
11.	Pokládka obrubníku do lože z betonu - schody - včetně ruční úpravy lože	m	144	399	57 456,00 Kč
12.	Převoz obrubníků ručně kolečkem do vzdál.30 m	ks	172	65	11 180,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH				254 098,00 Kč

Poznámky:

1. Z důvodu stávajícího podélného sklonu terénu, které je větší jak 8,33 % bude chodník proveden vybudováním schodů o délce nášlapu 35 cm a výšce schodů 16 cm. Množství schodů bude cca 80 ks.
2. Přední hrana schodů bude provedena osazení zahradního obrubníku 1000/50/300 do bet.lože
3. Povrch schodů bude proveden ze zámkové dlažby imitací kámen - viz níže návrhy.
4. Šíře schodů bude dle stávajícího prostoru. U vrchní zídky bude chodník olemován zahradní obrubou ve vzdálenosti 30 cm od stávající zídky, která je porostlá okrasným keřem.
5. Cena za dodání dlažby bude dle konečného výběru dlažby zadavatelem.
6. Doba provádění díla - cca tři týdny

V Kladně dne 2.4.2025