

CL-EVANS s.r.o.		POČET PŘÍLOH:		01 listů	
ZMĚNOVÝ LIST Č.: 16		SMLOUVA O DÍLO obj.:MUR/12/22-S, zhot.:EI-653/22			
PROJEKT: Integrované městské centrum služeb Tilia, Rychnov u Jablonce nad Nisou, nám.Míru č.p.720					
LOKALIZACE ZMĚNY:		Střešní světlík			
DATUM:					
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:					
Tento změnový list řeší změnu otevírání světlíku z mechanického na elektrické. Dále pak zvětšení ploch světlíku dle skutečného zaměření,. Při zaměření ocelové konstrukce pro výrobu hliníkového světlíku bylo zjištěno, že rozměr světlíku z dokumentace je podstatně menší než skutečnost. Investor se změnou souhlasí a dává pokyn k realizaci.					
CENOVÁ KALKULACE:					
Změny jsou řešeny formou přípočtů (odpočtů).					
Rozpočet viz příloha - vícepráce	ks	1	153 465,27	153 465,27	
Rozpočet viz příloha - méněpráce	ks	1	-26 319,60	-26 319,60	
CELKEM bez DPH				127 145,67 Kč	
Smluvní cena se na základě této změny zvýší o :				127 145,67 Kč	
Prodložení termínu dokončení díla:					
CL- EVANS s.r.o.		Město rychnov u Jablonce nad Nisou			
podpis/datum		podpis/datum			
Projektant		TDS			
podpis/datum		podpis/datum			

Rozdělovník: 1. Město rychnov u Jablonce nad Nisou
2. CL – EVANS s.r.o.

Rozpočet - změnový list č. 16

Název stavby:	Integrované centrum TILIA	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Světlík - VCP	Začátek výstavb	Projektant:
Lokalita:	Rychnov u Jablonce nad Nisou, nám.Míru č.p.720	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne 1.11.2022	Zpracoval: R. Ulbricht

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
						Celkem
		Rekonstrukce objektu				153 465,27
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				153 465,27
1156	767311201RT1	M+D Schodišťový světlík 4000/4950 mm, ozn.Os01 -nové provedení - příplatek za sklo a profily	kpl	1,000	152 071,98	152 071,98
		<u>Přípočet:</u>				
		příplatek za sklo a profily (0,5*4,95=2,475m2*8.197,65Kč)			20 289,18	
		M + D -doplnění (lineární pohon 230V do větracích křídel - 2ks, čidlo vítr/déšť - 1ks, tlačítko ovládání - 1 ks, skříň centrály - 1ks)			131 782,80	
		součet			152 071,98	
1190	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,856	1 627,00	1 393,28
		2,475*0,346			0,856	
		součet			0,856	

Rozpočet - změnový list č. 16

Název stavby:	Integrované centrum TILIA	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Světlík- MNP	Začátek výstavb	Projektant:
Lokalita:	Rychnov u Jablonce nad Nisou, nám.Míru č.p.720	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne 1.11.2022	Zpracoval: R. Ulbricht

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
						Celkem
		Rekonstrukce objektu				-26 319,60
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-26 319,60
1156	767311201RT1	M+D Schodišťový světlík 3500/4500 mm, ozn.Os01 -úplné provedení dle popisu v PD	kus	1,000	-26 319,60	-26 319,60
		<u>Odpočet:</u>				
		pákové ovladače - 2ks, j.cena: 880,-/ks			-1 760,00	
		Sítotisk 3500 / 4500 mm - 23,615 m2, j.cena: 1040,-/m2			-24 559,60	
		součet			-26 319,60	