

CL-EVANS s.r.o.		POČET PŘÍLOH: 02 listů	
ZMĚNOVÝ LIST Č.: 14		SMLOUVA O DÍLO obj.:MUR/12/22-S, zhot.:EI-653/22	
Integrované městské centrum služeb Tilia, Rychnov u Jablonce nad Nisou, nám.Míru č.p.720			
PROJEKT:			
LOKALIZACE ZMĚNY:		Konstrukce truhlářské - pozice F 13	
DATUM:		08.11.2022	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:			
Tento změnový list řeší změnu materiálu a rozměru pozice F 13 - otvorová výplň (výloha). Z důvodů vnitřních úprav a požadavku investora byla provedena změna plastové-sestavy rozměru 9x750/2400+550 mm z tvaru "L" na hliníkovou o rozměrech 2x1190/3200, 6x1290/3200, 2x11078/3200 mm na tvar "U". Dále provedení pomocné ocelové konstrukce do stropu pro ukotvení výplně. Investor se změnou souhlasí a dává pokyn k realizaci.			
CENOVÁ KALKULACE:			
Změny jsou řešeny formou přípočtů (odpočtů).			
Rozpočet viz příloha - vícepráce	ks	1	565 851,18
Rozpočet viz příloha - méněpráce	ks	1	-154 675,00
CELKEM bez DPH			411 176,18 Kč
Smluvní cena se na základě této změny zvýší o :			411 176,18 Kč
Prodložení termínu dokončení díla:			
CL- EVANS s.r.o.	Město rychnov u Jablonce nad Nisou		
podpis/datum	podpis/datum		
Projektant	TDS		
podpis/datum	podpis/datum		

Rozdělovník: 1. Město rychnov u Jablonce nad Nisou
2. CL – EVANS s.r.o.

Rozpočet - změnový list č. 17

Název stavby:	Integrované centrum TILIA	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Retence - VCP	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Rychnov u Jablonce nad Nisou, nám.Míru č.p.720	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 8.11.2022	Zpracoval: R. Ulbricht

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
						Celkem
		Rekonstrukce objektu				565 851,18
	766	Konstrukce truhlářské				565 851,18
1117.1	767113150	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl přes 16 m2	m2	40,181	398,00	15 992,04
1119.1	55341007.1	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m, trojsklo izolační bezpečnostní (VSG 4.4.2) 8,7+6+8,7 mm (VSG 4.4.2) plněné argonem pro snížení tepelných ztrát, rámeček tl 18mm - ozn.F13	ks	1,000	515 281,14	515 281,14
1	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg - pro F13	kg	135,000	153,00	20 655,00
2	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg - pro F13	kg	119,000	117,00	13 923,00

|

Rozpočet - změnový list č. 17

Název stavby:	Integrované centrum TILIA	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	okno poz. F13 (výloha) - MNP	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Rychnov u Jablonce nad Nisou, nám.Míru č.p.720	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 8.11.2022	Zpracoval: R. Ulbricht

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
						Celkem
		Rekonstrukce objektu				-154 675,00
		Zpevněné plochy a sadové úpravy				-154 675,00
	766	Konstrukce truhlářské				-154 675,00
1117	766629305R00	Montáž oken plastových plochy nad 4,50 m2	kus	-1,000	2 016,00	-2 016,00
1119	6114380.15	Okno plastové-sestava 9x750/2400+550 mm, ozn.F13 -provedení dle popisu v PD	kus	-1,000	152 659,00	-152 659,00